

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日	
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡市博多区上呉服町10-1	
工事の名称	令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事	
工事場所	熊本県八代市植柳下町大築島地先、 熊本県八代市港町(上部ブロック製作場所)	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年2月1日	
工期(至)	令和7年3月27日	
変更前の契約金額	632,467,000	円 (税込み)
変更金額	212,850,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	845,317,000	円 (税込み)
変更理由	1. 測量結果により、基礎工及びフィルター層(1)、(2)の数量及び費用が確定した。 2. 上部ブロック移設について、数量及び費用が確定した。 3. 洗掘防止対策について、数量及び費用が確定した。 4. 安全監視船の配置について、数量及び費用が確定した。 5. 裏込工について、数量及び費用が確定した。 6. フィルター層について、割増率及び費用が確定した。 7. 事業損失防止施設費・安全費について、数量及び費用が確定した。 8. 汚濁防止膜フロート部の処分について、数量及び費用が確定した。 9. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。 10. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 11. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 12. CCUSについて、数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場				
共通工				
灯浮標管理・撤去		基	6	
標識灯管理・撤去		基	17	
汚濁防止膜管理・撤去	H=2m	m	1860	開口部は80mの余裕長
撤去工				
基礎捨石撤去	雑石5～200kg/個 程度	m	176	流用材 1,307m3
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個 程度	m	176	
捨石本均し	±5cm 荒均し済	m		原契約のとおり
捨石荒均し	±20cm 荒均し済	m		原契約のとおり
被覆工				
被覆ブロック据付	ストーンブロック 1t/型	個		原契約のとおり
	三脚Bブロック 1t/型(標準型)	個		原契約のとおり
	三脚Bブロック 1t/型(半左型)	個		原契約のとおり
上部工				
ブロック据付	H=1.80m、L=5.00m	個		原契約のとおり
ブロック移設	H=1.80m、L=5.00m	個	3	
	H=2.30m、L=3.00m	個	29	
	H=2.10m、L=3.00m 異形	個	1	
裏込工				
大型土のう製作・設置(1)	陸上部	個	1,986	
大型土のう製作・設置(2)	水中部	個	4,729	
大型土のう製作・設置(3)		個	570	
小型土のう製作・設置	陸上部	個	10,593	
防砂目地板	b=1.00m、t=5mm	箇所		原契約のとおり
防砂シート		m		原契約のとおり
端部固定		m		原契約のとおり
フィルター層(1)	岩ずり 0～40mm	m		原契約のとおり
フィルター層(1)均し	±20cm	m		原契約のとおり
大型土のう製作・設置(1)	2t型 岩ずり 0～40mm 陸上部	個	42	
大型土のう製作・設置(2)	2t型 岩ずり 0～40mm 水中部	個	144	
フィルター層(2)	岩ずり 40～70mm	m		原契約のとおり
フィルター層(2)均し	±20cm	m		原契約のとおり
大型土のう製作・設置(1)	2t型 岩ずり 40～70mm 陸上部	個	38	
大型土のう製作・設置(2)	2t型 岩ずり 40～70mm 水中部	個	138	