

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日	
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27	
工事の名称	令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事	
工事場所	福岡県京都群苅田町新松山4丁目地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年8月6日	
工期(至)	令和7年7月31日	
変更前の契約金額	1,103,137,750	円 (税込み)
変更金額	109,310,080	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,212,447,830	円 (税込み)
変更理由	- 撤去工の数量が確定した。 - 裏込石の材質について特記仕様書を修正した。 - 床堀土砂の揚土方法を一部変更した。 - 床堀工の施工方法の一部を変更した - 潜水探査工の数量が確定した。 - 床堀土砂の床堀能力を変更した。 - 起工測量により海上地盤改良工の数量が確定した。 - 床堀土砂に混入していた雑石を裏込材として流用した。 - 支給材料の引渡時期を変更した。 - 海上地盤改良工で使用した船舶のえい航費が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-12m)築造				
共通工				
標識灯移設	RSL-P201S型	基	1	原契約のとおり
撤去工				
雑石撤去・投入	雑石 100～500kg/個程度	m3	837	
雑石撤去・投入(2)	雑石 100～500kg/個程度	m3	741	
海上地盤改良工				
グラブ床掘	設計水深 -15.14m～-18.64m 法面勾配 1:2、1:1.5	m2	2,385	
土捨工				
土運船運搬		式	1	
基礎工				
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	121.2	
暫定捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	135.0	
基礎捨石本均し	(±) 5cm	m	75.0	
基礎捨石荒均し(1)	(±) 30cm	m	75.0	
基礎捨石荒均し(2)	(±) 50cm	m	102.3	
本体工				
ケーソン据付(1)	1,505 t / 函	函	3	
ケーソン据付(2)	1,155 t / 函	函	1	
ケーソン中詰	砂 19kN/m3	函	4	
ケーソン中詰均し		函	4	
蓋コンクリート	18N-8-40	函	4	
裏込工				
防砂目地板		箇所	4	
裏込雑石投入	雑石5～100kg/個程度	m	124.6	