

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月10日
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第3次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	867,614,000 円 (税込み)
変更金額	△ 31,790,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	835,824,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 当初想定としていた工事数量が確定した。</li><li>2. ICT起工測量結果により、基礎工、被覆工、裏込工、腹付工の工事数量が確定した。</li><li>3. クローラクレーンの解体が不要となった。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
土砂処分場（Ⅱ期）				
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	73	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	60	指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	73	指定部分
捨石荒均し(2)	±20cm	m	73	指定部分
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個	20	支給材料
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	66	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	64	指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	4	
被覆石(3)	雑石1,000kg/個程度	m	36	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	66	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	64	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	4	
被覆石均し(3)	±50cm	m	36	
袋詰め雑石	4t/個	個	740	(内、流用材 88個)
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	55	
裏込均し	±20cm	m	55	
防砂シート(1)		m	77	
防砂シート(2)		m	73	
防砂シート(3)		m	56	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	67	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀨取り投入	m	56	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	60	
消波工				
消波ブロック据付		個	452	支給材料
消波ブロック仮置		個		原契約のとおり