

(第1回(指定部分精算))契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日		
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号		
工事の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事		
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年7月12日		
工期(至)	令和7年7月31日		
変更前の契約金額	1,416,712,000	円	(税込み)
変更金額	213,620,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,630,332,000	円	(税込み)
変更理由	1. 設計見直しに伴いブロック仮置き場所を変更する必要が生じた。 2. 設計見直しに伴い、消波ブロック撤去個数、被覆ブロックの撤去、排水渠の規格変更、被覆石均し数量、裏込材投入量、消波ブロック設置個数及び一部復旧に変更が生じた。 3. 夜間作業時間の変更に伴い、作業能力の低減が生じた。 4. ICT起工測量結果より基礎工、被覆工、裏込工数量に変更が生じた。 5. 現場不一致により方塊ブロックの撤去・仮置きが生じた。 6. 防砂シート敷設箇所に不陸が生じており、不陸調整を行う必要が生じた。 7. 船舶の往路に係る回航費が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場 (Ⅱ期)				
共通工				
灯浮標管理				
標識灯管理				
汚濁防止膜 (1) 設置・管理・撤去	H=12m			原契約のとおり
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	10t/個	個	118	指定部分
被覆ブロック撤去	8t/個	個	48	指定部分
方塊ブロック撤去・仮置 (1)	3.0×2.0×1.5	個	5	指定部分
方塊ブロック撤去・仮置 (2)	3.0×2.0×1.5	個	2	
基礎工				
基礎捨石	雑石5~100kg/個程度			
捨石本均し	±5cm			
捨石荒均し (1)	±20cm			
捨石荒均し (2)	±20cm			原契約のとおり
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個			
排水工				
排水渠製作・据付	30.38t/個 (2.4×3.0×3.02)	個	1	
土砂流出防止蓋製作・設置	4.43t/個 (0.2×3.0×3.02)	個	1	
被覆工				
被覆石 (1)-1	雑石1,000kg/個程度			
被覆石 (1)-2	雑石1,000kg/個程度			
被覆石 (2)	雑石1,000kg/個程度			
被覆石均し (1)-1	±50cm			
被覆石均し (1)-2	±50cm			
被覆石均し (2)	±50cm			
袋詰め雑石	4t/個			原契約のとおり
裏込工				
不陸整正		式	1	指定部分
裏込雑石	雑石5~100kg/個程度			
裏込均し	±20cm			原契約のとおり
防砂シート (1)-1		m	120	
防砂シート (1)-2		m	19	
防砂シート (2)				
防砂シート (3)				
腹付工				
腹付ズリ (1)	岩ズリ 瀬取り投入			
腹付ズリ (2)	岩ズリ 瀬取り投入			原契約のとおり
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40			
消波工				
消波ブロック据付		個	577	支給材料
消波ブロック仮置				原契約どおり