

(第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月5日
契約業者名	宮川建設株式会社
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区那の津3-15-3
工事の名称	令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事
工事場所	福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月6日
工期(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	331,265,000 円 (税込み)
変更金額	17,006,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	348,271,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 表面被覆工について、数量及び費用が確定した。2. 断面修復工、ひび割れ補修工について、数量及び費用が確定した。3. 舗装工について、数量及び費用が確定した。4. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。5. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。7. かき殻撤去について、数量及び費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-13m)(改良)				
維持補修工				
〈流電陽極式〉 (11~15BL)				
流電陽極式	3.0A(50年型)			
電氣的導通鋼材接続(1)	ボンド(縦断部)			原契約のとおり
電氣的導通鋼材接続(2)	ボンド(横断部)			
〈表面被覆工〉 表面被覆工	水中硬化型エポキシ樹脂塗装	m2	2,264	
構造物補修工				
〈断面修復工〉 左官工	断面修復材t=30mm	m2	7.9	
〈ひび割れ補修工〉 充てん工	ひび割れ長 1.0mm以上	m	109	
〈ひび割れ補修工〉 注入工	ひび割れ長 0.2mm以上	m	15	
アスファルト舗装撤去・復旧工				
〈舗装撤去工〉 舗装撤去	t=9cm	m2	1,321	
〈舗装復旧工〉 基層	t=4cm	m2	1,321	
表層	t=5cm	m2	1,321	
目地		m	64	
区画線復旧	実線,W=15cm,黄色	m	291	
雑工				
〈雑工〉				原契約のとおり
既設渡版撤去	3.28t/枚			
既設渡版据付	3.28t/枚			