

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日	
契約業者名	松山建設株式会社	
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区高砂二丁目24番23号	
工事の名称	令和6年度福岡空港排水施設工事(海浜部)	
工事場所	福岡県福岡市東区奈多地先	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月31日	
工期(至)	令和7年12月19日	
変更前の契約金額	539,000,000	円 (税込み)
変更金額	△ 29,392,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	509,608,000	円 (税込み)
変更理由	1. 高木撤去の数量及び費用が確定した。 2. B13柵の矢板継ぎ位置を変更した。 3. 陸上管部の矢板構造を変更した。 4. 工事ヤード造成に際し、盛土費用を追加変更した。 5. 諸経費動向調査費用を追加変更した。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
排水施設				工事数量総括表による	
【接続樹】					
準備工(1)					
伐木除根					
伐木・除根	10本/100m2以上50本/100m2未満	m2	4,200		
仮設工(1)					
工事用道路工					
仮設道路		式			任意仮設
敷鉄板		式			任意仮設
土留工					
鋼矢板打設・引抜	IV型 L=12.5m	式			任意仮設
仮設施設管理					
仮排水施設管理		式			想定
地盤改良工					
薬液注入工					
二重管スレーナ工法	L=4m、注入率35%	m3			
排水構造物工(1)					
接続樹工					
接続樹	B3.50×L6.15×H8.21	箇所			接続樹B13
【陸上管部】					
仮設工(2)					
工事用ヤード造成					
盤下げ部		式			任意仮設
仮設ヤード整地		式			任意仮設
大型土のう		式			任意仮設
接続車路		式			任意仮設
敷鉄板		式			任意仮設
土留工					
鋼矢板打設・引抜	IV型 L=14.5m	式			任意仮設
排水構造物工(2)					
陸側管床工					
管床碎石	単粒度碎石4号	m3			
管床碎石均し	±5cm	m2			
管床板	PL-25、SS400	枚			
管渠工					
放水管製作	φ1450×t9mm SM400	基			陸上管①～⑧
放水管据付	φ1450×t9mm SM400	基			陸上管①～⑧
被覆工					
埋戻し(1)	単粒度碎石4号	m3			
埋戻し(2)	発生土	m3			