

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日	
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号	
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月21日	
工期(至)	令和7年12月26日	
変更前の契約金額	861,300,000	円 (税込み)
変更金額	74,470,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	935,770,000	円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関と調整に伴う排水工の変更により本工事の工期を変更した。 2. 関係機関と調整の結果によりケーブルダクトの施工を見直した。 3. 湧水の発生により、空港土工の数量及び人孔・接続柵のコンクリート打設方法を変更した。 4. 歩掛実態調査及び諸経費動向調査を追加した。 5. 除草にかかる数量及び費用が確定した。 6. ポンプ排水の数量が確定した。 7. 遮水シートの飛散防止対策を追加した。 8. 関係機関と調整の結果、仮囲いの形状を変更した。 9. 設計図書の照査により、表土除去の数量を変更した。 10. 構造物撤去工について、数量及び費用が確定した。 11. 関係機関と調整の結果、場周柵の仮置き箇所が確定した。 12. 業務用無線機の使用期間が確定した。 13. 設計図書の照査により、土側溝の図面を変更した。 14. 既設土側溝の埋め戻しを追加した。 15. 土砂仮置場の整地費用を追加した。 16. 遮水シート敷設について、見直しをおこなった。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【用地造成】				工事数量総括表より	
準備工					
準備工					
表土除去(1)					
表土除去(2)	t=10cm	m2	36,045	原契約のとおり	[夜間施工]
空港土工					
空港土工					
土砂掘削(1)					
土砂掘削(2)					
路体盛土(1)					
路体盛土(2)		m3	3,455	原契約のとおり	[夜間施工]、流用材
土側溝工					
土側溝工					
遮水シート敷設(1)		m2	0		[昼間施工]
遮水シート敷設(2)		m2	0	削除	[夜間施工]
排水工					
暗渠排水工				原契約のとおり	
人孔改修工					
人孔改修(1)		基	24		[夜間施工]
地下水対策工				原契約のとおり	
接続柵工					
接続柵	600×600	基	6		[夜間施工]
付帯施設工					
管路工					
埋設管路(1)	多孔陶管 一般管/φ75/4孔管	m	0		[昼間施工]
埋設管路(2)	多孔陶管 一般管/φ75/6孔管	m	0		[昼間施工]
埋設管路(3)	多孔陶管 一般管/φ75/9孔管	m	0		[昼間施工]
埋設管路(4)	多孔陶管 一般管/φ75/9孔管	m	0		[夜間施工]
埋設管路(5)	末端管 一般管/φ75/4孔管	個	0		[昼間施工]
埋設管路(6)	末端管 一般管/φ75/6孔管	個	0		[昼間施工]
埋設管路(7)	末端管 一般管/φ75/9孔管	個	0		[昼間施工]
埋設管路(8)	末端管 一般管/φ75/9孔管	個	0		[夜間施工]
埋設管路(9)	多孔陶管 高強度管/φ75/4孔管	m	0		[昼間施工]
埋設管路(10)	多孔陶管 高強度管/φ75/6孔管	m	0		[昼間施工]
埋設管路(11)	末端管 高強度管/φ75/4孔管	個	0		[昼間施工]
埋設管路(12)	末端管 高強度管/φ75/6孔管	個	0		[昼間施工]
マンホール工					
マンホール(1)	B型	基	0		[昼間施工]
マンホール(2)	C型	基	0		[昼間施工]
マンホール(3)	D型	基	0		[昼間施工]
マンホール(4)	C型	基	0		[夜間施工]
照明施設工					
撤去工				原契約のとおり	
舗装取壊し工					
構造物撤去工					
場周柵撤去(1)	鋼製H=1.8m(曲忍付)			原契約のとおり	
場周柵撤去(2)	鋼製H=1.8m(曲忍付)				
無筋コンクリート取壊し	ハンドホール	m3	0.1		[昼間施工]
配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP50A	m	200		[昼間施工]
シートウォール切断		t	2.5		[夜間施工]
排砂管撤去	φ710	m	48		[夜間施工]
削孔(1)	φ150 L=1,432mm				
削孔(2)	φ150 L=4,520mm			原契約のとおり	
緑地工				原契約のとおり	
仮設工					
仮設フェンス工					
仮囲い	H=2.5m	m	13		[夜間施工]
水替工					
ポンプ排水		式	1		[昼間施工]
土側溝工					
土のう袋設置	遮水シート飛散防止対策	袋	1,159		[昼間施工]
貯水槽設置工				原契約のとおり	