

(第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月7日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁築造工事(第2次)
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月27日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	636,564,792 円 (税込み)
変更金額	47,190,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	683,754,792 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 土捨場の地盤支持力不足対策について費用が確定した。2. 起工測量により海上地盤改良工について数量が確定した。3. ICT測量により基礎捨石の数量が確定した。4. 潜水探査工について数量が確定した。5. 施工実態調査について費用が確定した。6. 汚濁防止枠用膜の処分費が確定した。7. 上蓋使用料が確定した。8. 中詰砂の数量が確定した。9. グラブ浚渫船及び土運船の回航費が確定した。10. 測量により土砂仮置場への積込・運搬・整地の数量が確定した。11. 起重機船の回航費が確定した。12. 快適トイレにかかる費用が確定した。13. 遠隔臨場にかかる費用が確定した。14. CCUSにかかる費用が確定した。15. 起重機船の係船料が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁				
共通工				
標識灯(1)管理・移設	ゼニライトC-1型	基	3	貸与物件
標識灯(2)管理・移設	ゼニライトC-1型	基	2	貸与物件
潜水探査工				
潜水探査		点	2	
海上地盤改良工				
グラブ床掘工	設計水深 -18.0m 法面勾配 1:1.5	m2	3,124	
土捨工				
土運船運搬		式	1	
揚土	リクレーマ揚土	式	1	
基礎工				
基礎捨石投入	雑石5~100kg/個程度	m	75.6	
捨石本均し(1)	±5cm	m	70.6	
捨石本均し(2)	±5cm(荒均し済み)	m	5.0	
捨石荒均し	±30cm	m	75.6	
本体工				
ケーソン据付	2,118t/函、2,927t/函	函	4	支給材料
ケーソン中詰	調整土砂A150	函	4	
ケーソン中詰均し		函	4	
蓋コンクリート	18N-8-40	函	4	
裏込・裏埋工				
防砂目地板	B=1.0m、t=5mm	m	13	