

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月16日		
契約業者名	村上建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号		
工事の名称	令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(−7.5m)(改良)(2)工事		
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬塩浜町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年1月10日		
工期(至)	令和7年12月12日		
変更前の契約金額	235,730,000	円	(税込み)
変更金額	3,905,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	239,635,000	円	(税込み)
変更理由	1. 構造物撤去工について数量及び費用が確定した。 2. 安全監視船の配置について数量及び費用が確定した。 3. 現状地盤面の現場不一致により工期延伸を行った。 4. 桁受けプレート溶接長及び切断長について数量及び費用が確定した。 5. 消波ブロック・被覆石・基礎捨石の復旧数量について数量及び費用が確定した。 6. 汚濁防止膜の設置について数量及び費用が確定した。 7. 既設電気防食の撤去数量について数量及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
本體工				
鞘管(type-1)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.3m	本		原契約のとおり
鞘管(type-2)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.4m	本		
鞘管(type-4)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.5m	本		
鞘管(type-6)製作・設置	φ 850 × t9mm L=4.4m	本		
グラウト注入		本		
鋼管杭中詰コンクリート	30N-12-20BB	本		
上部工				
プレキャスト桁(1)据付	W=6.3～6.5t/個	個		
プレキャスト桁(2)据付	W=10.4～10.5t/個	個		
場所打ち部コンクリート	30N-12-20BB	m		
プレキャスト床版据付	W=14.8～15.1t/個	個		原契約のとおり
床板間詰コンクリート	40N-12-20BB	m		
付属工				
〈電気防食〉				
流電陽極式	2.5A(50年型)	個		
流電陽極式	2.0A(50年型)	個		
〈被覆防食〉				
ヘトロラム被覆		m2		
構造物撤去工				
既設電気防食撤去		個	15	
復旧工				原契約のとおり
基礎捨石復旧	5～100kg/個程度	m	36	
被覆石復旧	200kg/個内外	m	32	
消波ブロック復旧	中空三角2t/個	個	333	
	中空三角1t/個	個	51	
共通工				
汚濁防止膜管理・撤去	H=3.0m	m	60	