

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和7年度北九州空港用地造成外工事
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月9日
工期(至)	令和8年9月18日
変更前の契約金額	446,050,000 円 (税込み)
変更金額	40,810,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	486,860,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1.南海トラフ臨時情報の追加に伴い特記仕様書を変更した。2.緑地工の数量を変更した。3.風向灯基礎等撤去及びマンホールの嵩上げについて数量が確定した。4.保安要員の配置位置を変更した。5.暗渠排水工の掘削勾配を変更した。6.施工実態調査について費用を計上した。7.暗渠配水管の基礎材を変更した。8.試掘数量が確定した。9.地中レーダ探査について数量が確定した。10.諸経費動向調査について費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	
【用地造成】				工事数量総括表より		
準備工					指定部分	
準備工						
表土除去	t=10cm			原契約のとおり	[夜間施工]	
構造物撤去工					指定部分	
舗装取壊し工						
アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下				[夜間施工]	
排水構造物撤去工						
皿型排水溝撤去					[夜間施工]	
既設人孔撤去	N-1-3				[夜間施工]	
FRPM管渠(1)	FRPM管φ900mm				[夜間施工]	
FRPM管渠(2)	FRPM管φ1000mm				[夜間施工]	
構造物取壊し工						
無筋コンクリート取壊し	風向灯基礎、ハンドホール、境界ブロック	m3	3	[夜間施工]		
ケーブルダクト撤去	SGP50A、SGP25A	m	30	[夜間施工]		
空港土工					指定部分	
空港土工						
切土		m3	8,200		[夜間施工]	
路体盛土					[夜間施工]、流用材	
路床盛土					[夜間施工]、流用材	
空港舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 t=10cm				[夜間施工]	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-25 t=10cm				[夜間施工]	
表層	密粒度アスコン(13) t=5cm				[夜間施工]	
排水工					指定部分	
側溝工						
自由勾配側溝(1)	プレキャスト 500×600mm			原契約のとおり	[夜間施工]	
自由勾配側溝(2)	プレキャスト 500×700mm				[夜間施工]	
自由勾配側溝(3)	プレキャスト 600×700mm				[夜間施工]	
自由勾配側溝(4)	プレキャスト 600×800mm				[夜間施工]	
自由勾配側溝(5)	プレキャスト 600×900mm				[夜間施工]	
自由勾配側溝(6)	プレキャスト 700×800mm				[夜間施工]	
集水樹工						
自由勾配側溝用樹(1)	600×600×600mm				[夜間施工]	
自由勾配側溝用樹(2)	600×600×800mm				[夜間施工]	
自由勾配側溝用樹(3)	600×600×900mm				[夜間施工]	
取付管	VUφ250			[夜間施工]		
暗渠排水工						
FRPM管渠(1)	FRPM管φ700mm			[夜間施工]		
FRPM管渠(2)	FRPM管φ1000mm			[夜間施工]		
FRPM管渠(3)	FRPM管φ1100mm			[夜間施工]		
人孔工						
人孔					[夜間施工]	
人孔改修工						
人孔改修					[夜間施工]	
マンホール嵩上げ		箇所	4		[夜間施工]	
貯水槽改修工					指定部分	
貯水槽改修工						
貯水槽				原契約のとおり	[夜間施工]	
緑地工						
植生工						
張芝工(1)	全面張	m2	2,600		[夜間施工]	
張芝工(2)	鹿の子張	m2	1,710		[夜間施工]	
種子吹付	平面部	m2	35,960		[夜間施工]	