

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月9日
契約業者名	南生建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号
工事の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月13日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	332,013,000 円 (税込み)
変更金額	330,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	332,343,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ブロック移設について数量及び費用が確定した。</li><li>2. ブロック移設場所について変更した。</li><li>3. 作業通路について数量及び費用が確定した。</li><li>4. 工程見直しによりクローラクレーンについて数量及び費用が確定した。</li><li>5. 石材撤去について施工方法を変更した。</li><li>6. 石材仮置き場について変更した。</li><li>7. ブロック撤去について数量及び費用が確定した。</li><li>8. 快適トイレの数量及び費用が確定した。</li><li>9. 施工実態調査について数量及び費用が確定した。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁				
共通工 標識灯(2)管理・移設	ゼニライトC-1型	基	原契約のとおり	
潜水探査工 潜水探査		点	9	
海上地盤改良工 グラブ床掘工	設計水深 -18.0m 法面勾配 1:1.5	m2	2,885	
土捨工 土運船運搬 揚土	リクレーマ揚土	式 式	1 1	
基礎工 基礎捨石投入 捨石本均し(1) 捨石本均し(2) 捨石荒均し	雑石5~100kg/個程度 ±5cm ±5cm(荒均し済み) ±30cm	m m m m	}	原契約のとおり
本体工 ケーソン据付 ケーソン中詰 ケーソン中詰均し 蓋コンクリート	1,966t/函、2,927t/函 調整土砂A150 18N-8-40	函 函 函 函		