

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和8年3月6日
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和7年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月1日
工期(至)	令和8年3月30日
変更前の契約金額	1,913,822,506円 (税込み)
変更金額	198,550,000円 (税込み)
変更後の契約金額	2,112,372,506円 (税込み)
変更理由	1. 安全監視船の配置日数について数量及び費用が確定した。 2. ケーソン据付用起重機船の回航費が確定した。 3. 基礎工について数量及び費用が確定した。 4. モニタリング調査について数量及び費用が確定した。 5. 鋼管杭打設用起重機船の規格を変更した。 6. 仮設通路について数量及び費用が確定した。 7. 鋼管杭打設時における導杭・導材について数量及び費用が確定した。 8. 鋼管杭打設時の台船について数量及び費用が確定した。 9. 上部工打設において施工方法を変更した。 10. 上部型枠について数量及び費用が確定した。 11. 舗装構成及び上部工について変更した。 12. 裏埋材の運搬について数量及び費用が確定した。 13. 構造物撤去工における雑石撤去数量、小口止め壁の型枠組立組外し数量、鋼管杭の底蓋の形状について確定した。 14. 鋼管杭打設用起重機船の回航費が確定した。 15. 小口止め壁設置について施工方法を変更した。 16. 高止まり及び墜落防止蓋の処分について数量及び費用が確定した。 17. 大型土のうの処分について数量及び費用が確定した。 18. 快適トイレについて数量及び費用が確定した。 19. BIM/CIM適用工事について数量及び費用が確定した。 20. 係船料が確定した。 21. 諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
岸壁(-12m)					
共通工					
標識灯管理					貸与物件
基礎工					
基礎捨石①	雑石5～100kg/個程度			1,754m3	(機械均し)
捨石①本均し	±5cm				(機械均し)
捨石①荒均し	±30cm				(機械均し)
基礎捨石②	雑石5～100kg/個程度			941m3	(機械均し)
捨石②本均し	±5cm				(機械均し)
捨石②荒均し	±30cm				(機械均し)
捨石②荒均し	±50cm				(機械均し)
本体工(ケーソン式)					
ケーソン据付					支給材料
			原契約	のとおり	
ケーソン中詰					
ケーソン中詰均し					
プレキャスト蓋製作	18N-8-40				
プレキャスト蓋設置					
本体工(鋼杭式)					
鋼管杭打設(杭A)	φ1,200×L37.673m				
鋼管杭打設(杭B)	φ1,200×L36.940m				
構造物撤去工					
石材撤去	雑石5～100kg/個程度				内流用材8,470m3
裏込・裏埋工					
防砂目地板	B=1.0m				
裏込材	5～100kg/個	m	164	18,540m3	内流用材8,470m3
非液状化材	フェロマンガンスラグ 0～40mm	m	167	21,044m3	
防砂シート①		m	85	1,618m2	
フィルター層	クラッシャーランC-40	m	84	908m3	
フィルター層均し	±20cm	m	84	902m2	
裏埋材	5～100kg/個	m	290	15,053m3	
裏埋雑石均し	±5cm	m	290	7,952m2	
	±20cm	m	290	658m2	
仮設通路	雑石5～100kg/個	m	37		
	フェロマンガンスラグ0～40mm	m	55		
	クラッシャーランC-40	m	25		
	防砂シート	m	55		
上部工					
上部コンクリート	21N-15-20	m	290		
H形鋼設置	H-350×350×12×19 (SM400)	m	219		
コーナー保護材設置	SUS304 L-50×50×6	m	208		

(クレーン基礎)					
コンクリート打設	30N-8-40	式	1	鋼管杭中詰コンクリート 148m3	
付属工					
係船柱取付	曲柱1000kN型				
防舷材取付	1000H×1100L				
梯子取付	ゴム製タラップ 200H				
車止取付	200H、L=8.9m				
	200H、L=13.6m				
	200H、L=14.8m				
	200H、L=19.8m				
コーナー材取付					
			原契約	のとおり	

舗装工					
(エプロン舗装)					
下層路盤	t=15cm	m2	7,901		
上層路盤	t=25cm	m2	7,901		
基層	t=5cm	m2	7,905		
表層	t=5cm	m2	7,905		
小口止め壁製作・設置	18N-8-40	m	293		
(水叩き舗装)					
下層路盤	t=15cm	m2	96		
上層路盤	t=15cm	m2	96		
基層	t=5cm	m2	96		
表層	t=5cm	m2	96		
小口止め壁製作・設置	18N-8-40	m	57		