

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和8年2月20日	
契約業者名	若築・村上特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町1丁目4番7号	
工事の名称	令和6年度指宿港海岸(湯の浜地区)離岸堤(改良)工事	
工事場所	鹿児島県指宿市湯の浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月28日	
工期(至)	令和8年3月12日	
変更前の契約金額	472,990,189	円 (税込み)
変更金額	19,030,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	492,020,189	円 (税込み)
変更理由	1. 施工実態調査について数量及び費用が確定した。 2. 南海トラフ地震臨時情報への対応について変更した。 3. 基礎捨石撤去について数量及び費用が確定した。 4. 昇降用梯子の製作・設置について数量及び費用が確定した。 5. 立入禁止看板の製作・設置について数量及び費用が確定した。 6. 本体ブロック摩擦増大マットの研りについて数量及び費用が確定した。 7. ICT活用工事の単位について変更した。 8. アジテータ車の拘束費が確定した。 9. 灯浮標流出・再設置について数量及び費用が確定した。 10. 交通誘導員について数量及び費用が確定した。 11. 建設キャリアアップシステムについて数量及び費用が確定した。 12. 快適トイレについて数量及び費用が確定した。 13. BIM/CIM適用工事について数量及び費用が確定した。 14. 遠隔臨場について数量及び費用が確定した。 15. 海上輸送費が確定した。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
離岸堤（改良）				
共通工 灯浮標設置・管理・撤去 灯浮標管理 灯浮標復旧 標識灯管理・移設		基	1	灯浮標14'
構造物撤去工 消波ブロック撤去・仮置 石材撤去・仮置	三連ブロック 2t型 雑石5～100kg/個程度、雑石200kg内外			
基礎工 敷布敷設 洗掘防止用マット敷設 基礎捨石(1) 基礎捨石(2) 基礎捨石(3) 捨石本均し(1) 捨石本均し(2) 捨石本均し(3) 捨石荒均し(1) 捨石荒均し(2) 捨石荒均し(3)	雑石5～100kg/個程度 雑石300～500kg/個程度 雑石300～500kg/個程度 ± 5cm ± 5cm ± 5cm ± 50cm ± 30cm ± 30cm			
本体工 摩擦増大用マット敷設 セルラーブロック据付 セルラーブロック中詰 本体ブロック据付	39.9t/個～41.2t/個 37.0t/個～48.8t/個			
被覆・根固工 被覆石(1) 被覆石(2) 被覆均し(1) 被覆均し(2) 根固方塊据付 被覆ブロック据付① 被覆ブロック据付②	雑石300～500kg/個程度 雑石1000kg/個程度 ± 50cm ± 50cm メガロック 2t型 メガロック 6t型			
上部工 上部コンクリート 係船環設置 立入禁止看板設置① 立入禁止看板設置② 昇降用梯子設置	18N-8-40 SUS304 1000×2000 t=2mm 200×2000 t=2mm	箇所 箇所 基	1 1 1	
消波工 消波ブロック据付	ラクナⅣ 8t型			

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり