

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年9月8日
契約業者名	株式会社植村組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市伊敷5-9-8
工事の名称	令和6年度鹿児島空港地下道改良工事
工事場所	鹿児島県霧島市溝辺町麓地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年11月6日
工期(至)	令和7年10月10日
変更前の契約金額	251,130,000円 (税込み)
変更金額	4,730,000円 (税込み)
変更後の契約金額	255,860,000円 (税込み)
変更理由	鉄筋探査を変更した。 道路鋸の撤去及び設置数量を変更した。 諸経費動向調査を変更した。 ひび割れ等調査の数量及び費用が確定した。 既設コンクリート表面補修について数量及び費用が確定した。 工事請負契約書第26条第6項の適用に基づき、請負代金額を変更した。 乾式吹付の数量を変更した。 道路標識を変更した。 舗装構成を変更した。 既設舗装の撤去数量を変更した。 快適トイレについて数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成				工事数量総括表より	
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
照明撤去		基		原契約のとおり	
道路鉄撤去		個	10		
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版撤去・積込	t=5.0cm、12.0cm	m2	1,097		
路盤掘削		m3	272		
トンネル工(誘導路直下)					
トンネル補強工					
下地処理	ウォータージェット	m2	880		
鉄筋探査		m	45		
ひび割れ等調査		式	1		
既設コンクリート表面補修		式	1		
鉄筋加工組立	D13～D29	本		原契約のとおり	
プライマー塗布		m2	668		
乾式吹付	t=100mm	m3	64		
表面被覆		m2	647		
床板コンクリート打設	超速硬コンクリート t=200mm	m3		原契約のとおり	
舗装工					
アスファルト舗装工					
不陸整正		m2		原契約のとおり	
上層路盤(1)	粒度調整碎石 t=10.0～25.0cm	m2	205		
上層路盤(2)	再生アスファルト安定処理材 t=0～10.0cm	m2	152		
上層路盤(3)	粒度調整碎石 t=20.0cm	m2	507		
表層	再生密粒(13)アスコン t=5.0cm	m2		原契約のとおり	
付帯施設工					
付帯工					
照明		基			
道路鉄		個		原契約のとおり	
道路標識		枚			
区画線	溶融式	m	354		
文字標識	溶融式	m			
車線障害物標示	貼付式	m		原契約のとおり	
					流用材 内流用材10個