

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和8年2月24日		
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号		
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P2)工事		
工事場所	鹿児島市新栄町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年8月26日		
工期(至)	令和8年9月30日		
変更前の契約金額	1,461,723,120	円	(税込み)
変更金額	23,540,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,485,263,120	円	(税込み)
変更理由	1. 継手内モルタルの圧縮強度について変更した。 2. 支保工及び躯体工の鉄筋配置について変更した。 3. 躯体コンクリートの施工境界について変更した。 4. 底盤コンクリート打設について施工方法を変更した。 5. トラッククレーンの拘束費が確定した。 6. コンクリートミキサー船の回航費が確定した。 7. 注意喚起看板及び銘板の設置位置について変更した。 7. 間詰めコンクリート撤去・運搬について施工方法を変更した。 9. 濁水処理における汚泥の運搬・処分について数量及び費用が確定した。 10. 底盤コンクリート打設に伴う汚泥の撤去・処分について数量及び費用が確定した。 11. 作業船の回航費が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
道路(橋梁下部工)				
共通工				
標識灯設置・管理		基		原契約のとおり
潜水探査工				
井筒内潜水探査	突棒探査	m2		
仮設工				
導材設置・撤去		式	1	原契約のとおり
支保設置・撤去	H-300×300×10×15	式	1	
間詰コンクリート打設・撤去		式	1	
基礎工				
鋼管矢板打設(1)	φ1200, L=42.8m t=14mm	本	38	原契約のとおり
鋼管矢板打設(2)	φ1200, L=1.2m t=14mm	本		
減圧装置	VP φ100 L=3.0m	本		
継手内排土		式	1	原契約のとおり
継手内モルタル		式		
継手内止水材		式		
鋼管矢板内掘削		本		原契約のとおり
中詰コンクリート		本		
井筒内掘削	砂質土、砂礫土	m3		
井筒内壁面清掃		m		原契約のとおり
土砂埋戻し	H=1.63m	式		
残土処理		式		
敷砂	t=0.5m	式		原契約のとおり
底盤コンクリート	t=2.5m	式	1	
鋼管矢板切断・撤去	鋼管矢板 φ1200	本		
躯体工				
頂版コンクリート	t=6.0m	式		原契約のとおり エポキシ樹脂塗装鉄筋
躯体コンクリート		基	1	
雑工				
点検用梯子・注意喚起看板設置		式	1	原契約のとおり
銘板設置		式		