

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和8年2月5日	
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号	
工事の名称	令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P10)工事	
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年8月4日	
工期(至)	令和9年9月30日	
変更前の契約金額	1,654,275,920	円 (税込み)
変更金額	24,310,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,678,585,920	円 (税込み)
変更理由	1. 潜水探査について数量及び費用が確定した。 2. 従業員給料手当等に関する試行工事について対象外とした。 3. 埋戻し高さについて変更した。 4. 灯浮標設置・管理について数量及び費用が確定した。 5. 作業構台設置・撤去の作業船の規格について変更した。 6. 間詰コンクリート運搬・撤去の施工方法を変更した。 7. 鋼管矢板荷下ろし、積込み方法を変更した。 8. 鋼管矢板荷下ろし、積込み・運搬について数量及び費用が確定した。 9. 鋼管矢板の運搬に使用する船舶について規格を変更した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
道路(橋梁下部工)				
共通工				
標識灯設置・管理		基		原契約のとおり
灯浮標設置・管理		基	1	
潜水探査工				
潜水探査		点	2	
井筒内潜水探査	突棒探査	m2		
仮設工				
導材設置・撤去		式		
支保設置・撤去	H-300×300×10×15	式		
間詰コンクリート打設・撤去		式		
基礎工				
鋼管矢板打設	φ1200, L=47.5m t=14mm	本		原契約のとおり
減圧装置	VP φ100 L=3.0m	本		
継手内排土		式		
継手内モルタル		式		
継手内止水材		式		
鋼管矢板内掘削		本		
中詰めコンクリート		本		
井筒内掘削	砂質土、砂礫土	m3		
井筒内壁面清掃		m		
土砂埋戻し	H=1.17m	式	1	流用材
残土処理		式		
敷砂	t=0.5m	式		
底盤コンクリート	t=2.5m	式		原契約のとおり
鋼管矢板切断・撤去	鋼管矢板 φ1200	本		
躯体工				
頂版コンクリート	t=6.0m	式		
躯体コンクリート		基		
雑工				
注意喚起看板設置		式		原契約のとおり
銘板設置		式		