

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和8年3月18日		
契約業者名	大成ロテック株式会社 九州支社		
契約業者の住所	福岡県糟屋郡志免町別府2-17-13		
工事の名称	令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事(第3次)		
工事場所	熊本県上益城郡益城町小谷 熊本空港内		
工事種別	空港等土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年8月6日		
工期(至)	令和8年3月20日		
変更前の契約金額	270,600,000	円	(税込み)
変更金額	10,230,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	280,830,000	円	(税込み)
変更理由	1.契約書第19条に基づき、設計図書を変更した。 2.地中探査の数量が確定した。 3.歩掛実態調査費用が確定した。 4.諸経費動向調査費用が確定した。 5.快適トイレの設置費用が確定した。 6.構造物撤去工の数量を変更した。 7.敷鉄板の敷設費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成(排水工)				工事数量総括表より	
【新D-5-2b】					
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2			
排水工					
管渠工					
FRPM管	φ 1100(2種)	m			
マンホール工					
3号マンホール設置	3号マンホール 新D-5-2b-1	基			
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2			
種子吹付		m2			

原契約のとおり

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
【新D-5-2a】				工事数量総括表より	
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2			
排水工					
管渠工					
FRPM管	φ 1100(2種)	m			
FRPM管	φ 250(2種)	m			
マンホール工					
5号マンホール設置	5号マンホール 新D-5-2a-1	基			
3号マンホール設置	3号マンホール 新D-5-2a-	基			
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2			
種子吹付		m2			
【新B-3-4】					
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
管渠撤去	HP管 φ 700	m			
既設樹撤去	無筋コンクリート	基			
舗装取壊し工					
As舗装版切断	t=15cm以下	m			
As舗装版破碎	t=5cm	m2			
舗装工					
アスファルト舗装工					
遮断層	t=20cm、砂	m2			
下層路盤	t=36cm、再生クラッシャーラン	m2			
上層路盤	t=20cm、粒度調整碎石	m2			
表層	t=5cm、再生密粒度アスコン	m2			
排水工					
管渠工					
FRPM管	φ 900(2種)	m			
集水樹工					
集水樹	B-3-4-1	基			
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2			
種子吹付		m2			
【B-3-2】					
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2			

原契約のとおり

到達立坑 ライナープレート 覆工板 マンホール工	2号マンホール	式 式 基			
地盤改良(薬液注入工) 二重管スレーナ工法(発進坑口)	削孔長L=3.247m、注入率24%	本			
二重管スレーナ工法(到達坑口)	削孔長L=2.992m、注入率24%	本			

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
集水樹工 既設樹改修	A-3-1、A-3-2	基		工事数量総括表より	
緑地工 植生工 張芝 種子吹付	全面張	m2 m2			
【新A-6-1】 準備工 準備工 表土除去	t=10cm	m2			
構造物撤去工 構造物取壊し工 皿型排水溝	コンクリート t=15cm	m3			
舗装取壊し工 As舗装版切断 As舗装版破砕	t=15cm以下 t=5cm以下	m m2			
舗装取壊し工 Co舗装版切断	t=15cm、皿型排水工	m			
舗装工 アスファルト舗装 遮断層 下層路盤 上層路盤 表層	t=20cm、砂 t=36cm、再生クラッシャラン t=20cm、粒度調整碎石 t=5cm、再生密粒度アスコン	m2 m2 m2 m2			
排水工 管渠工 FRPM管 FRPM管 FRPM管 レジンコンクリート管	φ 500(2種) φ 500×90° 曲管(2種) φ 500×45° 曲管(2種) φ 500 RSJS標準管	m 個 個 m			
側溝工 皿型排水溝復旧	無筋コンクリート t=15cm	m2			
集水樹工 既設樹改修	A-6-1-1、A-6-1-2	基			
発進立坑 ライナープレート 支保工 覆工板 マンホール工	1号マンホール	式 式 式 式 基			
到達立坑 ライナープレート 覆工板 マンホール工	1号マンホール	式 式 式 基			
地盤改良(薬液注入工) 二重管スレーナ工法(発進坑口)	削孔長L=3.672m、注入率24%	本			
二重管スレーナ工法(到達坑口)	削孔長L=4.231m、注入率24%	本			
緑地工 植生工 張芝 種子吹付	全面張	m2 m2			

原契約のとおり

