

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月5日	
契約業者名	梅林建設株式会社	
契約業者の住所	大分県大分市舞鶴町一丁目3番18号	
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事(第4次)	
工事場所	大分県大分市西ノ洲	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年3月25日	
工期(至)	令和8年3月19日	
変更前の契約金額	219,178,737	円 (税込み)
変更金額	26,180,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	245,358,737	円 (税込み)
変更理由	1. 水替え工の費用について確定した。 2. 大型土のうの撤去・復旧について数量が確定した。 3. 快適トイレについて費用が確定した。 4. 既設護岸の一部撤去について変更する必要性が生じた。 5. 既設排水溝について撤去数量を変更する必要性が生じた。 6. 既設排水溝について一部を存置する必要性が生じた。 7. 調整部に変更する必要性が生じた。 8. 調整部について形状を変更する必要性が生じた。 9. 調整鋼矢板の打設延長について変更する必要性が生じた。 10. 床掘数量および床掘土砂の仮置き先について変更する必要性が生じた。 11. 法崩れ防止として土留矢板による土留め対策を講じる必要性が生じた。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸（改良）				
構造物撤去工				
仮排水撤去	フィルター材	m	}	原契約のとおり
既設排水溝撤去	コンクリート（無筋）	m		
既設有孔管撤去	有孔管 φ 500	m		
本体工				
〈調整鋼矢板（1）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	2	原契約のとおり
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m、W=784mm	枚	1	
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、	枚		
〈調整鋼矢板（2）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	1	原契約のとおり
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m、W=1,125mm	枚	1	
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚		
〈調整鋼矢板（3）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	3	原契約のとおり
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m、W=738mm	枚	1	
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚		
〈調整鋼矢板（4）〉				
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m	枚	3	原契約のとおり
短尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=14.5m、W=774mm	枚	1	
長尺鋼矢板	SP-50H型、SYW390、L=35.0m	枚		
上部工				
上部被覆コンクリート	18N-12-20 (25)	m	}	原契約のとおり
天端被覆コンクリート	18N-12-20 (25)	m		
水叩きコンクリート	18N-12-20 (25)	m		
土工用水砕スラグ		m		
[埋設管部①]				
本体工				
鋼管杭切断	鋼管杭 t=23mm	本式	}	原契約のとおり
杭頭処理				
中詰コンクリート	24N-18-20 (25)	m3		
場所打コンクリート	24N-18-20 (25)	m		
遮水シート	B5.0m×h2.00m B5.0m×h1.41m	枚 枚		
排水工				
既設排水溝復旧		m		
[埋設管部②]				
本体工				
鋼管杭切断	鋼管杭 t=25mm	本式	}	原契約のとおり
杭頭処理				
中詰コンクリート	24N-18-20 (25)	m3		
場所打コンクリート	24N-18-20 (25)	m		
二次コンクリート	18N-12-20 (25)	m3		
遮水シート	B2.7m×h2.00m B2.7m×h1.41m	枚 枚		
排水工				
既設排水溝復旧		m		
付属工				
スイングゲート式防水扉	W900×H2,050	基	}	原契約のとおり
鋼製階段	W600-H1,810	基		
仮設工				
仮設鋼矢板	SP-Ⅲ型、L=7.5m	枚	154	}
軽量鋼矢板土留	W=250、L=2.0m	枚	30	