

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年10月2日	
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号	
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	空港等土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月21日	
工期(至)	令和8年3月19日	
変更前の契約金額	935,770,000	円 (税込み)
変更金額	92,620,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,028,390,000	円 (税込み)
変更理由	1.空港土工施工箇所の軟弱地盤の安定処理工について、数量が確定した。 2.設計図書照査の結果、地下水対策工における使用材料について設計図書を変更した。 3.旋回灯における配管長について、関係者調整により、設計図書及び数量を変更した。 4.路床排水工の施工数量を変更した。 5.材料搬入走路の軟弱地盤の安定処理工について、数量が確定した。 6.暗渠排水工に使用する保護材料を変更した。 7.暗渠排水工に使用する基礎材料を変更した。 8.地下水対策工における吸い出し防止マットの敷設形状を変更した。 9.本工事へ進入灯用地の排水工にかかる変更が生じた。 10.本工事への進入灯用地の排水工にかかる変更に伴い、工期を延伸した。 11.別件工事着手のため、本工事に指定部分を設定した。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【用地造成】				工事数量総括表より	
準備工					
準備工					
表土除去(1)	t=10cm	m2	79,617		[昼間施工]
表土除去(1)-2	t=10cm	m2	20,408		[昼間施工] 指定部分
表土除去(2)	t=10cm	m2	19,616		[夜間施工]
表土除去(2)-2	t=10cm	m2	17,133		[夜間施工] 指定部分
空港土工					
空港土工					
土砂掘削(1)		m3	67,398		[昼間施工]
土砂掘削(1)-2		m3	2,626		[昼間施工] 指定部分
土砂掘削(2)		m3	10,744		[夜間施工]
土砂掘削(2)-2		m3	12,594		[夜間施工] 指定部分
安定処理(1)	t = 0.6m	m2	7,675		[昼間施工]
安定処理(2)	t = 0.8m	m2	2,949		[夜間施工]
安定処理(3)	t = 0.6m	m2	786		[昼間施工]
安定処理(4)	t = 0.6m	m2	663		[夜間施工]
路体盛土(1)		m3	10,260		[昼間施工]、流用材
路体盛土(1)-2		m3	8,650		[昼間施工]、流用材 指定部分
路体盛土(2)		m3	3,039		[夜間施工]、流用材
路体盛土(2)-2		m3	416		[夜間施工]、流用材 指定部分
排水工					
高密度ポリエチレン管(1)	φ 200 無孔管	m	146		[昼間施工]
高密度ポリエチレン管(2)	φ 200 無孔管	m	271		[夜間施工]
暗渠排水工					
FRPM管(1)	W22 φ 600	}		原契約のとおり	
FRPM管(2)	E11、W21 φ 600				
FRPM管(3)	E12 φ 700				
FRPM管(4)	W23 φ 800				
FRPM管(5)	E13 φ 800				
FRPM管(6)	E14、W24~25 φ 900				
FRPM管(7)	E15、W26~27 φ 1000				
FRPM管(8)	E16、W28 φ 1100				
FRPM管(9)	W11. 1~3 φ 1100				

FRPM管(10)	E17 φ1200					
FRPM管(11)	W12.2 φ1350					
FRPM管(12)	W12.1 φ1350					
FRPM管(13)	W13.1~4 φ1650					
FRPM管(14)	E18.1~4 φ2000					
FRPM管(15)	φ500	式		1	原契約のとおり	[昼間施工]・(想定)
人孔改修工						
人孔改修(1)		式		1	原契約のとおり	[昼間施工]・(想定)
人孔改修(2)						
地下水対策工						
高密度ポリエチレン管(1)	φ300 有孔管	m		1,046		[昼間施工]
高密度ポリエチレン管(2)	φ300 無孔管	m		142		[昼間施工]
接続柵工						
接続柵	600×600					
集水柵	プレキャスト 600×600×1800	式		1	原契約のとおり	[昼間施工]・(想定)
付帯施設工						
照明施設工						
簡易式進入灯用基台						
旋回灯用基台(1)						
旋回灯用基台(2)						
撤去工						
舗装取壊し工						
アスファルト舗装版破碎(1)	t=15cm以下					
アスファルト舗装版破碎(2)	t=15cm以下					
構造物撤去工						
場周柵撤去(1)	鋼製H=1.8m(曲忍付)					
場周柵撤去(2)	鋼製H=1.8m(曲忍付)					
無筋コンクリート取壊し	ハンドホール					
配管用炭素鋼管撤去	SGP50A					
シートウォール切断						
排砂管撤去	φ710					
削孔(1)	φ150 L=1,432mm					
削孔(2)	φ150 L=4,520mm				原契約のとおり	
緑地工						
緑地工						
種子吹付						
仮設工						
仮設フェンス工						
仮囲い	H=2.5m					
水替工						
ポンプ排水						
土側溝工						
土のう袋設置	遮水シート飛散防止対策					
貯水槽設置工						
仮設材設置						
仮設材撤去						
仮設材賃料						