

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月4日	
契約業者名	村上建設株式会社	
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小浜町29番9号	
工事の名称	令和6年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事	
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬塩浜町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年1月10日	
工期(至)	令和7年12月12日	
変更前の契約金額	239,635,000	円 (税込み)
変更金額	6,600,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	246,235,000	円 (税込み)
変更理由	1. 電気防食の処分費用が確定した。 2. 敷鉄板の数量及び費用が確定した。 3. 鞘管の形状変更及び処分費、電気防食設置位置及び設置方法の変更について、数量及び費用が確定した。 4. 鞘管の仮置き場所の変更に係る費用が確定した。 5. 渡版の配置や渡版受枠の規格を変更することから一部の渡版受枠の規格変更について、費用が確定した。 6. 既設鋼管杭の施工誤差により境界端部のかぶりが確保できないことから、プレキャスト床板の鉄筋を切断し再度溶接する必要があるが生じた。 7. 快適トイレについて費用が確定した。 8. 地域外からの労働者確保に要する間接費の費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
本体工				
鞘管(type-1)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.3m	本		—— 原契約のとおり
鞘管(type-1)加工	φ 850 × t9mm	本	1	
鞘管(type-2)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.4m	本		—— 原契約のとおり
鞘管(type-2)加工	φ 850 × t9mm	本	1	
鞘管(type-4)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.5m	本		—— 原契約のとおり
鞘管(type-4)加工	φ 850 × t9mm	本	1	
鞘管(type-6)製作・設置	φ 850 × t9mm L=4.4m	本		—— 原契約のとおり
鞘管(type-6)加工	φ 850 × t9mm	本	1	
グラウト注入		本		
鋼管杭中詰コンクリート	30N-12-20BB	本		
上部工				
プレキャスト桁(1)据付	W=6.3～6.5t/個	個		
プレキャスト桁(2)据付	W=10.4～10.5t/個	個		
場所打ち部コンクリート	30N-12-20BB	m		
プレキャスト床版据付	W=14.8～15.1t/個	個		
床板間詰コンクリート	40N-12-20BB	m		
付属工				
〈電気防食〉				
流電陽極式	2.5A(50年型)	個		
流電陽極式	2.0A(50年型)	個		
〈被覆防食〉				
ヘトロタム被覆		m2		原契約のとおり
構造物撤去工				
既設電気防食撤去		個		
復旧工				
基礎捨石復旧	5～100kg/個程度	m		
被覆石復旧	200kg/個内外	m		
消波ブロック復旧	中空三角2t/個	個		
	中空三角1t/個	個		
共通工				
汚濁防止膜管理・撤去	H=3.0m	m		