

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日		
契約業者名	竹山建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29番25号		
工事の名称	令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)		
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬塩浜町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年9月10日		
工期(至)	令和8年7月31日		
変更前の契約金額	205,425,000	円	(税込み)
変更金額	29,128,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	234,553,000	円	(税込み)
変更理由	1. 上部工と構造物撤去工の同時施工が困難なことから、クリアランスを確保するため、先行して隣接のブロックを撤去する必要が生じた。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
構造物撤去工				
コンクリート渡版撤去	5.3～11.0t/個	枚	8	指定部分(1枚)
グレーチング渡版撤去	1.1t/枚	枚		原契約のとおり
コンクリート受桁撤去	2.0t/個	個		
床版撤去	10.3t/個	箇所	12	指定部分(3枚)
上部コンクリート撤去		個	20	指定部分(4個)
鋼管杭切断		本	20	指定部分(4本)
被覆防食撤去	ペトロラタム被覆	箇所式	5	指定部分(1箇所)
防舷材撤去				原契約のとおり
消波ブロック撤去仮置	中空三角ブロック2t型	個		
被覆石撤去仮置	200kg/個内外	m		
捨石撤去仮置	5～100kg/個程度	m		
既設電気防食撤去		個		
本体工				
鞘管(type-1)製作・設置	φ850×t9mm L=5.3m	本		
鞘管(type-3)製作・設置	φ850×t9mm L=5.4m	本		
鞘管(type-5)製作・設置	φ850×t9mm L=5.6m	本		
鞘管(type-6)製作・設置	φ850×t9mm L=4.4m	本		
グラウト注入		本		
鋼管杭中詰コンクリート	30N-12-20BB	本		
上部工				
場所打ち部コンクリート	30N-12-20BB	m		
プレキャスト床版据付	W=14.8～15.1t/個	個		
床板間詰コンクリート	40N-12-20BB	m		
付属工				
〈電気防食〉				
流電陽極式	2.5A(50年型)	個		
復旧工				
基礎捨石復旧	5～100kg/個程度	m		
被覆石復旧	200kg/個内外	m		
消波ブロック復旧	中空三角ブロック2t型	個		
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=3.0m	m		原契約のとおり