

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月10日	
契約業者名	若築・不動産テトラ特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町1-4-7	
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事	
工事場所	八代市植柳下町大築島地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年2月3日	
工期(至)	令和8年2月27日	
変更前の契約金額	755,661,500	円 (税込み)
変更金額	157,008,500	円 (税込み)
変更後の契約金額	912,670,000	円 (税込み)
変更理由	1. 起重機船及びクレーン付台船のえい航費用が確定した。 2. 作業船が護岸付近を航行出来ないため投入方法を瀬取に変更した。 3. 起工測量の結果、基礎工及び裏込工の数量及び費用が確定した。 4. 上部工の仮置き位置が変更となり運搬方法を変更した。また、上部ブロックの引渡場所についても変更した。 5. フィルター層の材料割増率を変更した。 6. 洗掘防止対策について数量及び費用が確定した。 7. 上部ブロックを転置することができないため一部ブロックの運搬方法を変更した。 8. 腹付工の大型土のうについて数量及び費用が確定した。 9. 快適トイレについて費用が確定した。 10. 遠隔臨場について費用が確定した。 11. BIM/CIM適用工事のため費用を計上した。 12. CCUS費用について費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場				
共通工				
灯浮標設置・管理		基		
標識灯設置・管理		基		
汚濁防止膜設置・管理	H=2m	m	680	原契約のとおり
基礎工				
基礎捨石投入	雑石5～100kg/個	m	200	
基礎捨石本均し	±5cm	m		
基礎捨石荒均し	±20cm	m		原契約のとおり
被覆工				
被覆ブロック据付(1)	ストーンブロック 1t型	個		
被覆ブロック据付(2)	ペルメックス 2t型	個		
上部工				
上部ブロック据付(1)	H=1.80m、L=5.00m	個		
上部ブロック据付(2)	H=1.80m、L=4.23m	個		
上部ブロック据付(3)	H=2.10m、L=3.00m	個		
上部ブロック据付(4)	H=2.10m、L=3.00m	個		原契約のとおり
裏込工				
大型土のう製作・設置		個	8,305	
防砂目地板	b=1.00m、t=5mm	箇所		原契約のとおり
防砂シート		m	232	
端部固定		m		原契約のとおり
フィルター層(1)	岩ずり 0～40mm t=100cm	m	228	
フィルター層(1)均し	±20cm	m	228	
フィルター層(2)	岩ずり 40～70mm t=100cm	m	228	
フィルター層(2)均し	±20cm	m	228	