

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日	
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27	
工事の名称	令和7年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事	
工事場所	熊本県八代市植柳下町字大築島地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年7月8日	
工期(至)	令和8年3月19日	
変更前の契約金額	1,108,800,000	円 (税込み)
変更金額	159,610,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,268,410,000	円 (税込み)
変更理由	1. 施工範囲内の地盤高が変わったため、打設深度に変更が生じた。 2. 汚濁防止膜・標識灯・灯浮標を別件工事から引継いで管理することとした。 3. BIM/CIM適用工事に係る費用を計上した。 4. 快適トイレについて費用が確定した。 5. スパット台船のえい航費用が確定した。 6. ボーリング調査ならびに標準貫入試験の実施回数を変更した。 7. 汚濁防止膜の補修作業について費用が確定した。 8. ガットバージ船のえい航費用が確定した。 9. SCP船の回航費用が確定した。 10. 地盤の盛上りにより、サンドコンパクションパイルの打込長を変更した。 11. サンドコンパクションパイル船の運転時間が確定した。 12. 遠隔臨場について費用が確定した。 13. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場				
共土工				
灯浮標管理		基	3	
標識灯管理		基	6	
汚濁防止膜管理	H=2m	m	680	開口部は20mの 余裕長
海上地盤改良工				
敷砂	t=120cm	m	63	
サンドコンパクションパイル(1)	φ 2,000mm、L=36.4m	本	0	
サンドコンパクションパイル(2)	φ 2,000mm、L=35.9m	本	0	
サンドコンパクションパイル(3)	φ 2,000mm、L=32.0m	本	0	
サンドコンパクションパイル(4)	φ 2,000mm、L=31.5m	本	0	
サンドコンパクションパイル(5)	φ 2,000mm、L=31.0m	本	0	
サンドコンパクションパイル(6)	φ 2,000mm、L=34.1m	本	8	
サンドコンパクションパイル(7)	φ 2,000mm、L=33.4m	本	171	
サンドコンパクションパイル(8)	φ 2,000mm、L=32.5m	本	79	
サンドコンパクションパイル(9)	φ 2,000mm、L=31.6m	本	32	
サンドコンパクションパイル(10)	φ 2,000mm、L=30.7m	本	3	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
チェックボーリング				
ボーリング工				
ボーリング		m	67.4	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	64.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
業務完成図書				
業務完成図書作成		部	1	