

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月17日	
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町1-4-7	
工事の名称	令和7年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事	
工事場所	苅田港 新松山地区	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和7年9月5日	
工期(至)	令和8年11月13日	
変更前の契約金額	671,704,000	円 (税込み)
変更金額	20,900,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	692,604,000	円 (税込み)
変更理由	1. 当該工事から一部の施工箇所の基礎工を変更した。 2. 基礎工本均し範囲を精査し施工箇所を一部変更した。 3. 堆積土砂の撤去費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-12m)築造				
共通工				
標識灯撤去	RSL-P201S型	基	1	} 原契約のとおり
撤去工				
袋詰め雑石撤去	4tタイプ	個	30	
函台撤去	コンクリート、敷砂	m	96	
基礎工				
基礎捨石	雑石 5～100kg/個程度	m	48	
基礎捨石本均し	(±) 5cm	m	50	
基礎捨石荒均し(1)	(±) 30cm	m	48	
基礎捨石荒均し(2)	(±) 50cm	m	48	
土砂撤去		m3	371	
本体工				
ケーソン据付(1)	1,505 t / 函	函	2	} 原契約のとおり
ケーソン据付(2)	1,155 t / 函	函	1	
ケーソン中詰	砂 19kN/m3	函	3	
ケーソン中詰均し		函	3	
蓋コンクリート	18N-8-40	函	3	
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m	200	
付属工				
係船柱取付	曲柱700kN型	基	10	
縁金物取付		m	200	
裏込・裏埋工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	99	
防砂目地板		箇所	4	
裏埋雑石	雑石5～100kg/個程度	m	235	