

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月29日		
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号		
工事の名称	令和7年度北九州空港用地造成外工事		
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内		
工事種別	空港等土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年5月9日		
工期(至)	令和8年9月18日		
変更前の契約金額	486,860,000	円	(税込み)
変更金額	42,020,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	528,880,000	円	(税込み)
変更理由	1.水硬性スラグの撤去数量及び再利用数量が確定した。 2.皿型側溝の撤去数量の変更が生じた。 3.仮設排水設備の設置期間の日数が確定した。 4.電気マンホール嵩上げの施工方法に変更が生じた。 5.路体盛土材の転石混入が確認されたため、施工方法の変更が生じた。 6.盛土材に使用する土砂の変更が生じた。 7.貯水槽の仕切弁嵩上げの変更が生じた。 8.舗装面積の変更が生じた。		

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
【用地造成】				工事数量総括表より	
準備工					指定部分
準備工					
表土除去	t=10cm			原契約のとおり	[夜間施工]
構造物撤去工					指定部分
舗装取壊し工					
アスファルト舗装版破碎	t=15cm以下				[夜間施工]
排水構造物撤去工					
皿型排水溝撤去	t=170mm				[夜間施工]
既設人孔撤去	N-1-3				[夜間施工]
FRPM管渠(1)	FRPM管 φ 900mm				[夜間施工]
FRPM管渠(2)	FRPM管 φ 1000mm			原契約のとおり	[夜間施工]
構造物取壊し工					
無筋コンクリート取壊し	風向灯基礎、ハントホール、境界ブロック				[夜間施工]
ケーブルダクト撤去	SGP50A、SGP25A				[夜間施工]
空港土工					指定部分
空港土工					
切土					[夜間施工]
路体盛土					[夜間施工]、流用材
路床盛土					[夜間施工]、流用材
空港舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	再生クラッシュランRC-40 t=10cm	m2	2,529		[夜間施工]
上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-25 t=10cm	m2	2,529		[夜間施工]
表層	密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	2,061		[夜間施工]
排水工					指定部分
側溝工					
自由勾配側溝(1)	プレキャスト 500×600mm				[夜間施工]
自由勾配側溝(2)	プレキャスト 500×700mm				[夜間施工]
自由勾配側溝(3)	プレキャスト 600×700mm				[夜間施工]
自由勾配側溝(4)	プレキャスト 600×800mm				[夜間施工]
自由勾配側溝(5)	プレキャスト 600×900mm				[夜間施工]
自由勾配側溝(6)	プレキャスト 700×800mm				[夜間施工]
集水樹工					
自由勾配側溝用樹(1)	600×600×600mm				[夜間施工]
自由勾配側溝用樹(2)	600×600×800mm				[夜間施工]
自由勾配側溝用樹(3)	600×600×900mm			原契約のとおり	[夜間施工]
取付管	VU φ 250				[夜間施工]
暗渠排水工					
FRPM管渠(1)	FRPM管 φ 700mm				[夜間施工]
FRPM管渠(2)	FRPM管 φ 1000mm				[夜間施工]
FRPM管渠(3)	FRPM管 φ 1100mm				[夜間施工]
人孔工					
人孔					[夜間施工]
人孔改修工					
人孔改修					[夜間施工]
マンホール嵩上げ	φ 600、H=100、150 調整リングー体型	箇所	1		[夜間施工]
貯水槽改修工					指定部分
貯水槽改修工					
貯水槽					[夜間施工]
緑地工					
植生工				原契約のとおり	
張芝工(1)	全面張				[夜間施工]
張芝工(2)	鹿の子張				[夜間施工]
種子吹付	平面部				[夜間施工]
仮設工					
仮設排水工					
仮設排水		式	1		[夜間施工]