

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月30日
契約業者名	竹山建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬小俣町29番25号
工事の名称	令和7年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)(2)工事(第2次)
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬塩浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月10日
工期(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	234,553,000円 (税込み)
変更金額	36,960,000円 (税込み)
変更後の契約金額	271,513,000円 (税込み)
変更理由	1. クローラクレーンの分解組立について、数量および費用が確定した。 2. コンクリート切断時の排水処理について、数量および費用が確定した。 3. 電気防食陽極撤去について、数量および費用が確定した。 4. 街灯の撤去について、数量および費用が確定した。 5. 快適トイレについて、費用が確定した。 6. 地域外労働者確保に要する間接費について、費用が確定した。 7. 支保工および型枠引継について、変更する必要性が生じた。 8. 支保工撤去に伴う施工内容について、変更する必要性が生じた。 9. 鉄筋の数量について、変更する必要性が生じた。 10. 被覆石・基礎捨石の撤去・復旧数量等について、変更する必要性が生じた。 11. 安全監視船について、配置日数を変更する必要性が生じた。 12. 被覆石復旧範囲および汚濁防止膜の設置期間について、変更する必要性が生じた。 13. 構造物撤去工の数量について、変更する必要性が生じた。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-7.5m)(改良)(2)				
構造物撤去工				
コンクリート渡版撤去	5.3～11.0t/個	枚		原契約のとおり
グレーチング渡版撤去	1.1t/枚	枚		
コンクリート受桁撤去	2.0t/個	個		
床版撤去	10.3t/個	箇所		
上部コンクリート撤去		個		
鋼管杭切断		本		
被覆防食撤去	ペトロラタム被覆	箇所		
防舷材撤去		式		
消波ブロック撤去仮置	中空三角ブロック2t型	個	88	
被覆石撤去仮置	200kg/個内外	m	18	
捨石撤去仮置	5～100kg/個程度	m	15	
既設電気防食撤去		個	37	
街灯撤去		基	1	
本体工				
鞘管(type-1)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.3m	本		原契約のとおり
鞘管(type-3)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.4m	本		
鞘管(type-5)製作・設置	φ 850 × t9mm L=5.6m	本		
鞘管(type-6)製作・設置	φ 850 × t9mm L=4.4m	本		
グラウト注入		本		
鋼管杭中詰コンクリート	30N-12-20BB	本		
上部工				
場所打ち部コンクリート	30N-12-20BB	m		原契約のとおり
プレキャスト床版据付	W=14.8～15.1t/個	個		
床板間詰コンクリート	40N-12-20BB	m		
付属工				
〈電気防食〉				
流電陽極式	2.5A(50年型)	個		
〈電気防食〉				
ペトロラタム被覆		m2	47	鋼管杭18本
復旧工				
基礎捨石復旧	5～100kg/個程度	m	21	
被覆石復旧	200kg/個内外	m	34	
消波ブロック復旧	中空三角ブロック2t型	個	62	
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=3.0m	m		原契約のとおり