

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月7日
契約業者名	あおみ・植村特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事(第2次)
工事場所	志布志港若浜地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年12月3日
工期(至)	令和8年9月25日
変更前の契約金額	682,011,000円 (税込み)
変更金額	495,000円 (税込み)
変更後の契約金額	682,506,000円 (税込み)
変更理由	1. 指定部分工期および全体工期について、延伸する必要が生じた。 2. ICT本体工について、費用が確定した。 3. 灯浮標の移設・撤去・設置について、一部費用が確定した。 4. 根固ブロック撤去および仮置について、費用が確定した。 5. 被覆ブロックについて、費用が確定した。 6. 基礎捨石について、費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
防波堤(沖)				
共通工				
灯浮標管理	ゼニライト5NC型	基	2	貸与物件
灯浮標移設・管理	ゼニライト5NC型	基	1	貸与物件
灯浮標撤去	ゼニライト5NC型	基	1	貸与物件(故障)
灯浮標設置・管理	ゼニライト5NC型	基	1	貸与物件
標識灯(1)移設・管理	ゼニライトC-1型	基		} 原契約のとおり
標識灯(2)移設・管理	ゼニライトZL-LS120-R1-L型	基		
構造物撤去工				
根固ブロック(1)撤去・仮置	58.2t/個	個	20	
基礎工				
敷布敷設		m		} 原契約のとおり
アスファルトマット敷設	L × B × H 20.5 × (5.5+4.3)/2 × 0.075~0.05	m		
基礎捨石(1)	雑石50~200kg/個程度	m		
基礎捨石(2)	雑石500~700kg/個程度	m		
捨石本均し	(±5cm)雑石50~200kg/個程度	m		
捨石荒均し(1)	(±30cm)雑石50~200kg/個程度	m		
捨石荒均し(2)	(±30cm)雑石500~700kg/個程度	m		
捨石荒均し(3)	(±30cm)雑石500~700kg/個程度	m		
本体工				
ケーソン据付	3.211t/函	函		
ケーソン中詰	調整土砂 A150	函		
ケーソン中詰均し		函		
蓋ブロック製作	L × B × H 4.32 × 3.25 × 0.5	個		
蓋ブロック据付		個		
被覆・根固工				
根固ブロック(1)据付	58.2t/個	個		
根固ブロック(2)据付	58.2t/個	個		
被覆ブロック(1)据付	ビーハイブ12t型	個		
被覆ブロック(2)据付	メガロック30t型	個		
被覆ブロック(3)据付	メガロック60t型	個		
被覆ブロック仮置	メガロック60t型	個	13	支給材
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m		} 原契約のとおり
上部ブロック製作(1)	64.3t/個	個		
上部ブロック製作(2)	65.9t/個	個		
上部ブロック据付(1)	64.3t/個	個		
上部ブロック据付(2)	65.9t/個	個		
上部ブロック製作・据付(3)	9.3t/個	個		
上部ブロック製作・据付(4)	4.9t/個	個		
雑工				
観測孔設置	φ200mm×2.5m	箇所		
標識灯点検歩廊等移設		式		