

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日		
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号		
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)		
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年7月22日		
工期(至)	令和8年7月31日		
変更前の契約金額	1,267,243,120	円 (税込み)	
変更金額	8,250,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	1,275,493,120	円 (税込み)	
変更理由	1. ICT拘束費について費用が確定した。 2. クレーン付き台船のえい航(往路)について、費用が確定した。 3. 排水渠、ICT基礎工、構造物撤去工および想定数量について、数量および費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	テトラネオ・12t型	個	36	指定部分
袋詰め雑石撤去	4t/個	個	88	指定部分
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	141	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	150	指定部分
捨石荒均し(1)	±20cm	m	139	指定部分
捨石荒均し(2)	±20cm	m	139	指定部分
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個	49	支給材料、指定部分
排水渠製作・据付	30.38t/個	個	1	指定部分
土砂流出防止蓋作成・設置	4.43t/個	個	1	指定部分
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	143	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	145	指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	151	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	143	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	145	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	151	
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	151	
裏込均し	±20cm	m	151	
防砂シート(1)		m	156	
防砂シート(2)		m	147	
防砂シート(3)		m	153	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	145	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀨取り投入	m	151	