

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日		
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号		
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事		
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年7月18日		
工期(至)	令和8年7月31日		
変更前の契約金額	1,284,448,000	円	(税込み)
変更金額	23,540,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,307,988,000	円	(税込み)
変更理由	1. ICT基礎工、袋詰め雑石の仮置き位置および数量について確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
灯浮標管理	} 原契約のとおり			
標識灯管理				
汚濁防止膜(1)設置・管理・撤去				
汚濁防止膜(2)管理				
【東護岸】				
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	114	指定部分
捨石本均し	±5cm	m	105	指定部分
捨石荒均し(1)-1	±20cm	m	114	指定部分
捨石荒均し(1)-2	±20cm	m	114	指定部分
捨石荒均し(1)-3	±20cm	m	114	指定部分
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個	35	支給材料、指定部分
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m	111	指定部分
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m	109	指定部分
被覆石(2)	雑石300-500kg/個程度	m	65	
被覆石(3)	雑石1,000kg/個程度	m	20	
被覆石均し(1)-1	±50cm	m	111	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(1)-2	±50cm	m	109	(機械均し)、指定部分
被覆石均し(2)	±50cm	m	65	
被覆石均し(3)	雑石1,000kg/個程度	m	20	
袋詰め雑石	4t/個	個	722	内流用材299個
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m	100	
裏込均し	±20cm	m	100	
防砂シート(1)	不織布	m	118	
防砂シート(2)	不織布	m	109	
防砂シート(3)	不織布	m	101	
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m	108	
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀬取り投入	m	101	