

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和6年度北九州空港用地造成外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,663,527	
【貨物ターミナル拡張用地】	1式	35,814,568	
空港土工	1式	28,859,913	
切土工	1式	1,604,399	1 切土 5,800.00m ³ 、2 盛土 90.00m ³
作業土工	1式	280,440	3 床掘り 150.00m ³ 、4 埋戻し(1) 30.00m ³ 、5 埋戻し(2) 60.00m ³
残土処理工	1式	26,365,280	6 土砂等運搬 5,760.00m ³ 、7 処分費 10,360.00 t
法面整形工	1式	609,794	8 法面整形(1) 670.00m ² 、9 法面整形(2) 30.00m ²
法面工	1式	194,600	
植生工	1式	194,600	10 種子吹付工 700.00m ²
構造物撤去工	1式	50,416	
排水構造物撤去工	1式	50,416	11 無筋コンクリート撤去 4.00m ³ 、12 無筋コンクリート殻運搬 4.00m ³ 、13 無筋コンクリート殻処分費 9.00 t
排水工	1式	3,598,231	
側溝工	1式	3,310,818	14 基面整正 11.00m ² 、15 落ちふた式U型側溝 25.00m、16 インバートコンクリート打設 0.60m ³ 、 17 基面整正 9.00m ² 、18 落ちふた式U型側溝 20.00m、19 インバートコンクリート打設 0.80m ³ 、 20 基面整正 34.00m ² 、21 自由勾配側溝 55.00m、22 コンクリート蓋設置 44.00枚、 23 グレーチング蓋設置 6.00枚、24 基面整正 1.00m ² 、25 自由勾配側溝 2.00m、26 コンクリート蓋設置 2.00枚、 27 グレーチング蓋設置 1.00枚、28 基面整正 7.00m ² 、29 自由勾配側溝 11.00m、 30 コンクリート蓋設置 9.00枚、31 グレーチング蓋設置 1.00枚、32 基面整正 18.00m ² 、33 管渠型側溝 29.00m、 34 床掘り 10.00m ³ 、35 コンクリート打設工 70.00m ² 、36 養生工 60.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
集水樹工	1式	287,413	37 基面整正 1.00m ² 、38 現場打ち集水樹 1.00箇所、39 グレーチング蓋設置 1.00枚、40 基面整正 0.40m ² 、 41 プレキャスト集水樹材料費 1.00式、42 プレキャスト集水樹設置 1.00基、43 均し型枠 0.20m ² 、 44 均しコンクリート打設 0.04m ³ 、45 インバートコンクリート打設 0.01m ³ 、46 基面整正 0.40m ² 、 47 プレキャスト集水樹材料費 1.00式、48 プレキャスト集水樹設置 1.00基、49 均し型枠 0.20m ² 、 50 均しコンクリート打設 0.04m ³ 、51 インバートコンクリート打設 0.01m ³
撤去工	1式	3,111,408	
仮置材撤去	1式	3,111,408	52 転石積込 240.00m ³ 、53 転石運搬 240.00m ³ 、54 転石処分費 598.00 t
【南側構内道路】	1式	20,389,872	
空港土工	1式	1,753,171	
切土工	1式	107,599	55 切土 210.00m ³ 、56 盛土 5.00m ³ 、57 埋戻し材運搬 40.00m ³
作業土工	1式	913,092	58 床掘り 400.00m ³ 、59 埋戻し 390.00m ³ 、60 埋戻し材積込 40.00m ³ 、61 埋戻し材運搬 40.00m ³
残土処理工	1式	732,480	62 土砂等運搬 160.00m ³ 、63 処分費 288.00 t
構造物撤去工	1式	2,833,208	
排水構造物撤去工	1式	894,092	64 無筋コンクリート撤去 8.00m ³ 、65 鉄筋コンクリート撤去 31.00m ³ 、66 取付管撤去 2.00m、 67 無筋コンクリート殻運搬 8.00m ³ 、68 鉄筋コンクリート殻運搬 31.00m ³ 、69 取付管積込・荷卸 0.04 t、 70 取付管運搬 0.04 t、71 グレーチング蓋積込・荷卸 0.78 t、72 グレーチング蓋運搬 0.78 t、 73 無筋コンクリート殻処分費 18.00 t、74 鉄筋コンクリート殻処分費 76.00 t、75 取付管処分費 0.04 t
舗装取壊し工	1式	424,312	76 舗装版切断 200.00m、77 舗装版撤去 160.00m ² 、78 路面切削 400.00m ² 、79 アスファルト殻運搬 8.00m ³ 、 80 アスファルト切削殻運搬 9.00m ³ 、81 アスファルト殻処分費 19.00 t、82 アスファルト切削殻処分費 20.00 t
構造物取壊し工	1式	1,514,804	83 歩車道境界ブロック撤去 185.00m、84 地先境界ブロック撤去 194.00m、85 無筋コンクリート撤去 2.00m ³ 、 86 境界ブロック積込・荷卸 12.03 t、87 境界ブロック運搬 12.03 t、88 無筋コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、 89 無筋コンクリート殻処分費 5.00 t、90 境界フェンス撤去 202.00m、91 境界フェンス積込・荷卸 17.00 t、 92 境界フェンス運搬 17.00 t、93 区画線消去 210.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
舗装工	1式	2,779,508	
アスファルト舗装工	1式	2,779,508	94 下層路盤 279.00m ² 、95 上層路盤 279.00m ² 、96 プライムコート 279.00m ² 、97 表層 279.00m ² 、 98 下層路盤 109.00m ² 、99 上層路盤 109.00m ² 、100 プライムコート 109.00m ² 、101 表層 109.00m ² 、 102 タックコート 343.00m ² 、103 表層 343.00m ² 、104 フィルター層 315.00m ² 、105 路盤 315.00m ² 、 106 表層 315.00m ²
排水工	1式	4,985,840	
側溝工	1式	4,703,800	107 基面整正 109.00m ² 、108 管渠型側溝(1) 143.00m、109 管渠型側溝(2) 36.00m、110 基面整正 7.00m ² 、 111 管渠型側溝 12.00m、112 基面整正 3.00m ² 、113 U型側溝 8.00m、114 コンクリート蓋設置 3.00枚、 115 側溝切断 2.00m
接続樹工	1式	282,040	116 基面整正 0.70m ² 、117 接続樹(S-01)材料費 1.00式、118 プレキャスト接続樹設置 1.00基、 119 均し型枠 0.09m ² 、120 均しコンクリート打設 0.01m ³ 、121 インパートコンクリート打設 0.04m ³ 、 122 接続管設置 1.00箇所、123 基面整正 0.70m ² 、124 接続樹(S-02)材料費 1.00式、 125 プレキャスト接続樹設置 1.00基、126 均し型枠 0.09m ² 、127 均しコンクリート打設 0.01m ³ 、 128 インパートコンクリート打設 0.04m ³ 、129 接続管設置 1.00箇所
道路付属施設工	1式	1,873,919	
区画線工	1式	177,360	130 道路縁標識 400.00m、131 道路中央標識 100.00m
縁石工	1式	1,696,559	132 基面整正 44.00m ² 、133 歩車道境界ブロックA 185.00m、134 歩車道境界ブロックB 16.00m、 135 歩車道境界ブロックC 1.00m、136 基面整正 38.00m ² 、137 地先境界ブロックA(1) 194.00m、 138 地先境界ブロックA(2) 31.00m、139 境界ブロック積込・荷卸 12.03t、140 境界ブロック運搬 12.03t
付帯施設工	1式	5,736,032	
柵工	1式	5,736,032	141 基面整正 17.00m ² 、142 基礎碎石 17.00m ² 、143 境界フェンス設置 204.00m
仮設工	1式	428,194	
仮設フェンス工	1式	428,194	144 仮囲い設置・管理・撤去 43.00m

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
【GSE置場】	1式	315,607	
付帯施設工	1式	315,607	
柵工	1式	315,607	145 中詰コンクリート打設 0.10m ³ 、146 杭式防護柵設置 5.00本、147 方塊ブロック積込・荷卸 6.90 t、 148 方塊ブロック運搬 6.90 t
共通	1式	1,143,480	
仮設工	1式	1,143,480	
交通管理工	1式	1,143,480	149 交通誘導警備員B 78.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度北九州空港用地造成外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	57,663,527	
間接工事費	1式	29,434,176	
共通仮設費(計)	1式	10,337,502	
共通仮設費(積上)	1式	4,531,171	運搬費、準備費
共通仮設費(率)	1式	5,145,870	
現場環境改善費	1式	660,461	
現場管理費	1式	19,096,674	
工事原価	1式	87,097,703	
一般管理費等	1式	14,090,215	
契約保証費	1式	32,082	
工事価格	1式	101,220,000	
予定工事価格	1式	101,220,000	