

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 北九州港(重要港湾)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,430,059	
旧新門司出張所跡	1式	17,342,174	
土工	1式	6,289,976	
除草工	1式	244,771	除草 4,262.00m ² 、集草 4,262.00m ² 、積込・荷卸 4,262.00m ² 、運搬(除草) 4,262.00m ² 、 除草処分費(1) 5.00 t
伐木除根工	1式	5,824,693	伐木(複合) 3,216.00m ² 、伐木運搬(幹) 322.00m ³ 、伐木運搬(根・株) 322.00m ³ 、伐木運搬(枝葉) 965.00m ³ 、 木くず処分費(1) 53.00 t、木くず処分費(2) 53.00 t、木くず処分費(3) 159.00 t
作業土工	1式	220,512	整地 1,806.00m ³
構造物撤去工	1式	11,052,198	
構造物取壊し工	1式	2,769,360	アスファルト舗装版破碎 3,426.00m ² 、コンクリート舗装版破碎 9,407.00m ²
運搬処理工	1式	8,282,838	アスファルト殻運搬 514.00m ³ 、コンクリート殻運搬 1,411.00m ³ 、アスファルト殻処分費 1,207.90 t、 コンクリート殻処分費 3,245.30 t
苅田港緑地	1式	45,087,885	
土工	1式	45,087,885	
除草工	1式	1,649,121	除草 21,538.00m ² 、集草 21,538.00m ² 、積込・荷卸 21,538.00m ² 、運搬(除草) 21,538.00m ² 、 除草処分費(2) 26.00 t
伐木除根工	1式	43,438,764	伐木(複合) 7,330.00m ² 、伐木運搬(幹) 1,833.00m ³ 、伐木運搬(根・株) 1,833.00m ³ 、 伐木運搬(枝葉) 5,498.00m ³ 、木くず処分費(4) 302.00 t、木くず処分費(5) 302.00 t、 木くず処分費(6) 907.00 t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,430,059	
間接工事費	1式	34,323,909	
共通仮設費(計)	1式	21,008,711	
共通仮設費(積上)	1式	18,022,794	準備費
共通仮設費(率)	1式	2,649,246	
現場環境改善費	1式	336,671	
現場管理費	1式	13,315,198	
工事原価	1式	96,753,968	
一般管理費等	1式	11,889,588	
契約保証費	1式	26,444	
工事価格	1式	108,670,000	
予定工事価格	1式	108,670,000	