

予定価格の積算内訳書

令和6年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港構内道路外改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港構内道路外改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	20,467,372	
【構内道路】	1式	18,387,732	
空港土工	1式	2,559,388	
切土工	1式	138,448	1 切土 280.00m ³ 、2 盛土 4.00m ³ 、3 切土運搬 40.00m ³
作業土工	1式	1,255,380	4 床掘り 260.00m ³ 、5 床掘土砂積込 260.00m ³ 、6 床掘土砂運搬 260.00m ³ 、7 埋戻し(1) 90.00m ³ 、 8 埋戻し(2) 180.00m ³ 、9 埋戻し材積込 300.00m ³ 、10 埋戻し材運搬 300.00m ³
残土処理工	1式	1,165,560	11 土砂等運搬 240.00m ³ 、12 処分費 427.00 t
構造物撤去工	1式	1,893,848	
排水構造物撤去工	1式	604,684	13 無筋コンクリート撤去 14.00m ³ 、14 鉄筋コンクリート撤去 19.00m ³ 、15 取付管撤去 2.00m、 16 無筋コンクリート殻運搬 14.00m ³ 、17 鉄筋コンクリート殻運搬 19.00m ³ 、18 取付管積込・荷卸 0.04 t、 19 取付管運搬 0.04 t、20 グレーチング蓋積込・荷卸 0.74 t、21 グレーチング蓋運搬 0.74 t、 22 無筋コンクリート殻処分費 31.00 t、23 鉄筋コンクリート殻処分費 46.00 t、24 取付管処分費 0.04 t
舗装取壊し工	1式	373,774	25 舗装版切断 200.00m、26 舗装版撤去 100.00m ² 、27 路面切削 344.00m ² 、28 アスファルト殻運搬 5.00m ³ 、 29 アスファルト切削殻運搬 9.00m ³ 、30 アスファルト殻処分費 11.00 t、31 アスファルト切削殻処分費 21.00 t
構造物取壊し工	1式	915,390	32 歩車道境界ブロック撤去(1) 184.00m、33 歩車道境界ブロック撤去(2) 13.00m、 34 地先境界ブロック撤去(1) 29.00m、35 地先境界ブロック撤去(2) 165.00m、 36 無筋コンクリート撤去 3.00m ³ 、37 境界ブロック積込・荷卸 8.67 t、38 境界ブロック運搬 8.67 t、 39 無筋コンクリート殻運搬 3.00m ³ 、40 無筋コンクリート殻処分費 8.00 t、41 境界フェンス撤去 104.00m、 42 境界フェンス積込・荷卸 9.01 t、43 境界フェンス運搬 9.01 t
舗装工	1式	2,942,343	
アスファルト舗装工	1式	2,942,343	44 下層路盤 663.00m ² 、45 上層路盤 663.00m ² 、46 プライムコート 663.00m ² 、47 表層 663.00m ² 、 48 下層路盤 91.00m ² 、49 上層路盤 91.00m ² 、50 プライムコート 91.00m ² 、51 表層 91.00m ² 、 52 タックコート 343.00m ² 、53 表層 343.00m ²
排水工	1式	1,159,100	
側溝工			54 基面整正 51.00m ² 、55 管渠型側溝 109.00m、56 管渠型側溝積込・荷卸 27.26 t、57 管渠型側溝運搬 27.26 t、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港構内道路外改良工事

名称	数量	金額	内訳
	1式	1,120,976	58 ハウエル管 7.00m、59 砂基礎 6.00m ³ 、60 材料費 6.00m ³
接続柵工	1式	38,124	61 基面整正 0.90m ² 、62 プレキャスト接続柵設置 1.00基、63 インパートコンクリート打設 0.02m ³ 、 64 接続管設置 1.00箇所、65 基面整正 0.90m ² 、66 プレキャスト接続柵設置 1.00基、 67 インパートコンクリート打設 0.02m ³ 、68 接続管設置 1.00箇所
道路付属施設工	1式	1,062,372	
区画線工	1式	110,060	69 道路縁標識 200.00m、70 道路中央標識 100.00m
縁石工	1式	952,312	71 基面整正 43.00m ² 、72 歩車道境界ブロック A 184.00m、73 歩車道境界ブロック B 11.00m、 74 歩車道境界ブロック C 1.00m、75 基面整正 5.00m ² 、76 地先境界ブロック A 29.00m、 77 境界ブロック積込・荷卸 8.67 t、78 境界ブロック運搬 8.67 t
付帯施設工	1式	8,145,870	
柵工	1式	8,145,870	79 基面整正 21.00m ² 、80 基礎碎石 21.00m ² 、81 境界フェンス設置 251.00m、82 門扉(2) 1.00基
仮設工	1式	624,811	
仮設フェンス工	1式	531,811	83 仮囲い設置・管理・撤去(1) 14.00m、84 仮囲い設置・管理・撤去(2) 29.00m、85 鋼材積込・荷卸 5.04 t、 86 鋼材運搬 5.04 t
交通管理工	1式	93,000	87 交通誘導警備員 B 6.00人日
【貨物地区】	1式	2,079,640	
空港土工	1式	2,079,640	
切土工	1式	132,040	88 切土 400.00m ³
残土処理工	1式	1,947,600	89 土砂等運搬 400.00m ³ 、90 処分費 720.00 t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度北九州空港構内道路外改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	20,467,372	
間接工事費	1式	10,801,381	
共通仮設費 (計)	1式	3,182,169	
共通仮設費 (積上)	1式	600,580	運搬費、準備費
共通仮設費 (率)	1式	2,132,943	
現場環境改善費	1式	448,646	
現場管理費	1式	7,619,212	
工事原価	1式	31,268,753	
一般管理費等	1式	6,078,848	
契約保証費	1式	12,399	
工事価格	1式	37,360,000	
予定工事価格	1式	37,360,000	