

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 北九州港(国際港湾)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,364,131	
北九州空港護岸	1式	87,364,131	
撤去工	1式	6,050,159	
土砂撤去工	1式	6,050,159	グラブ床掘 781.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束 1.00式、土運船運搬 781.00m ³ 、土運船排水 1.00式
基礎工	1式	15,810,665	
基礎捨石工	1式	15,810,665	捨石投入 540.00m ³ 、捨石荒均し(水中) 769.00m ²
被覆・根固工	1式	18,812,182	
被覆石工	1式	1,330,720	被覆均し(水中) 160.00m ²
被覆ブロック工	1式	17,481,462	ブロック運搬据付(海上一連方式) 303.00個、ブロック転置 239.00個
消波工	1式	46,691,125	
消波ブロック工	1式	46,691,125	ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 487.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(2) 487.00個
直接測量費	1式	3,252,399	
測量業務	1式	3,252,399	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事

名称	数量	金額	内訳
マルチビーム測深	1式	3,252,399	
マルチビーム測深	1式	3,170,399	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、 起工時データ整理(MBC) (ICT) 1.00式、3次元出来形管理(施工履歴) データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	82,000	業務成果品 1.00式
直接原価	1式	277,430	
測量業務	1式	277,430	
マルチビーム測深 (ICT床掘工)	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	8,080	事務用品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,364,131	
間接工事費	1式	65,979,688	
共通仮設費(計)	1式	35,556,766	
共通仮設費(積上)	1式	25,405,268	回航・えい航費、事業損失防止施設費、安全費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	9,540,743	
現場環境改善費	1式	610,755	
現場管理費	1式	30,422,922	
工事原価	1式	153,343,819	
一般管理費等	1式	24,794,844	
契約保証費	1式	61,337	
工事価格	1式	178,200,000	
直接測量費	1式	3,252,399	
諸経費	1式	2,657,601	
測量作業費	1式	5,910,000	
測量業務価格	1式	5,910,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度北九州空港護岸改良築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	277,430	
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
業務価格	1式	640,000	
合併予定工事価格	1式	184,750,000	