

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 北九州空港

件名 令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,821,360	
【道路駐車場】	1式	71,821,360	
排水構造物工	1式	6,242,083	
側溝工	1式	5,505,422	1 横断暗渠設置 24.00m、2 落蓋側溝設置 257.00m、3 コンクリート蓋 463.00枚、4 集水蓋 51.00枚
集水枡工	1式	736,661	5 現場打ち集水枡(本体)(1) 3.00箇所、6 現場打ち集水枡(本体)(2) 1.00箇所、7 枡蓋(材料費) 1.00式、 8 枡蓋 8.00枚、9 プレキャスト集水枡 4.00基、10 プレキャスト集水枡(材料費) 1.00式、11 インバートコンクリート 0.10m ³ 、 12 均しコンクリート 0.10m ³ 、13 均しコンクリート型枠 0.60m ²
土工	1式	940,244	
作業土工	1式	462,644	14 床掘り 200.00m ³ 、15 埋戻し 90.00m ³ 、16 基面整正 145.00m ²
残土処理工	1式	477,600	17 土砂等運搬 100.00m ³ 、18 処分費 176.00 t
舗装工	1式	56,896,871	
アスファルト舗装工	1式	56,896,871	19 タックコート(1) 14,690.00m ² 、20 基層(車道・路肩部)(1)-1 4,040.00m ² 、 21 基層(車道・路肩部)(1)-2 1,110.00m ² 、22 基層(車道・路肩部)(1)-3 9,540.00m ² 、 23 タックコート(2) 4,900.00m ² 、24 基層(車道・路肩部)(2)-1 4,130.00m ² 、25 基層(車道・路肩部)(2)-2 555.00m ² 、 26 基層(車道・路肩部)(2)-3 220.00m ² 、27 タックコート(3) 110.00m ² 、28 基層(車道・路肩部)(3) 110.00m ² 、 29 プライムコート(1) 38.00m ² 、30 基層(水路打ち換え部)(1) 38.00m ² 、31 プライムコート(2) 2,250.00m ² 、 32 基層(水路打ち換え部)(2) 2,250.00m ² 、33 タックコート(1) 2,090.00m ² 、34 表層(車道・路肩部)(1) 1,330.00m ² 、 35 表層(車道・路肩部)(2) 173.00m ² 、36 表層(車道・路肩部)(3) 581.00m ² 、37 タックコート(2) 11,050.00m ² 、 38 表層(車道・路肩部)(4) 11,050.00m ² 、39 プライムコート 177.00m ² 、40 表層(車道・路肩部)(5) 177.00m ² 、 41 樹脂系すべり止め舗装工 1,080.00m ² 、42 下層路盤(車道・路肩部) 264.00m ² 、 43 上層路盤(車道・路肩部) 250.00m ²
付属施設工	1式	5,112,669	
縁石工	1式	58,944	44 歩車道境界ブロック撤去 12.00m、45 歩車道境界ブロック設置 12.00m

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和 7 年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名称	数量	金額	内訳
区画線工	1式	2,258,762	46 区画線設置(1) 399.00m、47 区画線設置(2) 3,585.00m、48 区画線設置(3) 138.00m、 49 区画線設置(4) 534.00m、50 区画線設置(5) 744.00m
道路付属物工	1式	2,794,963	51 車止めブロック設置(1) 484.00本、52 車止めブロック設置(2) 18.00本、53 鋼製車止め設置 4.00本、 54 基礎砕石 0.70m ² 、55 コンクリート 0.20m ³ 、56 As舗装版切断 10.00m、57 As舗装版破碎 0.70m ² 、 58 型枠 7.00m ² 、59 無収縮モルタル充填 0.66m ³
構造物撤去工	1式	2,144,341	
構造物取壊し工	1式	1,129,295	60 コンクリート切断 12.00m、61 構造物とりこわし 1.00m ³ 、62 As舗装版切断 920.00m、 63 As舗装版破碎 2,210.00m ²
道路施設撤去工	1式	151,627	64 車止めブロック撤去(1) 18.00本、65 車止めブロック撤去(2) 188.00本、66 構造物とりこわし 2.00m ³
運搬処理工	1式	863,419	67 殻運搬(1) 3.00m ³ 、68 殻運搬(2) 110.00m ³ 、69 処分費(1) 7.00 t、70 処分費(2) 259.00 t
仮設工	1式	485,152	
迂回路工	1式	485,152	71 仮設区画線設置・撤去(1) 422.00m、72 仮設区画線設置・撤去(2) 105.00m、 73 仮設停止線設置・撤去 28.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和 7 年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,821,360	
間接工事費	1式	23,455,166	
共通仮設費 (計)	1式	6,146,338	
共通仮設費 (積上)	1式	24,450	準備費
共通仮設費 (率)	1式	5,365,055	
現場環境改善費	1式	756,833	
現場管理費	1式	17,308,828	
工事原価	1式	95,276,526	
一般管理費等	1式	16,385,364	
契約保証費	1式	38,110	
工事価格	1式	111,700,000	
予定工事価格	1式	111,700,000	