

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 北九州空港

件名 令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	48,751,237	
【道路駐車場】	1式	48,751,237	
排水構造物工	1式	2,804,496	
排水構造物工	1式	2,804,496	1 落蓋側溝設置 129.00m、2 コンクリート蓋設置 232.00枚、3 集水蓋設置 26.00枚、4 横断暗渠設置 12.00m
土工	1式	625,848	
作業土工	1式	443,010	5 床掘り 90.00m ³ 、6 埋戻し 60.00m ³
残土処理工	1式	182,838	7 土砂等運搬 30.00m ³ 、8 処分費 57.00 t
舗装工	1式	39,651,584	
舗装工	1式	39,651,584	9 タックコート(1) 3,610.00m ² 、10 基層(車道・路肩部)(1)-1 2,530.00m ² 、 11 基層(車道・路肩部)(1)-2 1,080.00m ² 、12 タックコート(2) 4,210.00m ² 、 13 基層(車道・路肩部)(1)-3① 2,100.00m ² 、14 基層(車道・路肩部)(1)-3② 2,100.00m ² 、 15 タックコート(1) 1,900.00m ² 、16 基層(車道・路肩部)(2)-1 1,730.00m ² 、 17 基層(車道・路肩部)(2)-2 171.00m ² 、18 タックコート(2) 403.00m ² 、 19 基層(車道・路肩部)(2)-3① 201.00m ² 、20 基層(車道・路肩部)(2)-3② 201.00m ² 、 21 タックコート(1) 201.00m ² 、22 基層(車道・路肩部)(3) 201.00m ² 、23 タックコート(1) 472.00m ² 、 24 基層(半たわみ性舗装部) 472.00m ² 、25 タックコート(1) 5,720.00m ² 、 26 表層(車道・路肩部)(1) 1,450.00m ² 、27 表層(車道・路肩部)(2) 3,650.00m ² 、 28 表層(車道・路肩部)(3)① 311.00m ² 、29 表層(車道・路肩部)(3)② 311.00m ² 、 30 タックコート(2) 5,720.00m ² 、31 表層(車道・路肩部)(4) 5,720.00m ² 、32 プライムコート 134.00m ² 、 33 表層(車道・路肩部)(5) 134.00m ² 、34 タックコート(2) 472.00m ² 、35 表層(車道・路肩部) 472.00m ² 、 36 セメントミルク浸透 472.00m ² 、37 上層路盤 122.00m ² 、38 樹脂系すべり止め舗装工 425.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名称	数量	金額	内訳
付属施設工	1式	4,253,737	
縁石工	1式	15,465	39 歩車道境界ブロック撤去 3.00m、40 歩車道境界ブロック設置 3.00m
集水樹工	1式	368,658	41 材料費 1.00式、42 プレキャスト集水樹(1) 1.00基、43 プレキャスト集水樹(2) 2.00基、44 底部コンクリート 0.10m ³ 、45 均しコンクリート 0.10m ³ 、46 均しコンクリート型枠 0.30m ²
区画線工	1式	2,056,392	47 区画線設置(1) 249.00m、48 区画線設置(2) 3,464.00m、49 区画線設置(3) 37.00m、50 区画線設置(4) 124.00m、51 区画線設置(5) 636.00m
道路付属物工	1式	1,813,222	52 車止めブロック設置 326.00本、53 型枠 5.00m ² 、54 無収縮モルタル 0.34m ³ 、55 型枠 0.90m ² 、56 無収縮モルタル 0.08m ³
構造物撤去工	1式	1,131,738	
構造物取壊し工	1式	610,199	57 コンクリート切断 3.00m、58 コンクリート構造物取壊し 0.20m ³ 、59 アスファルト舗装版切断 510.00m、60 アスファルト舗装版破碎(1) 981.00m ² 、61 アスファルト舗装版破碎(2) 33.00m ²
道路施設撤去工	1式	76,873	62 車止めブロック撤去 116.00本
運搬処理工	1式	444,666	63 殻運搬(1) 0.20m ³ 、64 殻運搬(2) 51.00m ³ 、65 処分費(1) 0.40 t、66 処分費(2) 119.00 t
仮設工	1式	283,834	
仮設迂回路工	1式	283,834	67 仮設区画線設置・撤去(1) 233.00m、68 仮設区画線設置・撤去(2) 58.00m、69 仮設停止線設置・撤去 15.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	48,751,237	
間接工事費	1式	17,030,122	
共通仮設費(計)	1式	4,560,506	
共通仮設費(率)	1式	4,041,477	
現場環境改善費	1式	519,029	
現場管理費	1式	12,469,616	
工事原価	1式	65,781,359	
一般管理費等	1式	12,682,329	
契約保証費	1式	26,312	
工事価格	1式	78,490,000	
予定工事価格	1式	78,490,000	