

積算書

令和8年度

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

九州地方整備局

港名 : 北九州港

項目 : 港湾事業費

費目 : 港湾改修費

目の細分 : 測量設計費

積算番号 : 181126012

積算内訳表

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					2,726,902	
測量業務					2,726,902	
水路測量					2,726,902	
水路測量					2,624,502	
測量準備					477,084	
1 測量準備			1.00	385,365	385,365	
2 機材運搬	2往復当り	式	1.00	91,719	91,719	
水深測量					728,492	
3 艀装テスト		式	1.00	707,607	707,607	
4 マルチビーム測深		km ²	0.01	2,088,535	20,885	
関連調査					1,888	
5 岸線測量		km	0.02	57,179	1,143	
6 岸線測量資料整理	海岸線長図上	cm	0.14	5,322	745	
成果					1,215,988	
7 報告書作成		式	1.00	1,215,988	1,215,988	
協議・報告					201,050	

積算内訳表

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 事前協議		回	1.00	87,350	87,350	
9 中間報告		回	1.00	56,850	56,850	
10 最終報告		回	1.00	56,850	56,850	
直接経費					102,400	
成果					68,000	
11 業務成果品		式	1.00	68,000	68,000	
施工調査費					34,400	
12 施工調査費	モニタリング調査	工種	1.00	34,400	34,400	

総括表

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					2,705,652	
諸経費	$2,705,652 \times 83.1\% - 4,048$				2,244,348	
測量作業費	$2,705,652 + 2,244,348$				4,950,000	
直接原価					21,250	
直接人件費					21,250	
その他原価	$21,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				11,443	
業務原価	$21,250 + 11,443$				32,693	
一般管理費等	$32,693 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 298$				17,307	
測量調査費	$32,693 + 17,307$				50,000	
測量業務価格	$4,950,000 + 50,000$				5,000,000	
消費税等相当額	$5,000,000 \times 10.00\%$				500,000	
測量業務費	$5,000,000 + 500,000$				5,500,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

番号：1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	2.00	61,000.00	122,000		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	2.00	41,300.00	82,600		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	381,550.00	3,815		
合 計	作業能力：1.00式			385,365.00	385,365		

番号：2

名称：機材運搬 2往復当り

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	31,611.00	31,611	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	90,811.00	908		
合 計	作業能力：1.00式			91,719.00	91,719		

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

番号：3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,173.00	4,173	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	91,088.00	91,088	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	700,601.00	7,006		
合 計	作業能力：1.00式			707,607.00	707,607		

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

番号：4

名称：マルチビーム測深

1日当り (0.31km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,173.00	4,173	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	91,088.00	91,088	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	634,751.00	12,695		
合 計	作業能力：0.31km ²			2,088,535.00	647,446		

番号：5

名称：岸線測量

1日当り (2.4km)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,173.00	4,173	2.00H / 8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	135,873.00	1,358		
合 計	作業能力：2.40km			57,179.00	137,231		

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

番号：6

名称：岸線測量資料整理 海岸線長図上

10cm当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	52,700.00	527		
合 計	作業能力：10.00cm			5,322.00	53,227		

番号：7

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.10	52,700.00	532,270		
測量技師補		人	9.00	41,300.00	371,700		
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,169,220.00	46,768		
合 計	作業能力：1.00式			1,215,988.00	1,215,988		

番号：8

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合 計	作業能力：1.00回			87,350.00	87,350		

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量

番号：9

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合 計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：10

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
合 計	作業能力：1.00回			56,850.00	56,850		

番号：11

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	68,000.00	68,000		
合 計	作業能力：1.00式			68,000.00	68,000		

番号：12

名称：施工調査費 モニタリング調査

1工種

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00工種			34,400.00	34,400		