

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

九州地方整備局

港 名 北九州空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目の細分 工事費

積算番号 18-11-25-072

積算内訳表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					90,060,282	
用地造成					90,060,282	
土工					994,313	
作業土工					994,313	
作業土工					928,913	
1 床掘		m ³	410.00	279.2	114,472	
2 埋戻し		m ³	400.00	1,956	782,400	
3 基面整正		m ²	68.00	471.2	32,041	
土砂等運搬					65,400	
4 土砂積込	土砂仮置場	m ³	30.00	1,030	30,900	
5 土砂等運搬	土砂仮置場～施工箇所	m ³	30.00	1,150	34,500	
構造物撤去工					1,582,824	
構造物取壊し工					1,514,424	
場周柵撤去					888,511	
6 場周柵撤去	鋼製 H=1.8m(曲忍付)	m	533.00	1,667.00	888,511	
門扉撤去					70,210	
7 門扉撤去	鋼製 H=1.8m W=4.0m(有刺鉄線付)	式	1.00	70,210.00	70,210	
現場発生品運搬					419,511	

積算内訳表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 鋼製フェンス・門扉積込・荷卸	施工箇所（場周柵撤去、門扉撤去）	t	42.08	9,060	381,244	
9 鋼製フェンス・門扉運搬	施工箇所～仮置場	t	42.08	909.4	38,267	
コンクリート構造物取壊し					136,192	
10 コンクリート構造物取壊し	場周柵撤去、門扉撤去	m ³	16.00	8,512.00	136,192	
運搬処理工					68,400	
殻運搬					38,800	
11 コンクリート殻運搬	仮置場～再資源化施設	m ³	16.00	2,425	38,800	
殻処分					29,600	
12 無筋コンクリート殻処分費		t	37.00	800.00	29,600	
付帯施設工					86,030,245	
柵工					86,030,245	
場周柵設置					81,107,900	
13 場周柵設置	FRP製 H=1.8m(曲忍付)	m	533.00	151,300.00	80,642,900	
14 材料費	FRP製 H=1.8m(曲忍付 張出部)	式	1.00	465,000.00	465,000	
門扉設置					4,922,345	
15 門扉設置	FRP製 H=1.8m W=4.0m(有刺鉄線付)	基	1.00	4,922,345.00	4,922,345	
仮設工					1,452,900	
柵工					1,057,700	

積算内訳表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設場周柵					1,057,700	
16 仮設場周柵設置・撤去		日	25.00	42,260.00	1,056,500	
17 フェンスパネル基本料		基	6.00	200.00	1,200	
交通管理工					395,200	
交通誘導警備員					395,200	
18 保安要員		人日	26.00	15,200.00	395,200	

総括表

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					90,060,282	
間接工事費	7,249,577 + 27,499,766				34,749,343	
共通仮設費（計）	6,412,292 + 837,285				7,249,577	
共通仮設費（率）	90,060,282 × 7.12% ((7.05%) × 1.01)				6,412,292	
現場環境改善費	90,030,682 × 0.93%				837,285	
現場管理費	97,309,859 × 28.26% ((27.71%) × 1.02)				27,499,766	
工事原価	90,060,282 + 34,749,343				124,809,625	
一般管理費等	124,809,625 × 16.62% (16.62% × 1.00) - 2,907				20,740,452	
契約保証費	124,809,625 × 0.04%				49,923	
工事価格	124,809,625 + 20,740,452 + 49,923				145,600,000	
消費税等相当額	145,600,000 × 10.00%				14,560,000	
請負工事費	145,600,000 + 14,560,000				160,160,000	

単価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

番号：1

名称：床掘 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m 3	1.000	279.2	279.2		
合 計	作業能力：1.00m3			279.2	279.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：埋戻し 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.000	1,956	1,956		
合 計	作業能力：1.00m3			1,956	1,956		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：基面整正 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.000	471.2	471.2		
合 計	作業能力：1.00m2			471.2	471.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：土砂積込 土砂仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	土砂仮置場	m 3	1.000	1,030	1,030		
合 計	作業能力：1.00m3			1,030	1,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

番号：5

名称：土砂等運搬 土砂仮置場～施工箇所

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂仮置場～施工箇所	m ³	1.000	1,150	1,150		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,150	1,150		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：場周柵撤去 鋼製 H=1.8m (曲忍付)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.350	30,700.00	41,445		
普通作業員		人	4.300	23,560.00	101,308		
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.875	7,370.00	21,188		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	142,753.00	2,759		
合 計	作業能力：100.00m			1,667.00	166,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：門扉撤去 鋼製 H=1.8m W=4.0m(有刺鉄線付)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
トラック [クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.500	10,200.00	5,100		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	54,260.00	10,850		
合 計	作業能力：1.00式			70,210.00	70,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

番号：8

名称：鋼製フェンス・門扉積込・荷卸 施工箇所（場周柵撤去、門扉撤去）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製フェンス・門扉積込・荷卸	施工箇所（場周柵撤去、門扉撤去）	t	1.000	9,060	9,060		
合 計	作業能力：1.00 t			9,060	9,060		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：鋼製フェンス・門扉運搬 施工箇所～仮置場

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製フェンス・門扉運搬	施工箇所～仮置場	t	1.000	909.4	909.4		
合 計	作業能力：1.00 t			909.4	909.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：コンクリート構造物取壊し 場周柵撤去、門扉撤去

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	8,512.00	8,512		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,512.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			8,512.00	8,512		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：コンクリート殻運搬 仮置場～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	仮置場～再資源化施設	m ³	1.000	2,425	2,425		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,425	2,425		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

番号：12

名称：無筋コンクリート殻処分費

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート	t	100.000	800.00	80,000		
合 計	作業能力：100.00 t			800.00	80,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：場周柵設置 FRP製 H=1.8m(曲忍付)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRP柵		m	100.000	135,000.00	13,500,000		
基礎砕石		m ²	12.570	1,332	16,743		
コンクリートブロック		個	50.281	11,700.00	588,287		
土木一般世話役		人	3.200	30,700.00	98,240		
特殊作業員		人	15.100	27,230.00	411,173		
普通作業員		人	1.600	23,560.00	37,696		
トラック[クレーン装置付]	ペ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.700	7,370.00	42,009		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	14,694,148.00	435,852		
合 計	作業能力：100.00m			151,300.00	15,130,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：材料費 FRP製 H=1.8m(曲忍付 張出部)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
場周柵	FRP製(曲忍付) H=1.8m 張出部	基	1.000	465,000.00	465,000		
合 計	作業能力：1.00式			465,000.00	465,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事

番号：15

名称：門扉設置 FRP製 H=1.8m W=4.0m(有刺鉄線付)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
門扉	FRP製(曲忍付) H=1.8m	基	1.000	4,650,000.00	4,650,000		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.072	2,150.00	154		
基礎ブロック	□500×800	個	2.000	20,800.00	41,600		
基礎ブロック	□300×300	個	1.000	2,520.00	2,520		
土木一般世話役		人	1.000	30,700.00	30,700		
普通作業員		人	4.000	23,560.00	94,240		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.000	43,106.00	43,106		
小型パ ック納(クロー型)	[標準型]排ガス1次(山積/平積)0.13/0.10m ³	日	1.000	39,292.00	39,292		
諸雑費(率)	全体の%(材料費は除く)	%	10.000	207,338.00	20,733		
合 計	作業能力：1.00基			4,922,345.00	4,922,345		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：仮設場周柵設置・撤去

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フェンスパネル(賃料)	約1000mm×約1200mm	基/日	6.000	10.00	60		
土木一般世話役		人	0.400	30,700.00	12,280		
普通作業員		人	0.400	23,560.00	9,424		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	0.400	43,106.00	17,242		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	15.000	21,704.00	3,254		
合 計	作業能力：1.00日			42,260.00	42,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし