

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事

九州地方整備局

港 名	北九州空港
項 目	空港整備事業費
費 目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-11-25-071

積算内訳表

令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					37,448,648	
北九州空港護岸改良					37,448,648	
土工					3,572,048	
土工					3,572,048	
切土					311,738	
1 切土		m ³	980.00	318.1	311,738	
盛土					214,820	
2 盛土		m ³	920.00	233.5	214,820	
路体盛土					3,045,490	
3 路体盛土	RC-40	m ³	940.00	233.5	219,490	
4 材料費		m ³	1,256.00	2,250	2,826,000	
被覆・根固工					33,876,600	
被覆ブロック工					33,876,600	
被覆ブロック製作					33,876,600	
5 異形ブロック製作		個	600.00	56,461	33,876,600	

総括表

令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					37,448,648	
間接工事費	3,115,727 + 10,161,375				13,277,102	
共通仮設費（計）	2,759,965 + 355,762				3,115,727	
共通仮設費（率）	$37,448,648 \times 7.37\% ((5.73\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				2,759,965	
現場環境改善費	$37,448,648 \times 0.95\%$				355,762	
現場管理費	$40,564,375 \times 25.05\% ((23.32\% + 1.00\%) \times 1.03)$				10,161,375	
工事原価	$37,448,648 + 13,277,102$				50,725,750	
一般管理費等	$50,725,750 \times 18.56\% (18.56\% \times 1.00) - 739$				9,413,960	
契約保証費	$50,725,750 \times 0.04\%$				20,290	
工事価格	$50,725,750 + 9,413,960 + 20,290$				60,160,000	
消費税等相当額	$60,160,000 \times 10.00\%$				6,016,000	
請負工事費	$60,160,000 + 6,016,000$				66,176,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事

番号：1

名称：切土								1m3当り
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
切土		m 3	1.00	318.1	318.1			
合 計	作業能力：1.00m 3			318.1	318.1			

番号：2

名称：盛土								1m3当り
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
盛土		m 3	1.00	233.5	233.5			
合 計	作業能力：1.00m 3			233.5	233.5			

番号：3

名称：路体盛土 RC-40								1m3当り
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
路体盛土	RC-40	m 3	1.00	233.5	233.5			
合 計	作業能力：1.00m 3			233.5	233.5			

番号：4

名称：材料費								1m3当り
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
材料費		m 3	1.00	2,250	2,250			
合 計	作業能力：1.00m 3			2,250	2,250			

代価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港護岸改良被覆ブロック製作工事

番号：5

名称：異形ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8cm-40mm	m ³	12.37	18,750.00	231,937		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	73.60	1,650.00	121,440		
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	56.71	100.00	5,671		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	55.60	71.40	3,969		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	73.60	1,465.00	107,824		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	12.25	4,105.00	50,286		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.37	53,200.00	19,684	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.32	74,400.00	23,808	8H	
合 計	作業能力：10.00個			56,461.00	564,619		