

積 算 書

令 和 7 年 度

令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第3次)

九州地方整備局

港 名	北九州空港
項 目	空港整備事業費
費 目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-11-25-073

積算内訳表

令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					93,490,735	
北九州空港護岸					93,490,735	
消波工					93,490,735	
消波ブロック工					93,490,735	
消波ブロック据付					93,490,735	
1 ブロック運搬仮置(陸上連携方式)	シーロックアドバンス61 6t型	個	1,037.00	5,735	5,947,195	
2 ブロック運搬据付(海上一連方式)	シーロックアドバンス61 6t型 陸上	個	1,037.00	84,420	87,543,540	
共通仮設費(積上)					6,694,784	
共通仮設					6,694,784	
共通仮設費					6,694,784	
安全費					6,694,784	
安全対策					6,694,784	
3 安全監視船(1)	昼間	式	1.00	2,206,612	2,206,612	
4 安全監視船(2)	夜間	式	1.00	4,488,172	4,488,172	

総括表

令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					93,490,735	
間接工事費	16,997,462 + 27,887,220				44,884,682	
共通仮設費(計)	6,694,784 + 9,685,640 + 617,038				16,997,462	
共通仮設費(積上)					6,694,784	
共通仮設費(率)	$93,490,735 \times 10.36\% ((4.86\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				9,685,640	
現場環境改善費	$93,490,735 \times 0.66\%$				617,038	
現場管理費	$110,488,197 \times 25.24\% ((22.60\% + 1.90\%) \times 1.03)$				27,887,220	
工事原価	93,490,735 + 44,884,682				138,375,417	
一般管理費等	$138,375,417 \times 16.39\% (16.39\% \times 1.00) - 497$				22,679,233	
契約保証費	$138,375,417 \times 0.04\%$				55,350	
工事価格	138,375,417 + 22,679,233 + 55,350				161,110,000	
消費税等相当額	$161,110,000 \times 10.00\%$				16,111,000	
請負工事費	161,110,000 + 16,111,000				177,221,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第3次)

番号：1

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) シーロックアドバンス61 6t型

1日当り (93個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	93,000.00	93,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	93,000.00	93,000	8H	
トラック	11t積	日	4.00	48,094.00	192,376	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,070.00	58,140		
普通作業員		人	4.00	23,560.00	94,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	530,756.00	2,653		
合 計	作業能力：93.00個			5,735.00	533,409		

番号：2

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) シーロックアドバンス61 6t型 陸上

25個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.50	1,013,364.00	506,682	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	937,881.00	937,881	4.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.50	248,991.00	124,495	2.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	255,816.00	255,816	2.00H / 8H	
とび工		人	0.50	29,070.00	14,535		
とび工		人	2.00	31,420.00	62,840		
普通作業員		人	1.50	23,560.00	35,340		
普通作業員		人	4.00	25,400.00	101,600		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	681,052.00	3,405		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	1,358,137.00	67,906		
合 計	作業能力：25.00個			84,420.00	2,110,500		

代価表・施工パッケージ

令和7年度北九州空港護岸改良築造工事(第3次)

番号：3

名称：安全監視船(1) 昼間

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	21.00	104,554.00	2,195,634	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,195,634.00	10,978		
合 計	作業能力：1.00式			2,206,612.00	2,206,612		

番号：4

名称：安全監視船(2) 夜間

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	41.00	108,923.00	4,465,843	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,465,843.00	22,329		
合 計	作業能力：1.00式			4,488,172.00	4,488,172		