積　　算　　書

令 和 ８ 年 度

令和８年度空港北町出張所庁舎外１件外壁改修工事

港　　名	北九州港
項　　目	港湾事業費
費　　目	営繕宿舎費
案 件 番 号	181126011

大　分　類	中　分　類	小　分　類	単　位	数　量	金　額	摘　要
積算総額			式	1.0	6,666,000	
消費税相当額			式	1.0	606,000	
積算額			式	1.0	6,060,000	
令和８年度空港北町出張所庁舎外１件外壁改修工事			式	1.0	3,532,899	
	庁舎外壁塗装工事		式	1.0	3,044,445	
	車庫外壁塗装工事		式	1.0	488,454	
共通費			式	1.0	2,527,101	
	共通仮設費		式	1.0	267,087	
	現場管理費		式	1.0	1,371,414	
	一般管理費		式	1.0	888,600	

積算内訳表

名　　称	規　格　・　形　状　寸　法	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【令和８年度空港北町出張所庁舎外１件外壁改修工事】						
庁舎外壁塗装工事		式	1.0		3,044,445	
外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行方式 幅900mm 高さ10m未満 存置3か月	m2	673.0	1,670	1,123,910	
垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ 3か月	m2	673.0	470	316,310	
高圧水洗	高圧水洗機、15MPa程度	m2	415.0	220	91,300	
外壁木材保護塗料塗り	塗料は特記仕様書の７．の仕様による、2回塗り	m2	360.0	3,650	1,314,000	
軒天木材保護塗料塗り	塗料は特記仕様書の７．の仕様による、2回塗り	m2	54.5	3,650	198,925	
車庫外壁塗装工事		式	1.0		488,454	
外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行方式 幅900mm 高さ10m未満 存置3か月	m2	123.0	1,670	205,410	
垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ 3か月	m2	123.0	470	57,810	
高圧水洗	高圧水洗機、15MPa程度	m2	58.2	220	12,804	
外壁木材保護塗料塗り	塗料は特記仕様書の７．の仕様による、2回塗り	m2	58.2	3,650	212,430	