

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事（第2次）

九州地方整備局

港 名	北九州空港
項 目	空港整備事業費
費 目	空港整備事業費
目の細分	工事費
積算番号	18-11-26-033

積算内訳表

令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,761,000	
北九州空港護岸改良					43,761,000	
消波工					43,761,000	
消波ブロック工					43,761,000	
消波ブロック製作					43,761,000	
1 異形ブロック製作	シーロックアドバンス 6 1 1 2 t 型	個	200.00	204,507	40,901,400	
2 クレーン拘束		式	1.00	2,859,600	2,859,600	
共通仮設費(積上)					2,792,185	
共通仮設費					2,792,185	
運搬費					2,672,185	
建設機械器具等運搬					2,672,185	
3 分解組立運搬	クローラクレーン100 t 吊	式	1.00	2,672,185	2,672,185	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
4 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事(第2次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					43,761,000	
間接工事費	6,341,202 + 12,475,448				18,816,650	
共通仮設費(計)	2,792,185 + 3,155,168 + 393,849				6,341,202	
共通仮設費(積上)					2,792,185	
共通仮設費(率)	$43,761,000 \times 7.21\% ((5.57\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,155,168	
現場環境改善費	$43,761,000 \times 0.90\%$				393,849	
現場管理費	$50,102,202 \times 24.90\% ((23.17\% + 1.00\%) \times 1.03)$				12,475,448	
工事原価	43,761,000 + 18,816,650				62,577,650	
一般管理費等	$62,577,650 \times 19.40\% (19.40\% \times 1.00) - 2,745$				12,137,319	
契約保証費	$62,577,650 \times 0.04\%$				25,031	
工事価格	62,577,650 + 12,137,319 + 25,031				74,740,000	
消費税等相当額	$74,740,000 \times 10.00\%$				7,474,000	
請負工事費	74,740,000 + 7,474,000				82,214,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事(第2次)

番号：1

名称：異形ブロック製作 シーロックアドバンス 6 1 1 2 t 型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N－8cm－40mm	m 3	52. 81	21, 750. 00	1, 148, 617		
鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m 2	230. 32	1, 810. 00	416, 879		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m 2	230. 32	850. 00	195, 772		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m 3	52. 29	2, 450. 00	128, 110		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	0. 92	53, 200. 00	48, 944	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0. 86	124, 136. 00	106, 756	8H	
合 計	作業能力：10. 00個			204, 507. 00	2, 045, 078		

番号：2

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1. 00	2, 859, 600. 00	2, 859, 600		
合 計	作業能力：1. 00式			2, 859, 600. 00	2, 859, 600		

番号：3

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100 t 吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	3. 10	102, 000. 00	316, 200	8H	
特殊作業員		人	11. 30	29, 000. 00	327, 700		
運搬費等率	特定項目の%	%	315. 00	643, 900. 00	2, 028, 285		
合 計	作業能力：1. 00式			2, 672, 185. 00	2, 672, 185		

代価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港護岸改良消波ブロック製作工事(第2次)

番号：4

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		