

積 算 書

令 和 8 年 度

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

九州地方整備局

港 名 北九州空港

項 目 空港整備事業費

費 目 空港整備事業費

目 の 細 分 工事費

積 算 番 号 18-11-26-045

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					48,751,237	
【道路駐車場】					48,751,237	
排水構造物工					2,804,496	
排水構造物工					2,804,496	
排水構造物工					2,804,496	
1 落蓋側溝設置	250×250	m	129.00	12,820.00	1,653,780	
2 コンクリート蓋設置	250用コンクリート蓋	枚	232.00	2,903.00	673,496	
3 集水蓋設置	250用レジン集水蓋	枚	26.00	10,010.00	260,260	
4 横断暗渠設置	300×300	m	12.00	18,080	216,960	
土工					625,848	
作業土工					443,010	
作業土工					443,010	
5 床掘り	小規模	m ³	90.00	2,245	202,050	
6 埋戻し	小規模	m ³	60.00	4,016	240,960	
残土処理工					182,838	
土砂等運搬					110,790	
7 土砂等運搬	施工箇所～処分場	m ³	30.00	3,693	110,790	
残土等処分					72,048	

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 処分費	土砂	t	57.00	1,264.00	72,048	
舗装工					39,651,584	
舗装工					39,651,584	
基層(車道・路肩部)(1)					11,738,036	
9 タックコート(1)	PK-4(0.3L/m2)	m ²	3,610.00	54.35	196,203	
10 基層(車道・路肩部)(1)-1	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	2,530.00	1,032	2,610,960	
11 基層(車道・路肩部)(1)-2	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m ²	1,080.00	2,303	2,487,240	
12 タックコート(2)	PK-4(0.2L/m2)	m ²	4,210.00	37.11	156,233	
13 基層(車道・路肩部)(1)-3①	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	2,100.00	1,497	3,143,700	
14 基層(車道・路肩部)(1)-3②	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	2,100.00	1,497	3,143,700	
基層(車道・路肩部)(2)					2,899,187	
15 タックコート(1)	PK-4(0.3L/m2)	m ²	1,900.00	54.35	103,265	
16 基層(車道・路肩部)(2)-1	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	1,730.00	1,032	1,785,360	
17 基層(車道・路肩部)(2)-2	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m ²	171.00	2,303	393,813	
18 タックコート(2)	PK-4(0.2L/m2)	m ²	403.00	37.11	14,955	
19 基層(車道・路肩部)(2)-3①	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	201.00	1,497	300,897	
20 基層(車道・路肩部)(2)-3②	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	201.00	1,497	300,897	
基層(車道・路肩部)(3)					218,356	

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 タックコート(1)	PK-4(0.3L/m ²)	m ²	201.00	54.35	10,924	
22 基層(車道・路肩部)(3)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	201.00	1,032	207,432	
基層(半たわみ性舗装部)					590,637	
23 タックコート(1)	PK-4(0.3L/m ²)	m ²	472.00	54.35	25,653	
24 基層(半たわみ性舗装部)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m	m ²	472.00	1,197	564,984	
表層(車道・路肩部)					19,206,772	
25 タックコート(1)	PK-4(0.3L/m ²)	m ²	5,720.00	54.35	310,882	
26 表層(車道・路肩部)(1)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	1,450.00	1,527	2,214,150	
27 表層(車道・路肩部)(2)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m オー パーレイ部	m ²	3,650.00	1,197	4,369,050	
28 表層(車道・路肩部)(3)①	再生密粒度アスコン(13) t=41mm(平均) W>3.0m 仮設擦付舗装	m ²	311.00	1,560	485,160	
29 表層(車道・路肩部)(3)②	再生密粒度アスコン(13) t=41mm(平均) W>3.0m 仮設擦付舗装	m ²	311.00	1,560	485,160	
30 タックコート(2)	PK-4(0.2L/m ²)	m ²	5,720.00	37.11	212,269	
31 表層(車道・路肩部)(4)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm W>3.0m	m ²	5,720.00	1,857	10,622,040	
32 プライムコート	PK-3(0.8L/m ²)	m ²	134.00	226.50	30,351	
33 表層(車道・路肩部)(5)	再生密粒度アスコン(13) t=65mm(平均) W<1.4m 端部擦付部	m ²	134.00	3,565	477,710	
表層(半たわみ性舗装部)					1,967,347	
34 タックコート(2)	PK-4(0.2L/m ²)	m ²	472.00	37.11	17,515	
35 表層(車道・路肩部)	再生開粒度アスコン(13) t=40mm W>3.0m	m ²	472.00	1,646	776,912	

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
36 セメントミルク浸透	t=40mm	m ²	472.00	2,485	1,172,920	
上層路盤(既設復旧箇所)					119,999	
37 上層路盤	再生粒度調整碎石 t=90mm W<1.4m	m ²	122.00	983.6	119,999	
薄層カー舗装					2,911,250	
38 樹脂系すべり止め舗装工	歩道部(緑) RPN-301	m ²	425.00	6,850.00	2,911,250	
付属施設工					4,253,737	
縁石工					15,465	
歩車道境界ブロック					15,465	
39 歩車道境界ブロック撤去	A種	m	3.00	1,480	4,440	
40 歩車道境界ブロック設置	A種	m	3.00	3,675	11,025	
集水樹工					368,658	
プレキャスト集水樹					368,658	
41 材料費	プレキャスト集水樹	式	1.00	335,400.00	335,400	
42 プレキャスト集水樹(1)	B600×L600×H1050	基	1.00	11,800	11,800	
43 プレキャスト集水樹(2)	B400×L400×H900	基	2.00	6,244	12,488	
44 底部コンクリート	18-8-40(BB)W/C≤60%	m ³	0.10	38,610	3,861	
45 均しコンクリート	18-8-40(BB)W/C≤60%	m ³	0.10	36,520	3,652	
46 均しコンクリート型枠		m ²	0.30	4,857	1,457	

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工					2,056,392	
溶融式区画線					2,056,392	
47 区画線設置(1)	車道外側線、溶融式 実線 白色 W=15cm	m	249.00	415.10	103,359	
48 区画線設置(2)	境界線、駐車マス線 溶融式 実線 白色 W=10cm	m	3,464.00	354.40	1,227,641	
49 区画線設置(3)	車道中央線 溶融式 破線 白色 W=15cm	m	37.00	441.20	16,324	
50 区画線設置(4)	停止線、横断線 溶融式 実線 白色 W=45cm	m	124.00	968.30	120,069	
51 区画線設置(5)	通行区分表示線 溶融式 矢印・文字 白色 W=15cm換算	m	636.00	926.10	588,999	
道路付属物工					1,813,222	
車止めブロック					1,391,042	
52 車止めブロック設置	新設	本	326.00	4,267.00	1,391,042	
ハンドホール嵩上げ					343,733	
53 型枠		m ²	5.00	8,791	43,955	
54 無収縮モルタル		m ³	0.34	881,700.00	299,778	
照明柱巻き込みコンクリート嵩上げ					78,447	
55 型枠		m ²	0.90	8,791	7,911	
56 無収縮モルタル		m ³	0.08	881,700.00	70,536	
構造物撤去工					1,131,738	
構造物取壊し工					610,199	

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し					610,199	
57 コンクリート切断	t=6cm 既設側溝	m	3.00	1,340	4,020	
58 コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	0.20	8,936.00	1,787	
59 アスファルト舗装版切断	t=5cm	m	510.00	743.1	378,981	
60 アスファルト舗装版破碎(1)	t=5cm	m ²	981.00	222.3	218,076	
61 アスファルト舗装版破碎(2)	t=5cm 仮設擦付	m ²	33.00	222.3	7,335	
道路施設撤去工					76,873	
車止めブロック					76,873	
62 車止めブロック撤去	処分	本	116.00	662.70	76,873	
運搬処理工					444,666	
殻運搬					272,922	
63 殻運搬(1)	無筋コンクリート殻、施工箇所～処分場	m ³	0.20	2,657	531	
64 殻運搬(2)	アスファルト殻、施工箇所～処分場	m ³	51.00	5,341	272,391	
殻処分					171,744	
65 処分費(1)	無筋コンクリート殻	t	0.40	960.00	384	
66 処分費(2)	アスファルト殻	t	119.00	1,440.00	171,360	
仮設工					283,834	
仮設迂回路工					283,834	

積算内訳表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設区画線					283,834	
67 仮設区画線設置・撤去(1)	仮設テープ 実線 黄色 W=15cm	m	233.00	929.16	216,494	
68 仮設区画線設置・撤去(2)	仮設テープ 破線 黄色 W=15cm	m	58.00	929.16	53,891	
69 仮設停止線設置・撤去	仮設テープ 実線 白色 W=15cm	m	15.00	896.66	13,449	

総括表

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					48,751,237	
間接工事費	4,560,506 + 12,469,616				17,030,122	
共通仮設費（計）	4,041,477 + 519,029				4,560,506	
共通仮設費（率）	48,751,237 × 8.29%（(8.13%) × 1.02）				4,041,477	
現場環境改善費	48,507,445 × 1.07%				519,029	
現場管理費	53,311,743 × 23.39%（(22.71%) × 1.03）				12,469,616	
工事原価	48,751,237 + 17,030,122				65,781,359	
一般管理費等	65,781,359 × 19.29%（19.29% × 1.00）－ 6,895				12,682,329	
契約保証費	65,781,359 × 0.04%				26,312	
工事価格	65,781,359 + 12,682,329 + 26,312				78,490,000	
消費税等相当額	78,490,000 × 10.00%				7,849,000	
請負工事費	78,490,000 + 7,849,000				86,339,000	

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：1

名称：落蓋側溝設置 250×250

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	4,387.00	43,870		
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000	個	5.000	16,600.00	83,000		
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	0.588	2,150.00	1,264		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	128,134.00	66		
合 計	作業能力：10.00m			12,820.00	128,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：コンクリート蓋設置 250用コンクリート蓋

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	403.00	40,300		
コンクリート蓋（落蓋側溝用）	2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0	枚	100.000	2,500.00	250,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	290,300.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			2,903.00	290,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：集水蓋設置 250用レジン集水蓋

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	403.00	40,300		
レジン集水蓋	250用 L=0.5m	枚	100.000	9,600.00	960,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,000,300.00	700		
合 計	作業能力：100.00枚			10,010.00	1,001,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：4

名称：横断暗渠設置 300×300

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断暗渠設置	300×300	m	1.000	18,080	18,080		
合 計	作業能力：1.00m			18,080	18,080		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：床掘り 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	小規模	m3	1.000	2,245	2,245		
合 計	作業能力：1.00m3			2,245	2,245		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：埋戻し 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	小規模	m3	1.000	4,016	4,016		
合 計	作業能力：1.00m3			4,016	4,016		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：土砂等運搬 施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～処分場	m3	1.000	3,693	3,693		
合 計	作業能力：1.00m3			3,693	3,693		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：8

名称：処分費 土砂

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂	t	100.000	1,264.00	126,400		
合 計	作業能力：100.00 t			1,264.00	126,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：タックコート(1) PK-4(0.3L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	147.00	50,715		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費（率＋まるめ）	材料＋燃料の%	%	2.000	50,715.00	1,008		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			54.35	54,350		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：基層(車道・路肩部)(1)-1 再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(1)-1	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	1.000	1,032	1,032		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,032	1,032		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：基層(車道・路肩部)(1)-2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(1)-2	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m ²	1.000	2,303	2,303		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,303	2,303		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：12

名称：タックコート(2) PK-4(0.2L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	230.000	147.00	33,810		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	33,810.00	673		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.11	37,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：基層(車道・路肩部)(1)-3① 再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(1)-3①	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	1.000	1,497	1,497		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,497	1,497		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：基層(車道・路肩部)(1)-3② 再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(1)-3②	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	1.000	1,497	1,497		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,497	1,497		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：15

名称：タックコート(1) PK-4(0.3L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	147.00	50,715		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	50,715.00	1,008		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			54.35	54,350		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：基層(車道・路肩部)(2)-1 再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(2)-1	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	1.000	1,032	1,032		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,032	1,032		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：基層(車道・路肩部)(2)-2 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(2)-2	再生粗粒度アスコン(20) t=50mm以上80mm未満 W>3.0m	m ²	1.000	2,303	2,303		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,303	2,303		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：18

名称：タックコート(2) PK-4(0.2L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	230.000	147.00	33,810		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	33,810.00	673		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.11	37,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：基層(車道・路肩部)(2)-3① 再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(2)-3①	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	1.000	1,497	1,497		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,497	1,497		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：基層(車道・路肩部)(2)-3② 再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(2)-3②	再生粗粒度アスコン(20) t=40mm W>3.0m	m ²	1.000	1,497	1,497		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,497	1,497		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：21

名称：タックコート(1) PK-4(0.3L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	147.00	50,715		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費（率+まるめ）	材料+燃料の%	%	2.000	50,715.00	1,008		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			54.35	54,350		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：基層(車道・路肩部)(3) 再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(車道・路肩部)(3)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	1.000	1,032	1,032		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,032	1,032		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：タックコート(1) PK-4(0.3L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	147.00	50,715		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費（率+まるめ）	材料+燃料の%	%	2.000	50,715.00	1,008		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			54.35	54,350		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：24

名称：基層(半たわみ性舗装部) 再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層(半たわみ性舗装部)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m	m ²	1.000	1,197	1,197		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,197	1,197		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：タックコート(1) PK-4(0.3L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	345.000	147.00	50,715		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	50,715.00	1,008		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			54.35	54,350		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：表層(車道・路肩部)(1) 再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)(1)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm未満 W>3.0m	m ²	1.000	1,527	1,527		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,527	1,527		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：表層(車道・路肩部)(2) 再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m オーバーレイ部

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)(2)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm W>3.0m オーバーレイ部	m ²	1.000	1,197	1,197		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,197	1,197		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：28

名称：表層(車道・路肩部) (3)① 再生密粒度アスコン(13) t=41mm(平均) W>3.0m 仮設擦付舗装

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) (3)①	再生密粒度アスコン(13) t=41mm(平均) W>3.0m 仮設擦付舗装	m ²	1.000	1,560	1,560		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,560	1,560		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：表層(車道・路肩部) (3)② 再生密粒度アスコン(13) t=41mm(平均) W>3.0m 仮設擦付舗装

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) (3)②	再生密粒度アスコン(13) t=41mm(平均) W>3.0m 仮設擦付舗装	m ²	1.000	1,560	1,560		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,560	1,560		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：タックコート(2) PK-4(0.2L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	230.000	147.00	33,810		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	33,810.00	673		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.11	37,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：表層(車道・路肩部) (4) 再生密粒度アスコン(13) t=50mm W>3.0m

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) (4)	再生密粒度アスコン(13) t=50mm W>3.0m	m ²	1.000	1,857	1,857		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,857	1,857		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：32

名称：プライムコート PK-3 (0.8L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	920.000	147.00	135,240		
プライムコート(アスファルト舗装工)		m ²	1,000.000	88.63	88,630		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	135,240.00	2,630		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			226.50	226,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：表層(車道・路肩部) (5) 再生密粒度アスコン(13) t=65mm(平均) W<1.4m 端部擦付部

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) (5)	再生密粒度アスコン(13) t=65mm(平均) W<1.4m 端部擦付部	m ²	1.000	3,565	3,565		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,565	3,565		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：タックコート (2) PK-4 (0.2L/m²)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	230.000	147.00	33,810		
タックコート		m ²	1,000.000	2.627	2,627		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	2.000	33,810.00	673		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			37.11	37,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：35

名称：表層(車道・路肩部) 再生開粒度アスコン(13) t=40mm W>3.0m

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	再生開粒度アスコン(13) t=40mm W>3.0m	m ²	1.000	1,646	1,646		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,646	1,646		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：セメントミルク浸透 t=40mm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメントミルク浸透	t=40mm	m ²	1.000	2,485	2,485		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,485	2,485		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：上層路盤 再生粒度調整砕石 t=90mm W<1.4m

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	再生粒度調整砕石 t=90mm W<1.4m	m ²	1.000	983.6	983.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			983.6	983.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：樹脂系すべり止め舗装工 歩道部(緑) RPN-301

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1.000	6,850.00	6,850		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,850.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,850.00	6,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：39

名称：歩車道境界ブロック撤去 A種

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック撤去	A種	m	1.000	1,480	1,480		
合 計	作業能力：1.00m			1,480	1,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：歩車道境界ブロック設置 A種

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック設置	A種	m	1.000	3,675	3,675		
合 計	作業能力：1.00m			3,675	3,675		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：材料費 プレキャスト集水樹

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹	600×600×1050 (GC-B600-L600) 含む	個	1.000	136,000.00	136,000		
プレキャスト集水樹	400×400×900 (T-25 樹蓋含む)	個	2.000	99,700.00	199,400		
合 計	作業能力：1.00式			335,400.00	335,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：プレキャスト集水樹(1) B600×L600×H1050

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水樹(1)	B600×L600×H1050	基	1.000	11,800	11,800		
合 計	作業能力：1.00基			11,800	11,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：43

名称：ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(2) B400×L400×H900

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(2)	B400×L400×H900	基	1.000	6,244	6,244		
合 計	作業能力：1.00基			6,244	6,244		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：底部コンクリート 18-8-40(BB)W/C≦60%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底部コンクリート	18-8-40(BB)W/C≦60%	m3	1.000	38,610	38,610		
合 計	作業能力：1.00m3			38,610	38,610		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：均しコンクリート 18-8-40(BB)W/C≦60%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-40(BB)W/C≦60%	m3	1.000	36,520	36,520		
合 計	作業能力：1.00m3			36,520	36,520		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：均しコンクリート型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m2	1.000	4,857	4,857		
合 計	作業能力：1.00m2			4,857	4,857		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：47

名称：区画線設置(1) 車道外側線、溶融式 実線 白色 W=15cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	232.05	232,050		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	252.00	143,640		
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	k g	25.000	187.00	4,675		
接着用プライマー	区画線用 比重0.9	k g	25.000	785.00	19,625		
軽油		L	43.000	150.00	6,450		
諸雑費（率＋まるめ）	材料＋燃料の%	%	5.000	174,390.00	8,660		
合 計	作業能力：1,000.00m			415.10	415,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：区画線設置(2) 境界線、駐車マス線 溶融式 実線 白色 W=10cm

1m当り（1000m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式）	豪雪無 実線10cm 制約無 昼間	m	1,000.000	232.00	232,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	380.000	252.00	95,760		
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	k g	17.000	187.00	3,179		
接着用プライマー	区画線用 比重0.9	k g	17.000	785.00	13,345		
軽油		L	29.000	150.00	4,350		
諸雑費（率＋まるめ）	材料＋燃料の%	%	5.000	116,634.00	5,766		
合 計	作業能力：1,000.00m			354.40	354,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：49

名称：区画線設置(3) 車道中央線 溶融式 破線 白色 W=15cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000.000	257.53	257,530		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570.000	252.00	143,640		
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	k g	25.000	187.00	4,675		
接着用プライマー	区画線用 比重0.9	k g	25.000	785.00	19,625		
軽油		L	47.000	150.00	7,050		
諸雑費（率＋まるめ）	材料＋燃料の%	%	5.000	174,990.00	8,680		
合 計	作業能力：1,000.00m			441.20	441,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：区画線設置(4) 停止線、横断線 溶融式 実線 白色 W=45cm

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000.000	429.52	429,520		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700.000	252.00	428,400		
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	k g	75.000	187.00	14,025		
接着用プライマー	区画線用 比重0.9	k g	75.000	785.00	58,875		
軽油		L	79.000	150.00	11,850		
諸雑費（率＋まるめ）	材料＋燃料の%	%	5.000	513,150.00	25,630		
合 計	作業能力：1,000.00m			968.30	968,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：51

名称：区画線設置(5) 通行区分表示線 溶融式 矢印・文字 白色 W=15cm換算

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	578.76	694,512		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684.000	252.00	172,368		
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	k g	30.000	187.00	5,610		
接着用プライマー	区画線用 比重0.9	k g	30.000	785.00	23,550		
軽油		L	127.200	150.00	19,080		
諸雑費(率+まるめ)	材料+燃料の%	%	5.000	220,608.00	10,980		
合 計	作業能力：1,000.00m			926.10	926,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：車止めブロック設置 新設

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.500	24,100.00	12,050		
車止めブロック		本	10.000	2,460.00	24,600		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	50.000	12,050.00	6,020		
合 計	作業能力：10.00本			4,267.00	42,670		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	8,791	8,791		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,791	8,791		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：54

名称：無収縮モルタル

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	20.000	29,000.00	580,000		
無収縮モルタル		k g	1,875.000	130.00	243,750		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	580,000.00	57,950		
合 計	作業能力：1.00m ³			881,700.00	881,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：55

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	8,791	8,791		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,791	8,791		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：無収縮モルタル

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	20.000	29,000.00	580,000		
無収縮モルタル		k g	1,875.000	130.00	243,750		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	580,000.00	57,950		
合 計	作業能力：1.00m ³			881,700.00	881,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：57

名称：コンクリート切断 t=6cm 既設側溝

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート切断	t=6cm 既設側溝	m	1.000	1,340	1,340		
合 計	作業能力：1.00m			1,340	1,340		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	8,936.00	8,936		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,936.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,936.00	8,936		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：アスファルト舗装版切断 t=5cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=5cm	m	1.000	743.1	743.1		
合 計	作業能力：1.00m			743.1	743.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：アスファルト舗装版破碎(1) t=5cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(1)	t=5cm	m2	1.000	222.3	222.3		
合 計	作業能力：1.00m2			222.3	222.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：61

名称：アスファルト舗装版破碎(2) t=5cm 仮設擦付

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎(2)	t=5cm 仮設擦付	m2	1.000	222.3	222.3		
合 計	作業能力：1.00m2			222.3	222.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：車止めブロック撤去 処分

1本当り（10本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.250	24,100.00	6,025		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	6,025.00	602		
合 計	作業能力：10.00本			662.70	6,627		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：殻運搬(1) 無筋コンクリート殻、施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)	無筋コンクリート殻、施工箇所～処分場	m3	1.000	2,657	2,657		
合 計	作業能力：1.00m3			2,657	2,657		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：殻運搬(2) アスファルト殻、施工箇所～処分場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)	アスファルト殻、施工箇所～処分場	m3	1.000	5,341	5,341		
合 計	作業能力：1.00m3			5,341	5,341		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：65

名称：処分費(1) 無筋コンクリート殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻	t	100.000	960.00	96,000		
合 計	作業能力：100.00 t			960.00	96,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：処分費(2) アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	t	100.000	1,440.00	144,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,440.00	144,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：67

名称：仮設区画線設置・撤去(1) 仮設テープ 実線 黄色 W=15cm

1200m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.800	33,200.00	59,760		
普通作業員		人	9.000	24,100.00	216,900		
仮設テープ	黄色 実線 W=15 c m	m	1,260.000	622.00	783,720		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	276,660.00	54,620		
合 計	作業能力：1,200.00m			929.16	1,115,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和8年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事

番号：68

名称：仮設区画線設置・撤去(2) 仮設テープ 破線 黄色 W=15cm

1200m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.800	33,200.00	59,760		
普通作業員		人	9.000	24,100.00	216,900		
仮設テープ	黄色 破線 W=15 c m	m	1,260.000	622.00	783,720		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	276,660.00	54,620		
合 計	作業能力：1,200.00m			929.16	1,115,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：仮設停止線設置・撤去 仮設テープ 実線 白色 W=15cm

1200m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.800	33,200.00	59,760		
普通作業員		人	9.000	24,100.00	216,900		
仮設テープ	白色 実線 W=15 c m	m	1,260.000	591.00	744,660		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	20.000	276,660.00	54,680		
合 計	作業能力：1,200.00m			896.66	1,076,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし