

契約の内容

契約年月日	令和6年7月1日
契約業者名	共栄建設株式会社
契約業者の住所	熊本県天草市港町 8 番 1 号
工事の名称	令和 6 年度熊本空港用地造成（排水改良）工事
工事場所	発注者指定の場所
工種区分	空港等土木工事
工事概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和6年7月1日
履行期間（至）	令和7年2月20日
契約金額	166,540,000円（税込み）

別紙

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
用地造成(排水工)				工事数量総括表より	
【新A-5】					[昼夜間作業]
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	178		夜間
排水工					
管渠工					
FRPM管	φ 800(2種)	m	42	開削	夜間
FRPM管	φ 800×90° 曲管(2種)	本	2	開削	夜間
鉄筋コンクリート	φ 800mm 1種 50N/mm2	本	4	推進	夜間
管	SJS 標準管				
鋼・コンクリート合	φ 800mm 3種 50N/mm2	本	27	推進	夜間
成管	SJS 標準管				

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
発進立坑		式	1		夜間
ライナープレート		式	1		夜間
支保工		式	1		夜間
覆工板		式	1		夜間
人孔工	2号人孔 新A-5-2	基	1		夜間
到達立坑		式	1		夜間
ライナープレート		式	1		夜間
覆工板		式	1		夜間
人孔工	2号人孔 新A-5-1	基	1		夜間
地盤改良					
二重管ストレーナ		式	1		夜間
工法(複相式)					
集水樹工					
既設樹改修	A-5-1、A-5-2	基	2		
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2	3		夜間
種子吹付					
種子吹付		m2	200		夜間
【新D-5-2b】					
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	623		夜間
舗装撤去工					
舗装取壊し工					
As舗装版切断	t=15cm以下	m	12		夜間
As舗装版破碎	t=15cm以下	m2	31		夜間
排水工					
管渠工					
FRPM管	φ 1100(2種)	m	148	開削	夜間
緑地工					
種子吹付					
種子吹付		m2	860		夜間
【D-10-2】					

準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	2		夜間
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
管渠撤去	VP管 φ 300	m	8		夜間
舗装取壊し工					
As舗装版切断	t=15cm以下	m	12		夜間
As舗装版破碎	t=15cm以下	m2	14		夜間
舗装工					
アスファルト舗装					
遮断層	t=20cm、砂	m2	14		夜間
下層路盤	t=36cm、再生クラッシャーラン	m2	14		夜間
上層路盤	t=20cm、粒度調整碎石	m2	14		夜間
表層	t=5cm、再生密粒度アスコン	m2	14		夜間
排水工					
管渠工					
FRPM管	φ 350(2種)	m	8	開削	夜間
集水樹工					
既設樹改修	D-10-2	基	1		夜間
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2	2		夜間
種子吹付					
種子吹付		m2	0.2		夜間

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
【I-1-7】					
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	115		昼間
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
管渠撤去	HP管 φ 2000	m	12		昼間
	FRPM管 φ 700 × 2連	m	25		昼間
翼壁撤去		m3	2	無筋	昼間
開水路撤去		m3	18	有筋	昼間
既設樹撤去	D-9-2既設樹	基	1		昼間
蓋撤去	エキスパンドメタル	枚	1		昼間
排水工					
函渠工					
RC-BOX	2300 × 2300	m	15	開削	昼間
端部処理					
巻立てコンクリート		m3	0.5		昼間
上部止めコン					
L型擁壁(上流部)	H=350	m	3		昼間
	プレキャスト H=350	基	2		
調整コンクリート	18N-8-40(BB)W/C ≤ 60%	m3	0.2		昼間
L型擁壁(下流部)	H=350	m	3		昼間
	プレキャスト H=350	基	2		
調整コンクリート	18N-8-40(BB)W/C ≤ 60%	m3	0.1		昼間
翼壁					
L型擁壁(翼壁)	H=3225	m	2		昼間
擁壁工					
ブロック積工		m2	30		昼間
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2	7		昼間
種子吹付					

種子吹付		m2	110		昼間
【I-2-4】					
準備工					
準備工					
表土除去	t=10cm	m2	32		昼間
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
管渠撤去	HP管 φ 600	m3	35		昼間
場周柵撤去	H=1800	m	20		昼間
ガードレール撤去		m	22		昼間
コンクリート壁撤去	I-2-4-1、I-2-4-2	m	8		
舗装取壊し工					
As舗装版切断	t=15cm以下	m	20		昼間
As舗装版破砕	t=15cm以下	m2	104		昼間
舗装工					
アスファルト舗装					
下層路盤	t=10cm、再生クラッシャーラン	m2	104		昼間
上層路盤	t=10cm、粒度調整碎石	m2	104		昼間
表層	t=5cm、再生密粒度アスコ	m2	104		昼間
排水工					
函渠工					
RC-BOX	2100×1200	m	30	開削	昼間
緑地工					
植生工					
張芝	全面張	m2	6		昼間
種子吹付					
種子吹付		m2	20		昼間

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
擁壁工					
コンクリート壁					
コンクリート壁(上流側)	I-2-4-1 BOX側壁	m	1		昼間
	I-2-4-1 BOX上部	m	3		
	I-2-4-2 BOX側壁	m	1		昼間
	I-2-4-2 BOX上部	m	3		
コンクリート壁(下流側)	I-2-4-1、2 BOX側壁	m	2		昼間
附帯工					
柵工					
場周柵復旧	H=1800	m	20		昼間
BOX上支柱基礎復旧		式	1		昼間
張りコンクリート復旧		m	4		昼間
ガードレール復旧		m	22		昼間
路側防護柵工					
防護柵設置	Gr-C-2B(コンクリート建込)	m	9		昼間
	Gr-C-4E(土中建込)	m	13		昼間
仮設工					
仮設フェンス					
仮設フェンス		m	8		昼間
スライドゲート	W=11.7m	箇所	1		昼間