契約の内容

契約年月日	令和8年8月7日
契約業者名	太陽開発株式会社
契約業者の住所	熊本県八代市新開町３番１１号
工事の名称	令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾土木工事

工事概要

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
土砂処分場				
基礎工				
基礎捨石本均し	±5cm	m	61	
基礎捨石荒均し	±20cm	m	60	
基礎捨石荒均し	±50cm	m	45	
被覆工				
被覆石	100～300kg／個	m	45	
被覆均し	±30cm	m	45	
被覆ブロック据付	ペルメックス 2ｔ型	個	239	支給材料
上部工				
上部ブロック据付	H=1.80m、L=5.00m	個	12	支給材料
裏込工				
大型土のう製作・設置		個	1,252	
防砂目地板	b=1.00m、t=5mm	箇所	11	
防砂シート		m	60	
端部固定		m	60	
フィルター層(1)	岩ずり 0～40mm t=100cm	m	58	
フィルター層(1)均し	±20cm	m	58	
フィルター層(2)	岩ずり 40～70mm t=100cm	m	59	
フィルター層(2)均し	±20cm	m	59	

工期（自）	令和8年8月7日
工期（至）	令和9年3月26日
契約金額	192,500,000円（税込み）