

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 八代港

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	100,528,739	
【土砂処分場】	1式	100,528,739	
基礎工	1式	46,448,997	
基礎捨石工	1式	46,448,997	捨石投入(1) 3,438.00m ³ 、捨石投入(2) 825.00m ³
上部工	1式	9,833,702	
上部ブロック工	1式	9,833,702	ルーフィング敷設 9.00m ² 、吊鉄筋・吊バー 4.00本、吊鉄筋・吊バー組立 57.00kg、鋼製型枠組立組外 23.00m ² 、コンクリート打設 12.00m ³ 、ルーフィング敷設 22.00m ² 、吊鉄筋・吊バー 12.00本、吊鉄筋・吊バー組立 97.00kg、鋼製型枠組立組外 60.00m ² 、コンクリート打設 30.00m ³ 、ルーフィング敷設 124.00m ² 、鋼製枠組足場架組 481.00m ² 、吊鉄筋・吊バー 72.00本、吊鉄筋・吊バー組立 1,123.00kg、鋼製型枠組立組外 328.00m ² 、コンクリート打設 209.00m ³
土工	1式	44,246,040	
土工	1式	44,246,040	築堤材投入(瀨取投入方式) 6,351.00m ³ 、積込(ルーズ) 6,351.00m ³ 、土砂等運搬 6,351.00m ³ 、路体(築堤)盛土 5,716.00m ³ 、法面整形 5,817.00m ² 、遮水シート張 3,244.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	100,528,739	
間接工事費	1式	43,784,837	
共通仮設費(計)	1式	13,319,144	
共通仮設費(積上)	1式	1,889,028	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	10,786,733	
現場環境改善費	1式	643,383	
現場管理費	1式	30,465,693	
工事原価	1式	144,313,576	
一般管理費等	1式	23,518,699	
契約保証費	1式	57,725	
工事価格	1式	167,890,000	
予定工事価格	1式	167,890,000	