

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 熊本港

件名 令和6年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）ケーソン製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|------------|--|
| 直接工事費 | 1式 | 90,920,214 | |
| 岸壁(-7.5m) | 1式 | 90,920,214 | |
| 仮設工 | 1式 | 2,162,185 | |
| 函台製作工 | 1式 | 2,162,185 | 基礎碎石 627.00m ² 、型枠組立・組外し 10.00m ² 、コンクリート打設 58.00m ³ |
| 本土工 | 1式 | 88,758,029 | |
| ケーソン製作工 | 1式 | 88,758,029 | ルーフィング敷設 386.00m ² 、鋼製枠組足場架払 951.00m ² 、内足場架払 1,543.00m ² 、鉄筋加工組立① 47,274.00kg、鉄筋加工組立② 14,842.00kg、鉄筋加工組立③ 15,868.00kg、鉄筋加工組立④ 12,189.00kg、鉄筋加工組立⑤ 19,406.00kg、吊鉄筋 32.00本、吊鉄筋組立 3,642.00kg、曳航筋 2.00本、曳航筋組立 18.00kg、鋼製型枠組立組外 4,992.00m ² 、コンクリート打設 955.00m ³ |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)ケーソン製作工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-------|
| 直接工事費 | 1式 | 90,920,214 | |
| 間接工事費 | 1式 | 33,595,359 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 7,254,960 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 145,000 | 技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 6,509,887 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 600,073 | |
| 現場管理費 | 1式 | 26,340,399 | |
| 工事原価 | 1式 | 124,515,573 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 20,684,621 | |
| 契約保証費 | 1式 | 49,806 | |
| 工事価格 | 1式 | 145,250,000 | |
| 予定工事価格 | 1式 | 145,250,000 | |