

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 熊本空港

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	104,053,993	
【B-3-1】	1式	18,148,834	
構造物撤去工	1式	1,743,927	
構造物取壊工	1式	1,220,400	1 既設側溝取壊し 54.00m <sup>3</sup>
舗装取壊工	1式	106,939	2 舗装版切断 120.00m、3 舗装版破碎 6.00m <sup>2</sup>
運搬処理工	1式	416,588	4 殻運搬(1) 54.00m <sup>3</sup> 、5 殻積込(1) 50.00m <sup>3</sup> 、6 殻運搬(2) 54.00m <sup>3</sup> 、7 殻運搬(3) 0.30m <sup>3</sup> 、 8 殻積込(2) 0.30m <sup>3</sup> 、9 殻運搬(4) 0.30m <sup>3</sup> 、10 処分費(1) 132.00 t、11 処分費(2) 0.80 t
舗装工	1式	76,266	
アスファルト舗装工	1式	76,266	12 材料費 1.00式、13 遮断層 1.00m <sup>3</sup> 、14 下層路盤(車道・路肩部) 6.00m <sup>2</sup> 、 15 上層路盤(車道・路肩部) 6.00m <sup>2</sup> 、16 表層(車道・路肩部) 6.00m <sup>2</sup> 、17 資材積込 2.00m <sup>3</sup> 、 18 資材運搬 2.00m <sup>3</sup> 、19 資材積込 1.00m <sup>3</sup> 、20 資材運搬 1.00m <sup>3</sup> 、21 資材積込 1.00m <sup>3</sup> 、 22 資材運搬 1.00m <sup>3</sup>
排水工	1式	15,824,129	
作業土工	1式	1,934,106	23 床掘り 580.00m <sup>3</sup> 、24 埋戻し 450.00m <sup>3</sup> 、25 土砂等運搬(1) 80.00m <sup>3</sup> 、26 土砂積込 80.00m <sup>3</sup> 、 27 土砂等運搬(2) 80.00m <sup>3</sup> 、28 処分費 78.00m <sup>3</sup>
側溝工	1式	13,680,473	29 基面整正 267.00m <sup>2</sup> 、30 自由勾配側溝(1) 63.00m、31 自由勾配側溝(2) 64.00m、 32 自由勾配側溝(3) 64.00m
資材積込運搬	1式	209,550	33 資材積込 30.00m <sup>3</sup> 、34 資材運搬 30.00m <sup>3</sup>
緑地工	1式	504,512	
植生工	1式	504,512	35 張芝工 300.00m <sup>2</sup> 、36 種子吹付 140.00m <sup>2</sup>
【B-2】	1式	15,085,476	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
構造物撤去工	1式	1,133,821	
構造物取壊工	1式	813,600	37 既設側溝取壊し 34.00m <sup>3</sup> 、38 既設柵取壊し 2.00m <sup>3</sup>
舗装取壊工	1式	42,074	39 舗装版切断 47.00m、40 舗装版破碎 3.00m <sup>2</sup>
運搬処理工	1式	278,147	41 殻運搬(1) 36.00m <sup>3</sup> 、42 殻積込(1) 40.00m <sup>3</sup> 、43 殻運搬(2) 36.00m <sup>3</sup> 、44 殻運搬(3) 0.20m <sup>3</sup> 、 45 殻積込(2) 0.20m <sup>3</sup> 、46 殻運搬(4) 0.20m <sup>3</sup> 、47 処分費(1) 87.00t、48 処分費(2) 0.40t
舗装工	1式	39,510	
アスファルト舗装工	1式	39,510	49 材料費 1.00式、50 遮断層 0.60m <sup>3</sup> 、51 下層路盤(車道・路肩部) 3.00m <sup>2</sup> 、 52 上層路盤(車道・路肩部) 3.00m <sup>2</sup> 、53 表層(車道・路肩部) 3.00m <sup>2</sup> 、54 資材積込 1.00m <sup>3</sup> 、 55 資材運搬 1.00m <sup>3</sup> 、56 資材積込 0.60m <sup>3</sup> 、57 資材運搬 0.60m <sup>3</sup> 、58 資材積込 0.60m <sup>3</sup> 、 59 資材運搬 0.60m <sup>3</sup>
排水工	1式	13,514,961	
作業土工	1式	1,740,292	60 床掘り 460.00m <sup>3</sup> 、61 埋戻し 310.00m <sup>3</sup> 、62 土砂等運搬(1) 110.00m <sup>3</sup> 、63 土砂積込 110.00m <sup>3</sup> 、 64 土砂等運搬(2) 110.00m <sup>3</sup> 、65 処分費 115.00m <sup>3</sup>
側溝工	1式	10,996,050	66 基面整正 236.00m <sup>2</sup> 、67 自由勾配側溝(1) 14.00m、68 自由勾配側溝(2) 76.00m、 69 自由勾配側溝(3) 78.00m
集水柵工	1式	638,919	70 材料費 1.00式、71 基面整正 3.00m <sup>2</sup> 、72 基礎碎石 3.00m <sup>2</sup> 、73 型枠 14.00m <sup>2</sup> 、74 コンクリート 2.00m <sup>3</sup> 、 75 鉄筋工 0.10t、76 グレーチング 蓋設置 1.00枚
資材積込運搬	1式	139,700	77 資材積込 20.00m <sup>3</sup> 、78 資材運搬 20.00m <sup>3</sup>
緑地工	1式	397,184	
植生工	1式	397,184	79 張芝工 240.00m <sup>2</sup> 、80 種子吹付 80.00m <sup>2</sup>
【B-1】西側流域	1式	19,067,912	
構造物撤去工	1式	2,187,632	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
構造物取壊工	1式	1,582,000	81 既設側溝取壊し(1) 27.00m <sup>3</sup> 、82 既設側溝取壊し(2) 39.00m <sup>3</sup> 、83 既設側溝取壊し(3) 4.00m <sup>3</sup>
舗装取壊し工	1式	34,797	84 舗装版切断 30.00m、85 舗装版破碎 29.00m <sup>2</sup>
運搬処理工	1式	570,835	86 殻運搬(1) 70.00m <sup>3</sup> 、87 殻積込(1) 70.00m <sup>3</sup> 、88 殻運搬(2) 70.00m <sup>3</sup> 、89 殻運搬(3) 1.00m <sup>3</sup> 、 90 殻積込(2) 1.00m <sup>3</sup> 、91 殻運搬(4) 1.00m <sup>3</sup> 、92 処分費(1) 171.00t、93 処分費(2) 3.00t、 94 現場発生品積込・荷卸 1.20t、95 現場発生品運搬 1.20t
舗装工	1式	340,230	
アスファルト舗装工	1式	340,230	96 材料費 1.00式、97 遮断層 5.00m <sup>3</sup> 、98 下層路盤(車道・路肩部) 26.00m <sup>2</sup> 、 99 上層路盤(車道・路肩部) 26.00m <sup>2</sup> 、100 表層(車道・路肩部) 26.00m <sup>2</sup> 、101 資材積込 9.00m <sup>3</sup> 、 102 資材運搬 9.00m <sup>3</sup> 、103 資材積込 5.00m <sup>3</sup> 、104 資材運搬 5.00m <sup>3</sup> 、105 資材積込 5.00m <sup>3</sup> 、 106 資材運搬 5.00m <sup>3</sup>
排水工	1式	16,029,698	
作業土工	1式	1,337,410	107 床掘り 440.00m <sup>3</sup> 、108 埋戻し 370.00m <sup>3</sup> 、109 土砂等運搬(1) 30.00m <sup>3</sup> 、110 土砂積込 30.00m <sup>3</sup> 、 111 土砂等運搬(2) 30.00m <sup>3</sup> 、112 処分費 31.00m <sup>3</sup>
側溝工	1式	13,929,170	113 基面整正 279.00m <sup>2</sup> 、114 自由勾配側溝(縦断用) 216.00m、115 自由勾配側溝(横断用) 20.00m、 116 グレーチング 蓋版設置 10.00枚
集水樹工	1式	552,459	117 材料費 1.00式、118 基面整正 3.00m <sup>2</sup> 、119 基礎碎石 3.00m <sup>2</sup> 、120 型枠 12.00m <sup>2</sup> 、121 コンクリート 1.00m <sup>3</sup> 、 122 鉄筋工 0.10t、123 グレーチング 蓋設置 1.00枚
資材積込運搬	1式	209,550	124 資材積込 30.00m <sup>3</sup> 、125 資材運搬 30.00m <sup>3</sup>
樹工	1式	1,109	126 コンクリート部分取壊し 0.10m <sup>3</sup>
緑地工	1式	510,352	
植生工	1式	510,352	127 張芝工 310.00m <sup>2</sup> 、128 種子吹付 90.00m <sup>2</sup>
【D-7a】	1式	17,568,655	
構造物撤去工			

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	1,335,053	
構造物取壊工	1式	916,940	129 構造物取壊し(1) 18.00m <sup>3</sup> 、130 構造物取壊し(2) 46.00m <sup>3</sup>
運搬処理工	1式	418,113	131 殻運搬(1) 18.00m <sup>3</sup> 、132 殻積込(1) 20.00m <sup>3</sup> 、133 殻運搬(2) 18.00m <sup>3</sup> 、134 殻運搬(3) 46.00m <sup>3</sup> 、 135 殻積込(2) 50.00m <sup>3</sup> 、136 殻運搬(4) 46.00m <sup>3</sup> 、137 処分費(1) 45.00 t、138 処分費(2) 106.00 t
排水工	1式	16,087,858	
作業土工	1式	4,071,326	139 床掘り 1,100.00m <sup>3</sup> 、140 埋戻し(1) 760.00m <sup>3</sup> 、141 埋戻し(2) 30.00m <sup>3</sup> 、142 土砂等運搬(1) 220.00m <sup>3</sup> 、 143 土砂積込 220.00m <sup>3</sup> 、144 土砂等運搬(2) 220.00m <sup>3</sup> 、145 処分費 215.00m <sup>3</sup>
管渠工	1式	11,551,843	146 材料費 1.00式、147 FRPM管敷設 178.00m、148 砕石基礎 410.00m <sup>3</sup> 、149 資材積込 410.00m <sup>3</sup> 、 150 資材運搬 410.00m <sup>3</sup>
樹工	1式	464,689	151 材料費 1.00式、152 プレキャストマンホール 1.00基、153 削孔費 1.00式、154 基面整正 2.00m <sup>2</sup> 、 155 コンクリート部分取壊し 0.04m <sup>3</sup> 、156 無収縮珪砂充填 0.02m <sup>3</sup>
緑地工	1式	145,744	
植生工	1式	145,744	157 張芝工 2.00m <sup>2</sup> 、158 種子吹付 710.00m <sup>2</sup>
【D-7b】	1式	16,958,069	
構造物撤去工	1式	1,335,053	
構造物取壊工	1式	916,940	159 構造物取壊し(1) 18.00m <sup>3</sup> 、160 構造物取壊し(2) 46.00m <sup>3</sup>
運搬処理工	1式	418,113	161 殻運搬(1) 18.00m <sup>3</sup> 、162 殻積込(1) 20.00m <sup>3</sup> 、163 殻運搬(2) 18.00m <sup>3</sup> 、164 殻運搬(3) 46.00m <sup>3</sup> 、 165 殻積込(2) 50.00m <sup>3</sup> 、166 殻運搬(4) 46.00m <sup>3</sup> 、167 処分費(1) 45.00 t、168 処分費(2) 106.00 t
排水工	1式	15,489,740	
作業土工	1式	3,512,167	169 床掘り 830.00m <sup>3</sup> 、170 埋戻し(1) 500.00m <sup>3</sup> 、171 埋戻し(2) 20.00m <sup>3</sup> 、172 土砂等運搬(1) 250.00m <sup>3</sup> 、 173 土砂積込 250.00m <sup>3</sup> 、174 土砂等運搬(2) 250.00m <sup>3</sup> 、175 処分費 251.00m <sup>3</sup>
管渠工	1式	11,550,127	176 材料費 1.00式、177 FRPM管敷設 178.00m、178 砕石基礎 410.00m <sup>3</sup> 、179 資材積込 410.00m <sup>3</sup> 、 180 資材運搬 410.00m <sup>3</sup>
樹工			181 材料費 1.00式、182 プレキャストマンホール 1.00基、183 削孔費 1.00式、184 基面整正 2.00m <sup>2</sup> 、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	427,446	185 コンクリート部分取壊し 0.09m <sup>3</sup> 、186 無収縮珪砂充填 0.03m <sup>3</sup>
緑地工	1式	133,276	
植生工	1式	133,276	187 張芝工 3.00m <sup>2</sup> 、188 種子吹付 640.00m <sup>2</sup>
【新C-4】	1式	10,996,240	
構造物撤去工	1式	640,293	
構造物取壊工	1式	33,575	189 構造物取壊し 4.00m <sup>3</sup> 、190 既設管渠撤去 2.00m
舗装取壊し工	1式	230,931	191 舗装版切断 230.00m、192 舗装版破碎 370.00m <sup>2</sup>
運搬処理工	1式	375,787	193 殻運搬(1) 4.00m <sup>3</sup> 、194 殻運搬(2) 55.00m <sup>3</sup> 、195 処分費(1) 9.00 t、196 処分費(2) 130.00 t
舗装工	1式	2,998,616	
アスファルト舗装工(1)	1式	2,995,173	197 下層路盤(車道・路肩部) 369.00m <sup>2</sup> 、198 上層路盤(車道・路肩部)(1) 369.00m <sup>2</sup> 、 199 上層路盤(車道・路肩部)(2) 369.00m <sup>2</sup> 、200 表層(車道・路肩部) 369.00m <sup>2</sup>
アスファルト舗装工(2)	1式	3,443	201 上層路盤(歩道部) 1.00m <sup>2</sup> 、202 表層(歩道部) 1.00m <sup>2</sup>
排水工	1式	7,344,339	
作業土工	1式	2,468,194	203 床掘り 620.00m <sup>3</sup> 、204 埋戻し 260.00m <sup>3</sup> 、205 土砂等運搬 330.00m <sup>3</sup> 、206 処分費 329.00m <sup>3</sup>
管渠工	1式	4,173,435	207 材料費 1.00式、208 VU管敷設(1) 0.40m、209 砂基礎(1) 0.10m <sup>3</sup> 、210 VU管敷設(2) 142.00m、 211 砂基礎(2) 199.00m <sup>3</sup>
側溝工	1式	689,921	212 U型側溝撤去・再設置 17.00m、213 L型側溝設置 32.00m、214 L型側溝設置 6.00m
樹工	1式	12,789	215 コンクリート部分取壊し 0.10m <sup>3</sup> 、216 無収縮珪砂充填 0.04m <sup>3</sup>
緑地工			

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
	1式	12,992	
植生工			217 張芝工 9.00m <sup>2</sup> 、218 種子吹付 10.00m <sup>2</sup>
	1式	12,992	
【C-10b】			
	1式	1,356,030	
構造物撤去工			
	1式	99,698	
構造物取壊工			219 構造物取壊し(1) 3.00m <sup>3</sup> 、220 構造物取壊し(2) 0.50m <sup>3</sup>
	1式	73,345	
運搬処理工			221 殻運搬(1) 3.00m <sup>3</sup> 、222 殻積込(1) 3.00m <sup>3</sup> 、223 殻運搬(2) 3.00m <sup>3</sup> 、224 殻運搬(3) 0.50m <sup>3</sup> 、
	1式	26,353	225 殻積込(2) 0.50m <sup>3</sup> 、226 殻運搬(4) 0.50m <sup>3</sup> 、227 処分費(1) 7.00 t、228 処分費(2) 1.00 t
排水工			
	1式	1,208,692	
作業土工			229 床掘り 30.00m <sup>3</sup> 、230 埋戻し 20.00m <sup>3</sup> 、231 土砂等運搬(1) 3.00m <sup>3</sup> 、232 土砂積込 3.00m <sup>3</sup> 、
	1式	222,016	233 土砂等運搬(2) 3.00m <sup>3</sup> 、234 処分費 3.00m <sup>3</sup>
側溝工			235 マルチスリット側溝(縦断用) 53.00m、236 資材積込 3.00m <sup>3</sup> 、237 資材運搬 3.00m <sup>3</sup>
	1式	986,676	
緑地工			
	1式	47,640	
植生工			238 張芝工 30.00m <sup>2</sup>
	1式	47,640	
【C-10d】			
	1式	548,328	
構造物撤去工			
	1式	36,678	
構造物取壊工			239 構造物取壊し(1) 0.30m <sup>3</sup> 、240 構造物取壊し(2) 0.60m <sup>3</sup>
	1式	13,434	
舗装取壊し工			241 舗装版切断 11.00m、242 舗装版破碎 12.00m <sup>2</sup>
	1式	13,159	
運搬処理工			243 殻運搬(1) 0.30m <sup>3</sup> 、244 殻積込(1) 0.30m <sup>3</sup> 、245 殻運搬(2) 0.30m <sup>3</sup> 、246 殻運搬(3) 0.60m <sup>3</sup> 、
	1式	10,085	247 殻積込(2) 0.60m <sup>3</sup> 、248 殻運搬(4) 0.60m <sup>3</sup> 、249 殻運搬(5) 0.60m <sup>3</sup> 、250 殻積込(3) 0.60m <sup>3</sup> 、
			251 殻運搬(6) 0.60m <sup>3</sup> 、252 処分費(1) 0.60 t、253 処分費(2) 1.00 t、254 処分費(3) 1.00 t

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
舗装工	1式	154,067	
アスファルト舗装工	1式	154,067	255 材料費 1.00式、256 遮断層 2.00m <sup>3</sup> 、257 下層路盤(車道・路肩部) 12.00m <sup>2</sup> 、 258 上層路盤(車道・路肩部) 12.00m <sup>2</sup> 、259 表層(車道・路肩部) 12.00m <sup>2</sup> 、260 資材積込 4.00m <sup>3</sup> 、 261 資材運搬 4.00m <sup>3</sup> 、262 資材積込 2.00m <sup>3</sup> 、263 資材運搬 2.00m <sup>3</sup> 、264 資材積込 2.00m <sup>3</sup> 、 265 資材運搬 2.00m <sup>3</sup>
排水工	1式	349,443	
作業土工	1式	177,646	266 床掘り 20.00m <sup>3</sup> 、267 埋戻し 3.00m <sup>3</sup> 、268 土砂等運搬(1) 10.00m <sup>3</sup> 、269 土砂積込 10.00m <sup>3</sup> 、 270 土砂等運搬(2) 10.00m <sup>3</sup> 、271 処分費 13.00m <sup>3</sup>
管渠工	1式	168,223	272 材料費 1.00式、273 VU管敷設 8.00m、274 砂基礎 5.00m <sup>3</sup> 、275 資材積込 5.00m <sup>3</sup> 、 276 資材運搬 5.00m <sup>3</sup>
樹工	1式	3,574	277 コンクリート部分取壊し 0.03m <sup>3</sup> 、278 無収縮珪砂充填 0.01m <sup>3</sup>
緑地工	1式	8,140	
植生工	1式	8,140	279 張芝工 5.00m <sup>2</sup> 、280 種子吹付 1.00m <sup>2</sup>
【B-1】南東流域	1式	1,131,787	
構造物撤去工	1式	97,444	
構造物取壊工	1式	73,345	281 構造物取壊し(1) 3.00m <sup>3</sup> 、282 構造物取壊し(2) 0.50m <sup>3</sup>
運搬処理工	1式	24,099	283 殻運搬(1) 3.00m <sup>3</sup> 、284 殻積込(1) 3.00m <sup>3</sup> 、285 殻運搬(2) 3.00m <sup>3</sup> 、286 殻運搬(3) 0.50m <sup>3</sup> 、 287 殻積込(2) 0.50m <sup>3</sup> 、288 殻運搬(4) 0.50m <sup>3</sup> 、289 処分費(1) 7.00 t、290 処分費(2) 1.00 t
排水工	1式	986,703	
作業土工	1式	171,295	291 床掘り 20.00m <sup>3</sup> 、292 埋戻し 20.00m <sup>3</sup> 、293 土砂等運搬(1) 1.00m <sup>3</sup> 、294 土砂積込 1.00m <sup>3</sup> 、 295 土砂等運搬(2) 1.00m <sup>3</sup> 、296 処分費 1.00m <sup>3</sup>
側溝工	1式	815,408	297 マルチスリット側溝(縦断用) 53.00m、298 インパ-トコンクリート 0.60m <sup>3</sup> 、299 資材積込 3.00m <sup>3</sup> 、 300 資材運搬 3.00m <sup>3</sup>



予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
緑地工	1式	47,640	
植生工	1式	47,640	301 張芝工 30.00m <sup>2</sup>
【B-1B-2】全日空横流域	1式	180,552	
構造物撤去工	1式	9,339	
構造物取壊工	1式	6,738	302 構造物取壊し(1) 0.20m <sup>3</sup> 、303 構造物取壊し(2) 0.20m <sup>3</sup>
運搬処理工	1式	2,601	304 殻運搬(1) 0.20m <sup>3</sup> 、305 殻積込(1) 0.20m <sup>3</sup> 、306 殻運搬(2) 0.20m <sup>3</sup> 、307 殻運搬(3) 0.20m <sup>3</sup> 、 308 殻積込(2) 0.20m <sup>3</sup> 、309 殻運搬(4) 0.20m <sup>3</sup> 、310 処分費(1) 0.50 t、311 処分費(2) 0.60 t
排水工	1式	164,861	
作業土工	1式	22,163	312 床掘り 3.00m <sup>3</sup> 、313 埋戻し 2.00m <sup>3</sup> 、314 土砂等運搬(1) 0.40m <sup>3</sup> 、315 土砂積込 0.40m <sup>3</sup> 、 316 土砂等運搬(2) 0.40m <sup>3</sup> 、317 処分費 0.40m <sup>3</sup>
側溝工	1式	90,660	318 マルチスリット側溝(縦断用) 6.00m
柵工	1式	52,038	319 基礎碎石 0.80m <sup>2</sup> 、320 型枠 3.00m <sup>2</sup> 、321 コンクリート 0.20m <sup>3</sup> 、322 資材積込 0.10m <sup>3</sup> 、 323 資材運搬 0.10m <sup>3</sup>
緑地工	1式	6,352	
植生工	1式	6,352	324 張芝工 4.00m <sup>2</sup>
【新D-9-1】	1式	238,040	
排水工	1式	238,040	
側溝工	1式	238,040	325 蓋版設置 40.00枚
【全工区】	1式	2,774,070	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
仮設工	1式	2,774,070	
交通管理工	1式	2,774,070	326 保安要員(1) 19.00人日、327 保安要員(2) 115.00人日

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度熊本空港用地造成(排水改良)工事 (第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	104,053,993	
間接工事費	1式	54,890,231	
共通仮設費(計)	1式	17,780,475	
共通仮設費(積上)	1式	9,034,485	準備費、安全費
共通仮設費(率)	1式	7,866,777	
現場環境改善費	1式	879,213	
現場管理費	1式	37,109,756	
工事原価	1式	158,944,224	
一般管理費等	1式	25,530,744	
契約保証費	1式	63,432	
スクラップ	1式	38,400	
工事価格	1式	184,500,000	
予定工事価格	1式	184,500,000	