

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 本渡瀬戸航路

件名 令和7年度本渡瀬戸航路護岸改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度本渡瀬戸航路護岸改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	49,732,445	
護岸			
	1式	49,732,445	
構造物撤去工			
	1式	6,761,415	
撤去工(上島側)			コンクリート切断 11.00m、コンクリート取壊し 1.00m <sup>3</sup> 、被覆ブロック等撤去 173.00m <sup>2</sup> 、
	1式	2,082,413	コンクリートガラ運搬(1) 1.00m <sup>3</sup> 、コンクリートガラ運搬(2) 31.00m <sup>3</sup> 、防砂シート運搬 0.90m <sup>3</sup>
撤去工(下島側)			コンクリート切断 0.50m、被覆ブロック等撤去 411.00m <sup>2</sup> 、コンクリートガラ運搬 74.00m <sup>3</sup> 、
	1式	4,679,002	防砂シート運搬 2.00m <sup>3</sup>
被覆・根固工			
	1式	42,551,930	
被覆ブロック(上島側)			被覆ブロック材料費 1.00式、吸出防止材敷設 65.00m <sup>2</sup> 、法面均し(水中) 106.00m <sup>2</sup> 、
	1式	11,364,147	被覆ブロック据付(陸上) 55.00m <sup>2</sup> 、被覆ブロック据付(水中) 106.00m <sup>2</sup> 、中詰工 9.00m <sup>3</sup> 、
			取付コンクリート打設 5.00m <sup>3</sup> 、伸縮目地 0.10m <sup>2</sup> 、布製型枠コンクリート打設 4.00m <sup>2</sup>
被覆ブロック(下島側)			被覆ブロック材料費 1.00式、吸出防止材敷設 110.00m <sup>2</sup> 、止杭打込 57.00本、法面均し(水中) 336.00m <sup>2</sup> 、
	1式	31,187,783	被覆ブロック据付(陸上) 80.00m <sup>2</sup> 、被覆ブロック据付(水中) 336.00m <sup>2</sup> 、中詰工 14.00m <sup>3</sup> 、
			布製型枠コンクリート打設 2.00m <sup>2</sup>
処分費			
	1式	419,100	
処分費			コンクリート殻処分費 1.00式、防砂シート処分費 1.00式
	1式	419,100	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和7年度本渡瀬戸航路護岸改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	49,732,445	
間接工事費	1式	36,372,894	
共通仮設費(計)	1式	17,891,320	
共通仮設費(積上)	1式	13,320,399	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	4,129,815	
現場環境改善費	1式	441,106	
現場管理費	1式	18,481,574	
工事原価	1式	86,105,339	
一般管理費等	1式	14,990,219	
契約保証費	1式	34,442	
工事価格	1式	101,130,000	
予定工事価格	1式	101,130,000	