様式1　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名　　八代港

件名　　令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事（第2次）

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	88,524,033	
【土砂処分場】	1式	88,524,033	
基礎工	1式	1,703,835	
基礎捨石工	1式	1,703,835	捨石本均し（陸上） 95.00ｍ２、捨石荒均し（陸上） 35.00ｍ２、捨石荒均し 130.00ｍ２
被覆工	1式	19,615,054	
被覆石工	1式	12,004,630	被覆石投入 541.00ｍ３、被覆均し（1） 127.00ｍ２、被覆均し（2） 378.00ｍ２、被覆均し（3） 68.00ｍ２、 被覆均し（4） 31.00ｍ２
被覆ブロック工	1式	7,610,424	ブロック運搬、据付（1） 159.00個、ブロック運搬、据付（2） 51.00個
上部工	1式	1,154,377	
上部ブロック工	1式	1,154,377	ブロック転置 7.00個、ブロック運搬据付・仮置 7.00個
裏込工	1式	66,050,767	
裏込工	1式	66,050,767	大型土のう材料陸揚（瀬取り投入） 1,069.00ｍ３、大型土のう製作 1,069.00袋、 大型土のう運搬、据付（1） 647.00個、大型土のう運搬、据付（2） 422.00個、防砂目地板取付（陸上） 17.00m、 防砂シート敷設（陸上） 873.00ｍ２、防砂シート端部固定 35.00m、フィルター層（1） 636.00ｍ３、 フィルター層（1）均し-1 65.00ｍ２、フィルター層（1）均し-2 474.00ｍ２、フィルター層（1）均し-3 59.00ｍ２、 フィルター層（1）均し-4 98.00ｍ２、フィルター層（2） 628.00ｍ３、フィルター層（2）均し 55.00ｍ２

予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　令和８年度八代港大築島土砂処分場護岸裏込工事(第2次)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	88,524,033	
間接工事費	1式	47,906,835	
共通仮設費（計）	1式	18,927,230	
共通仮設費（ 積上 ）	1式	8,649,590	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費（ 率 ）	1式	9,684,529	
現場環境改善費	1式	593,111	
現場管理費	1式	28,979,605	
工事原価	1式	136,430,868	
一般管理費等	1式	24,044,560	
契約保証費	1式	54,572	
工事価格	1式	160,530,000	
予定工事価格	1式	160,530,000	