

積 算 書

令 和 6 年 度

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

九州地方整備局

港 名	熊本空港
項 目	空港整備事業費
費 目	空港整備事業費
目 の 細 分	工事費
積 算 番 号	18-17-24-027

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					94,967,601	
【新A-5】					48,851,439	
排水工					3,988,038	
作業土工					499,985	
床掘り					64,155	
1 床掘り	標準	m 3	210.00	305.5	64,155	
埋戻し					191,240	
2 埋戻し	最大幅4.0m以上	m 3	140.00	1,366	191,240	
土砂等運搬					218,590	
3 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	50.00	1,894	94,700	
4 土砂積込	仮置場 ■ (熊本震災)	m 3	50.00	287.8	14,390	
5 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	50.00	2,190	109,500	
処分費					26,000	
6 処分費	土砂	m 3	52.00	500.00	26,000	
管渠工					3,436,979	
管渠					3,146,130	
7 材料費	FRPM管φ800(2種)、曲管、RC-40	式	1.00	2,691,198.00	2,691,198	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 FRPM管敷設	φ 800 (2種)	m	43.00	3,877.50	166,732	
9 碎石基礎	360°	m ³	110.00	2,620	288,200	
資材積込運搬					290,849	
10 資材積込	RC-40、仮置場 ■ (熊本震災)	m ³	130.00	343.3	44,629	
11 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m ³	130.00	1,894	246,220	
集水柵工					51,074	
既設柵改修					51,074	
12 コンクリート部分取壊し	無筋構造物	m ³	0.30	47,070.00	14,121	
13 無収縮珪砂充填		m ³	0.07	527,900.00	36,953	
管渠工 (泥濃式推進工法)					44,822,590	
泥濃推進工					28,227,420	
推進用鉄筋コンクリート管					26,722,772	
14 材料費	HP φ 800mm	式	1.00	9,830,000.00	9,830,000	
15 切羽作業工		m	71.00	12,051.85	855,681	
16 坑内作業工		m	71.00	49,851.85	3,539,481	
17 坑外作業工		m	71.00	20,388.88	1,447,610	
18 機械器具損料及び電力量		式	1.00	11,050,000.00	11,050,000	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理					330,120	
19 発生土運搬工	施工箇所～再資源化施設	m 3	90.00	3,668.00	330,120	
処分費					90,000	
20 処分費	推進汚泥	m 3	90.00	1,000.00	90,000	
裏込め					714,328	
21 裏込注入工		m	71.00	10,060.97	714,328	
管目地					370,200	
22 目地モルタル工		箇所	30.00	12,340.00	370,200	
立坑内管敷設工					143,330	
鉄筋コンクリート管布設工					46,280	
23 鉄筋コンクリート管布設		m	4.00	11,570.00	46,280	
管基礎工					97,050	
24 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m 3	1.00	55,770	55,770	
25 型枠	無筋構造物	m 2	3.00	13,760	41,280	
仮設備工					4,402,688	
支圧壁工					249,870	
26 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m 3	3.00	55,770	167,310	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
27 型枠	無筋構造物	m ²	6.00	13,760	82,560	
支圧壁撤去					32,670	
28 コンクリートとりこわし	無筋構造物	m ³	3.00	10,890.00	32,670	
クレーン設備組立撤去					837,300	
29 クレーン設備工		箇所	1.00	837,300.00	837,300	
クレーン基礎工(立坑基礎)					394,620	
30 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	6.00	55,770	334,620	
31 砕石基礎	t=20cm、RC-40	m ²	30.00	2,000	60,000	
坑口工					1,443,600	
32 発進坑口工		箇所	1.00	702,200.00	702,200	
33 到達坑口工		箇所	1.00	741,400.00	741,400	
鏡切り工					46,228	
34 発進坑口鏡切り工		m	7.00	3,302.00	23,114	
35 到達坑口鏡切り工		m	7.00	3,302.00	23,114	
推進用機器据付撤去工					472,200	
36 推進用機器据付撤去工		箇所	1.00	472,200.00	472,200	
推進機引上用受台					115,700	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 推進機引上用受台		箇所	1.00	115,700.00	115,700	
推進機据付					270,200	
38 推進機据付工		台	1.00	270,200.00	270,200	
推進機搬出（分割）					540,300	
39 推進機搬出工（分割）		台	1.00	540,300.00	540,300	
運搬処理工(1)					24,017	
殻運搬					13,217	
40 コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	4.00	1,870	7,480	
41 コンクリート殻積込	仮置場 ■（熊本震災）	m ³	4.00	343.4	1,373	
42 コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	4.00	1,091	4,364	
殻処分					10,800	
43 処分費	コンクリート殻（無筋）	t	9.00	1,200.00	10,800	
資材積込運搬(1)					15,661	
資材積込運搬					15,661	
44 資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m ³	7.00	343.3	2,403	
45 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m ³	7.00	1,894	13,258	
通信設備工					73,110	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
通信配線設備					73,110	
46 通信配線設備工		式	1.00	73,110.00	73,110	
送排泥設備工					1,246,403	
送排泥設備					1,246,403	
47 高濃度注入設備工		箇所	1.00	256,300.00	256,300	
48 吸泥排土設備工		箇所	1.00	288,600.00	288,600	
49 排土貯留槽設置撤去工		箇所	1.00	212,100.00	212,100	
50 管内設備撤去工		m	71.00	6,893.00	489,403	
注入設備工					231,000	
注入設備					231,000	
51 注入設備工		箇所	1.00	231,000.00	231,000	
管清掃工					237,353	
管清掃					237,353	
52 管清掃工		m	71.00	3,343.00	237,353	
発進立坑工					9,482	
掘削					9,482	
53 掘削	オープンカット ■ (熊本震災)	m ³	20.00	474.1	9,482	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工(2)					49,718	
残土運搬					43,718	
54 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	10.00	1,894	18,940	
55 残土積込	仮置場 ■(熊本震災)	m 3	10.00	287.8	2,878	
56 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	10.00	2,190	21,900	
処分費					6,000	
57 処分費	土砂	m 3	12.00	500.00	6,000	
ライナープレート式土留工及び土工(1)					2,915,917	
ライナープレート式土留工及び土工					2,908,369	
58 ライナープレート掘削土留工	機械掘削	m	3.00	453,200.00	1,359,600	
59 グラウト注入工		m 3	4.00	42,910.00	171,640	
60 機械投入埋戻工		m 3	72.00	5,196.00	374,112	
61 ライナープレート撤去工		m	0.50	47,120.00	23,560	
62 ライナープレート支保		t	2.29	70,600.00	161,674	
63 ライナープレート支保賃料		t	2.29	34,840.00	79,783	
64 材料費	ライナープレート	式	1.00	738,000.00	738,000	
現場発生品運搬(スクラップ)					7,548	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
65 現場発生品積込・荷卸	ライフプレート（撤去分）	t	0.39	12,360	4,820	
66 現場発生品運搬	ライフプレート（撤去分）	t	0.39	6,996	2,728	
管路路面覆工(1)					1,242,964	
覆工					1,242,964	
67 覆工版・覆工版受枠設置工		m ²	32.00	9,850.00	315,200	
68 覆工版・覆工版受枠撤去工		m ²	32.00	6,082.00	194,624	
69 覆工版開閉工	立坑築造・推進時	m ²	472.00	1,176.00	555,072	
70 覆工版賃料	鋼製（補強型）	m ²	32.00	3,386.00	108,352	
71 覆工版受桁・桁受賃料	H-250	m ²	32.00	1,770.00	56,640	
72 （受桁）基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	7.00	1,868	13,076	
資材積込運搬(2)					2,237	
資材積込運搬					2,237	
73 資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m ³	1.00	343.3	343	
74 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m ³	1.00	1,894	1,894	
到達立坑工					4,741	
掘削					4,741	
75 掘削	オープンカット ■（熊本震災）	m ³	10.00	474.1	4,741	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工(3)					24,359	
残土運搬					21,859	
76 残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	5.00	1,894	9,470	
77 残土積込	仮置場 ■(熊本震災)	m 3	5.00	287.8	1,439	
78 残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	5.00	2,190	10,950	
処分費					2,500	
79 残土処分	土砂	m 3	5.00	500.00	2,500	
ライナープレート式土留工及び土工(2)					1,625,200	
ライナープレート式土留工及び土工					1,617,846	
80 ライナープレート掘削土留工	機械掘削	m	3.00	234,500.00	703,500	
81 グラウト注入工		m 3	2.00	42,910.00	85,820	
82 機械投入埋戻工		m 3	21.00	5,196.00	109,116	
83 ライナープレート撤去工		m	1.00	59,410.00	59,410	
84 材料費	ライナープレート	式	1.00	660,000.00	660,000	
現場発生品運搬(スクラップ)					7,354	
85 現場発生品積込・荷卸	ライナープレート(撤去分)	t	0.38	12,360	4,696	
86 現場発生品運搬	ライナープレート(撤去分)	t	0.38	6,996	2,658	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路路面覆工(2)					406,928	
覆工					406,928	
87 覆工版・覆工版受枠設置工		m ²	16.00	9,850.00	157,600	
88 覆工版・覆工版受枠撤去工		m ²	16.00	6,082.00	97,312	
89 覆工版開閉工	立坑築造時	m ²	80.00	1,176.00	94,080	
90 覆工版賃料	鋼製(補強型)	m ²	16.00	2,037.00	32,592	
91 覆工版受桁・桁受賃料	H-250	m ²	16.00	1,117.00	17,872	
92 (受桁)基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	4.00	1,868	7,472	
資材積込運搬(3)					1,565	
資材積込運搬					1,565	
93 資材積込	RC-40、仮置場 ■(熊本震災)	m ³	0.70	343.3	240	
94 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m ³	0.70	1,894	1,325	
補助地盤改良工					3,110,420	
薬液注入工					1,907,360	
95 二重管ストレナ工法(発進坑口)	複相方式 削孔長L=3.861m	本	17.00	74,800.00	1,271,600	
96 二重管ストレナ工法(到達坑口)	複相方式 削孔長L=3.617m	本	9.00	70,640.00	635,760	
注入設備					1,070,400	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
97 注入設備据付・解体		現場	1.00	651,100.00	651,100	
98 注入設備移設	発進坑口→到達坑口	回	1.00	419,300.00	419,300	
汚泥処理					132,660	
99 排水汚泥土処理		日	3.00	44,220.00	132,660	
マンホール設置工					828,077	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(発進立坑)					421,900	
100 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ設置	2号組立マンホール	基	1.00	401,900	401,900	
101 削孔費	HPφ800mm用	式	1.00	20,000.00	20,000	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ(到達立坑)					406,177	
102 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ設置	2号組立マンホール	基	1.00	379,900	379,900	
103 削孔費	FRPMφ800mm用	式	1.00	20,000.00	20,000	
104 型枠	小型構造物	m ²	0.20	12,440	2,488	
105 調整コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	0.07	54,140	3,789	
緑地工					40,811	
植生工					40,811	
張芝					4,611	
106 張芝工	全面張	m ²	3.00	1,537.00	4,611	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種子吹付					36,200	
107 種子吹付		m 2	200.00	181.00	36,200	
【新D-5-2b】					23,510,831	
舗装撤去工					32,011	
舗装取壊し工					17,327	
舗装版切断					9,112	
108 舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	12.00	759.4	9,112	
舗装版破碎					8,215	
109 舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m 2	31.00	265	8,215	
運搬処理工					14,684	
殻運搬					9,884	
110 殻運搬(1)	アスファルト(殻)、施工箇所～仮置場	m 3	2.00	3,508	7,016	
111 殻積込	アスファルト(殻)、仮置場 ■ (熊本震災)	m 3	2.00	343.4	686	
112 殻運搬(2)	アスファルト(殻)、仮置場～再資源化施設	m 3	2.00	1,091	2,182	
殻処分					4,800	
113 処分費	アスファルト殻	t	4.00	1,200.00	4,800	
排水工					23,078,700	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工 (1)					5,381,946	
床掘り					702,650	
114 床掘り	標準	m ³	2,300.00	305.5	702,650	
埋戻し					2,049,000	
115 埋戻し	最大幅4.0m以上	m ³	1,500.00	1,366	2,049,000	
土砂等運搬					2,319,296	
116 土砂等運搬 (1)	施工箇所～仮置場	m ³	620.00	1,263	783,060	
117 土砂積込	仮置場 ■ (熊本震災)	m ³	620.00	287.8	178,436	
118 土砂等運搬 (2)	仮置場～再資源化施設	m ³	620.00	2,190	1,357,800	
処分費					311,000	
119 処分費	土砂	m ³	622.00	500.00	311,000	
管渠工					16,963,212	
管渠					15,838,802	
120 材料費	FRPM管φ1,100 (2種)、RC-40	式	1.00	13,476,322.00	13,476,322	
121 FRPM管敷設	φ1,100 (2種)	m	148.00	4,810.00	711,880	
122 碎石基礎	360°	m ³	630.00	2,620	1,650,600	
資材積込運搬					1,124,410	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
123 資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	700.00	343.3	240,310	
124 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	700.00	1,263	884,100	
作業土工(2)					146,412	
床掘り					27,495	
125 床掘り	標準	m 3	90.00	305.5	27,495	
埋戻し					109,280	
126 埋戻し	最大幅4.0m以上	m 3	80.00	1,366	109,280	
土砂等運搬					9,637	
127 土砂積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	6.00	343.3	2,059	
128 土砂等運搬	仮置場～施工箇所	m 3	6.00	1,263	7,578	
マンホール設置工					587,130	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ					587,130	
129 材料費	3号組立マンホール	式	1.00	468,010.00	468,010	
130 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ設置	3号組立マンホール	基	1.00	99,120.00	99,120	
131 削孔費	FRPM φ1,100mm用	式	1.00	20,000.00	20,000	
空港土工					25,982	
路床盛土工					25,982	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
遮断層					16,345	
132 材料費	砂	式	1.00	15,128.00	15,128	
133 遮断層	t=20cm、砂 ■（熊本震災）	m 3	6.00	202.9	1,217	
資材積込運搬					9,637	
134 資材積込	砂、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	6.00	343.3	2,059	
135 資材運搬	砂、仮置場～施工箇所	m 3	6.00	1,263	7,578	
舗装工					218,478	
アスファルト舗装工					218,478	
下層路盤(車道・路肩部)					52,607	
136 下層路盤(車道・路肩部)	t=36cm、2層施工、再生クラッシャー RC-40	m 2	31.00	1,697	52,607	
上層路盤(車道・路肩部)					47,337	
137 上層路盤(車道・路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整碎石 M-40	m 2	31.00	1,527	47,337	
表層(車道・路肩部)					89,621	
138 表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度7スコン(13)	m 2	31.00	2,891	89,621	
資材積込運搬(1)					16,063	
139 資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	10.00	343.3	3,433	
140 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	10.00	1,263	12,630	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
資材積込運搬(2)					12,850	
141 資材積込	M-40、仮置場 ■(熊本震災)	m ³	8.00	343.3	2,746	
142 資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	m ³	8.00	1,263	10,104	
緑地工					155,660	
植生工					155,660	
種子吹付					155,660	
143 種子吹付		m ²	860.00	181.00	155,660	
【D-10-2】					474,775	
構造物撤去工					21,539	
構造物取壊し工					3,444	
管渠撤去					3,444	
144 塩化ビニル管撤去	VPφ300	m	8.00	430.5	3,444	
運搬処理工					18,095	
現場発生品運搬					8,645	
145 現場発生品積込・荷卸	VPφ300、施工場所・再資源化施設	t	0.27	12,360	3,337	
146 現場発生品運搬	VPφ300、施工場所～再資源化施設	t	0.27	19,660	5,308	
廃プラスチック処分					9,450	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
147 処分費(t)	VPφ300	t	0.27	35,000.00	9,450	
舗装撤去工					18,680	
舗装取壊し工					12,822	
舗装版切断					9,112	
148 舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	12.00	759.4	9,112	
舗装版破碎					3,710	
149 舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m ²	14.00	265	3,710	
運搬処理工					5,858	
殻運搬					3,458	
150 殻運搬(1)	アスファルト殻、施工箇所～仮置場	m ³	0.70	3,508	2,455	
151 殻積込	アスファルト殻、仮置場 ■ (熊本震災)	m ³	0.70	343.4	240	
152 殻運搬(2)	アスファルト殻、仮置場～再資源化施設	m ³	0.70	1,091	763	
殻処分					2,400	
153 処分費	アスファルト殻	t	2.00	1,200.00	2,400	
空港土工					12,764	
路床盛土工					12,764	
遮断層					7,316	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
154 材料費	砂	式	1.00	6,708.00	6,708	
155 遮断層	t=20cm、砂 ■（熊本震災）	m 3	3.00	202.9	608	
資材積込運搬					5,448	
156 資材積込	砂、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	3.00	343.3	1,029	
157 資材運搬	砂、仮置場～施工箇所	m 3	3.00	1,473	4,419	
舗装工					87,570	
アスファルト舗装工					87,570	
下層路盤(車道・路肩部)					23,758	
158 下層路盤(車道・路肩部)	t=36cm、2層施工、再生クラッシャー RC-40	m 2	14.00	1,697	23,758	
上層路盤(車道・路肩部)					21,378	
159 上層路盤(車道・路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40	m 2	14.00	1,527	21,378	
表層(車道・路肩部)					42,434	
160 表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度75コン(13)	m 2	14.00	3,031	42,434	
排水工					331,112	
作業土工					94,474	
床掘り					27,930	
161 床掘り	小規模	m 3	10.00	2,793	27,930	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し					31,158	
162 埋戻し	小規模	m ³	6.00	5,193	31,158	
土砂等運搬					32,386	
163 土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	m ³	6.00	2,920	17,520	
164 土砂積込	仮置場 ■（熊本震災）	m ³	6.00	287.8	1,726	
165 土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	6.00	2,190	13,140	
処分費					3,000	
166 処分費	土砂	m ³	6.00	500.00	3,000	
管渠工					213,169	
管渠					198,639	
167 材料費	FRPM管φ350(2種)、RC-40	式	1.00	139,808.00	139,808	
168 FRPM管敷設	φ350(2種)	m	8.00	2,810.00	22,480	
169 碎石基礎	360°	m ³	7.00	5,193	36,351	
資材積込運搬					14,530	
170 資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m ³	8.00	343.3	2,746	
171 資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m ³	8.00	1,473	11,784	
集水柵工					23,469	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設樹改修					23,469	
172 コンクリート部分取壊し	無筋構造物	m ³	0.05	47,070.00	2,353	
173 無収縮珪砂充填		m ³	0.04	527,900.00	21,116	
緑地工					3,110	
植生工					3,110	
張芝					3,074	
174 張芝工	全面張	m ²	2.00	1,537.00	3,074	
種子吹付					36	
175 種子吹付		m ²	0.20	181.00	36	
【1-1-7】					8,622,491	
構造物撤去工					1,568,386	
構造物取壊し工					1,038,737	
コンクリート構造物取壊し					364,666	
176 構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m ³	11.00	16,190.00	178,090	
177 構造物取壊し(2)	無筋構造物	m ³	23.00	8,112.00	186,576	
管渠撤去					26,437	
178 FRPM管撤去	FRPM管φ700×2	m	25.00	1,057.50	26,437	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
翼壁撤去					16,224	
179 構造物取壊し(3)	無筋構造物	m ³	2.00	8,112.00	16,224	
開水路撤去					291,420	
180 構造物取壊し(4)	鉄筋構造物	m ³	18.00	16,190.00	291,420	
集水桝撤去					339,990	
181 構造物取壊し(5)	鉄筋構造物	m ³	21.00	16,190.00	339,990	
運搬処理工					529,649	
殻運搬					209,849	
182 殻運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所～再資源化施設	m ³	50.00	2,545	127,250	
183 殻運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所～再資源化施設	m ³	25.00	1,766	44,150	
184 現場発生品積込・荷卸(1)	FRPM管φ700、施工箇所・再資源化施設	t	1.68	8,523	14,318	
185 現場発生品運搬(1)	FRPM管φ700、施工箇所～再資源化施設	t	1.68	13,570	22,797	
186 現場発生品積込・荷卸(2)(スクラップ)	エキスパントメタル、施工箇所・再資源化施設	t	0.10	8,523	852	
187 現場発生品運搬(2)(スクラップ)	エキスパントメタル、施工箇所～再資源化施設	t	0.10	4,828	482	
殻処分					319,800	
188 処分費(1)	コンクリート(鉄筋) 殻	t	126.00	1,500.00	189,000	
189 処分費(2)	コンクリート(無筋) 殻	t	60.00	1,200.00	72,000	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
190 処分費(3)	廃プラスチック(FRPM管φ700)	t	1.68	35,000.00	58,800	
排水工					5,823,149	
作業土工					272,757	
床掘り					60,700	
191 床掘り	標準	m ³	250.00	242.8	60,700	
埋戻し					202,377	
192 埋戻し	最大幅4.0m以上	m ³	210.00	963.7	202,377	
土砂等運搬					9,680	
193 土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m ³	8.00	1,210	9,680	
函渠工					4,933,573	
基礎碎石					92,224	
194 基礎碎石	RC-40、t=25cm	m ²	44.00	2,096	92,224	
基礎コンクリート					390,745	
195 型枠	無筋構造物	m ²	7.00	8,905	62,335	
196 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	9.00	36,490	328,410	
ボックスカルバート					4,450,604	
197 材料費	RC-BOX、PC鋼より線、定着具	式	1.00	3,896,696.00	3,896,696	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
198 ホックscalパート(1)	RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=1.500m、標準	m	6.00	36,060.00	216,360	
199 ホックscalパート(2)	RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=1.500m、定着用、標準	m	6.00	36,060.00	216,360	
200 ホックscalパート(3)	RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=1.420m、定着用、オスカット	m	1.40	36,060.00	50,484	
201 ホックscalパート(4)	RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=0.881m	m	1.80	39,280.00	70,704	
端部処理工					129,057	
端部処理					129,057	
202 材料費	あと施工アンカー	式	1.00	53,898.00	53,898	
203 型枠	小型構造物	m ²	3.00	8,050	24,150	
204 コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	0.50	37,280	18,640	
205 削孔	φ18、L=56mm	孔	26.00	611.7	15,904	
206 アンカー打設	あと施工アンカー M12 L=50mm	箇所	26.00	633.30	16,465	
上部止めコンクリート工					318,038	
プレキャストL型擁壁					283,097	
207 材料費	プレキャストL型擁壁	式	1.00	260,000.00	260,000	
208 プレキャストL型擁壁設置(1)	H=350mm、L=2.000m	m	4.00	4,358.00	17,432	
209 プレキャストL型擁壁設置(2)	H=350mm、L=0.660m	m	1.30	4,358.00	5,665	
調整コンクリート					34,941	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
210 型枠	小型構造物	m ²	3.00	8,050	24,150	
211 コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	0.30	35,970	10,791	
翼壁工					169,724	
プレキャスト型擁壁					130,120	
212 プレキャスト型擁壁設置	H=3.225m	m	2.00	65,060	130,120	
調整コンクリート					39,604	
213 材料費	あと施工アンカー	式	1.00	12,438.00	12,438	
214 型枠	小型構造物	m ²	2.00	8,050	16,100	
215 コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	0.10	35,970	3,597	
216 削孔	φ18、L=56mm	孔	6.00	611.7	3,670	
217 アンカー打設	あと施工アンカー M12 L=50mm	箇所	6.00	633.30	3,799	
擁壁工					1,203,831	
擁壁工					1,203,831	
基礎コンクリート					47,058	
218 現場打基礎コンクリート	基礎砕石有り、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	0.60	78,430	47,058	
コンクリートブロック積					884,700	
219 コンクリートブロック積工	1:0.3、控え350	m ²	30.00	29,490.00	884,700	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込材					131,665	
220 胴込・裏込材(碎石)	RC-40	m 3	17.00	7,745	131,665	
天端コンクリート					50,616	
221 天端コンクリート	18N-8-40(BB) W/C≦60%	m 3	0.80	63,270	50,616	
底版コンクリート					89,792	
222 基礎碎石	t=15cm RC-40	m 2	12.00	1,401	16,812	
223 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m 3	2.00	36,490	72,980	
緑地工					27,125	
植生工					27,125	
張芝					8,337	
224 張芝工	全面張	m 2	7.00	1,191.00	8,337	
種子吹付					18,788	
225 種子吹付		m 2	110.00	170.80	18,788	
【1-2-4】					10,643,905	
構造物撤去工					644,796	
構造物取壊し工					441,947	
コンクリート構造物撤去					332,388	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
226 構造物取壊し(1)	鉄筋構造物	m ³	6.00	16,190.00	97,140	
227 構造物取壊し(2)	無筋構造物	m ³	29.00	8,112.00	235,248	
場周柵撤去					46,564	
228 場周柵撤去(1)	H1.800×2.000	m	9.00	1,732.00	15,588	
229 場周柵撤去(2)	H1.800×1.800	m	11.00	2,816.00	30,976	
防護柵撤去(ガードレール)					32,214	
230 防護柵撤去(1)	Gr-C-2B	m	9.00	1,612.00	14,508	
231 防護柵撤去(2)	Gr-C-4E	m	13.00	1,362.00	17,706	
舗装版切断					11,656	
232 舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	20.00	582.8	11,656	
舗装版破碎					19,125	
233 舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m ²	104.00	183.9	19,125	
運搬処理工					202,849	
殻運搬					84,349	
234 殻運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所～再資源化施設	m ³	6.00	2,545	15,270	
235 殻運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所～再資源化施設	m ³	29.00	1,766	51,214	
236 殻運搬(3)	アスファルト(殻)、施工箇所～再資源化施設	m ³	5.00	3,573	17,865	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分					118,500	
237 処分費(1)	コンクリート(鉄筋) 殻	t	15.00	1,500.00	22,500	
238 処分費(2)	コンクリート(無筋) 殻	t	68.00	1,200.00	81,600	
239 処分費(3)	アスファルト殻	t	12.00	1,200.00	14,400	
舗装工					409,177	
アスファルト舗装工					409,177	
下層路盤(車道・路肩部)					54,912	
240 下層路盤(車道・路肩部)	t=10cm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40	m ²	104.00	528	54,912	
上層路盤(車道・路肩部)					69,201	
241 上層路盤(車道・路肩部)	t=10cm、1層施工、粒度調整碎石 M-40	m ²	104.00	665.4	69,201	
表層(車道・路肩部)					285,064	
242 表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度アスコン(13)	m ²	104.00	2,741	285,064	
排水工					8,035,510	
作業土工					381,127	
床掘り					48,560	
243 床掘り		m ³	200.00	242.8	48,560	
埋戻し					106,007	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
244 埋戻し		m 3	110.00	963.7	106,007	
土砂等運搬					189,560	
245 土砂等運搬	施工箇所～再資源化施設	m 3	70.00	2,708	189,560	
処分費					37,000	
246 処分費	土砂	m 3	74.00	500	37,000	
函渠工					7,011,542	
基礎碎石					167,680	
247 基礎碎石	RC-40、t=25cm	m 2	80.00	2,096	167,680	
基礎コンクリート					699,605	
248 型枠	無筋構造物	m 2	13.00	8,905	115,765	
249 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m 3	16.00	36,490	583,840	
函渠					6,144,257	
250 材料費	RC-BOX、PC鋼より線、定着具	式	1.00	5,718,845.00	5,718,845	
251 ホックスカルパート	RC-BOX 2,100×1,200 製品長L=2.000m	m	30.30	14,040	425,412	
擁壁工					642,841	
基面整正					2,111	
252 基面整正		m 2	5.00	422.2	2,111	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石					7,665	
253 基礎碎石	RC-40、t=20cm	m ²	5.00	1,533	7,665	
現場打擁壁工					633,065	
254 材料費	あと施工アンカー	式	1.00	66,336.00	66,336	
255 型枠	無筋構造物	m ²	26.00	8,905	231,530	
256 コンクリート打設	無筋構造物、24N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	8.00	36,920	295,360	
257 削孔	φ18、L=56mm	孔	32.00	611.7	19,574	
258 アンカー打設	あと施工アンカー M12 L=50mm	箇所	32.00	633.30	20,265	
付帯施設工					337,060	
柵工					190,568	
場周柵復旧					100,894	
259 場周柵復旧(1)	H1.800×2.000 (撤去材流用)	m	9.00	3,464.00	31,176	
260 場周柵復旧(2)	H1.800×1.800 (撤去材流用)	m	11.00	6,338.00	69,718	
支柱基礎復旧					75,235	
261 型枠	無筋構造物	m ²	5.00	8,905	44,525	
262 コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	1.00	30,710	30,710	
張りコンクリート復旧					14,439	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
263 型枠	小型構造物	m ²	0.90	8,050	7,245	
264 コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	0.20	35,970	7,194	
路側防護柵工					146,492	
防護柵復旧(ガードレール)					146,492	
265 コア削孔	φ180、L=400mm	孔	4.00	8,791	35,164	
266 防護柵設置(1)	コンクリート建込、Gr-C-2B、塗装品 (撤去品流用)	m	9.00	5,227.00	47,043	
267 防護柵設置(2)	土中建込、Gr-C-4E、塗装品 (撤去品流用)	m	13.00	4,945.00	64,285	
緑地工					10,562	
植生工					10,562	
張芝					7,146	
268 張芝工	全面張	m ²	6.00	1,191.00	7,146	
種子吹付					3,416	
269 種子吹付		m ²	20.00	170.80	3,416	
仮設工					1,206,800	
立入防止柵					1,206,800	
仮設フェンス設置					153,800	
270 仮設フェンス設置	H=3.000、支柱間隔@1.0m	m	8.00	19,225.00	153,800	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライドゲート設置					1,053,000	
271 スライドゲート設置	W=11.7m	箇所	1.00	1,053,000.00	1,053,000	
【全工区】					2,864,160	
仮設工					2,864,160	
交通管理工					2,864,160	
保安要員					2,864,160	
272 保安要員(1)	交通誘導警備員B 昼間	人日	36.00	14,040.00	505,440	
273 保安要員(2)	交通誘導警備員B 夜間	人日	112.00	21,060.00	2,358,720	
共通仮設費(積上)					4,558,195	
共通仮設					4,558,195	
共通仮設費					4,558,195	
運搬費					1,190,948	
重建設機械分解組立費					1,090,000	
274 重建設機械分解組立輸送	50t吊 クラレーン	回	1.00	1,090,000.00	1,090,000	
仮設材運搬費					100,948	
275 仮設材等運搬(1)	往路	t	10.28	3,410.00	35,054	
276 仮設材等運搬(2)	復路	t	10.28	3,410.00	35,054	

積算内訳表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
277 仮設材等の積込み取卸し費(1)	往路	t	10.28	1,500.00	15,420	
278 仮設材等の積込み取卸し費(2)	復路	t	10.28	1,500.00	15,420	
準備費					576,347	
表土除去					424,860	
279 表土除去	夜間 ■（熊本震災）	m ³	120.00	779.7	93,564	
280 運搬費(1)	施工箇所～仮置場	m ³	120.00	1,263	151,560	
281 表土積込	仮置場 ■（熊本震災）	m ³	120.00	287.8	34,536	
282 運搬費(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	120.00	1,210	145,200	
処分費					151,487	
283 処分費	表土	m ³	119.00	1,273.00	151,487	
安全費					2,790,900	
夜間照明費					2,790,900	
284 投光車	1,000W 6灯 2t	式	1.00	2,355,000.00	2,355,000	
285 投光機	400W 2灯	式	1.00	435,900.00	435,900	

総括表

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					94,967,601	
間接工事費	12,739,861 + 32,613,819				45,353,680	
共通仮設費（計）	4,558,195 + 7,485,872 + 695,794				12,739,861	
共通仮設費（積上）					4,558,195	
共通仮設費（率）	95,119,088 × 7.87% ((6.95%) × 1.100 × 1.03)				7,485,872	
現場環境改善費	94,026,351 × 0.74%				695,794	
現場管理費	107,707,462 × 30.28% ((26.47%) × 1.100 × 1.04)				32,613,819	
工事原価	94,967,601 + 45,353,680				140,321,281	
一般管理費等	140,321,281 × 16.36% (16.36% × 1.00) − 8,614				22,947,947	
契約保証費	140,321,281 × 0.04%				56,128	
スクラップ					−35,356	
工事価格	140,321,281 + 22,947,947 + 56,128 − 35,356				163,290,000	
消費税等相当額	163,290,000 × 10.00%				16,329,000	
請負工事費	163,290,000 + 16,329,000				179,619,000	

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：1

名称：床掘り 標準

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	標準	m 3	1.000	305.5	305.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			305.5	305.5		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：2

名称：埋戻し 最大幅4.0m以上

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅4.0m以上	m 3	1.000	1,366	1,366		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,366	1,366		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：3

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：4

名称：土砂積込 仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	287.8	287.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			287.8	287.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：5

名称：土砂等運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m ³	1.000	2,190	2,190		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,190	2,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：処分費 土砂

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（屋間単価）	m ³	100.000	500.00	50,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			500.00	50,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：材料費 FRPM管φ800(2種)、曲管、RC-40

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	JIS A 5350 φ800（外圧2種） L=4000	本	11.000	187,000.00	2,057,000		
FRPM管	φ800×90° 曲管	本	2.000	150,000.00	300,000		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	0.100	2,357,000.00	2,357		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	150.837	2,200.00	331,841		
合 計	作業能力：1.00式			2,691,198.00	2,691,198		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：8

名称：FRPM管敷設 φ800(2種)

40m当り (40m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.220	45,630.00	10,038		
特殊作業員		人	0.770	38,720.00	29,814		
普通作業員		人	1.540	32,620.00	50,234		
バックホウ（クレーン機能付）運転	排ガ°S2次[クロー]山積0.8m3	日	1.100	59,020.00	64,922		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	155,008.00	92		
合 計	作業能力：40.00m			3,877.50	155,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：9

名称：砕石基礎 360°

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎	360°	m3	1.000	2,620	2,620		
合 計	作業能力：1.00m3			2,620	2,620		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：10

名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：11

名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：12

名称：コンクリート部分取壊し 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休	m 3	1.000	47,070.00	47,070		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	47,070.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			47,070.00	47,070		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：13

名称：無収縮モルタル充填

1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	ブレックスタイプ	k g	1,875.000	135.00	253,125		
モルタル練工		m 3	1.000	48,930.00	48,930		
モルタル練工塗布		m 3	1.000	225,800.00	225,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	527,855.00	45		
合 計	作業能力：1.00m 3			527,900.00	527,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：14

名称：材料費 HP φ800mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
推進工法用 鉄筋コンクリート管	HP φ800mm 1種 50N JA 標準管 L=2.43m	本	3.000	100,000.00	300,000		
推進工法用 鉄筋コンクリート管	HP φ800mm 1種 50N JA 標準管 L=1.60m	本	1.000	80,000.00	80,000		
推進工法用 鋼・コンクリート合成管	HP φ800mm 3種 50N JA 標準管 L=2.43m	本	27.000	350,000.00	9,450,000		
合 計	作業能力：1.00式			9,830,000.00	9,830,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：切羽作業工

5.4m当り (5.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル特殊工		人	1.000	65,080.00	65,080		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	65,080.00	0		
合 計	作業能力：5.40m			12,051.85	65,080		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：16

名称：坑内作業工

5.4m当り (5.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	1.000	70,060.00	70,060		
トンネル特殊工		人	1.000	65,080.00	65,080		
トンネル作業員		人	1.000	45,150.00	45,150		
滑材		L	502.200	68.00	34,149		
高濃度泥水		m ³	2.160	22,860.00	49,377		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	3.000	180,290.00	5,384		
合 計	作業能力：5.40m			49,851.85	269,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：17

名称：坑外作業工

5.4m当り (5.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	38,720.00	38,720		
特殊作業員		人	1.000	38,720.00	38,720		
普通作業員		人	1.000	32,620.00	32,620		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	110,060.00	40		
合 計	作業能力：5.40m			20,388.88	110,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：18

名称：機械器具損料及び電力量

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電力量	発電発電機運転	式	1.000	1,238,000.00	1,238,000		
機械器具損料(1)		式	1.000	9,235,000.00	9,235,000		
機械器具損料(2)		式	1.000	449,000.00	449,000		
機械器具損料(3)		式	1.000	121,200.00	121,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	11,043,200.00	6,800		
合 計	作業能力：1.00式			11,050,000.00	11,050,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：発生土運搬工 施工箇所～再資源化施設

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥吸排車運転		日	3.200	114,600.00	366,720		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	366,720.00	80		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,668.00	366,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：20

名称：処分費 推進汚泥

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	推進汚泥（昼間単価）	m ³	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：21

名称：裏込注入工

41m当り (41m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	1.000	70,060.00	70,060		
トンネル作業員		人	2.000	45,150.00	90,300		
特殊作業員		人	1.000	38,720.00	38,720		
普通作業員		人	2.000	32,620.00	65,240		
裏込め材	混合済み裏込め材	L	3,813.000	37.50	142,987		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	2.000	264,320.00	5,193		
合 計	作業能力：41.00m			10,060.97	412,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：22

名称：目地モルタル工

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	2.300	70,060.00	161,138		
トンネル作業員		人	23.400	45,150.00	1,056,510		
モルタル練		m ³	0.120	132,100	15,852		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,233,500.00	500		
合 計	作業能力：100.00箇所			12,340.00	1,234,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：23

名称：鉄筋コンクリート管布設

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.410	45,630.00	18,708		
特殊作業員		人	0.820	38,720.00	31,750		
普通作業員		人	1.230	32,620.00	40,122		
パック材運搬	クレーン機能付2.9t吊 排ガス2次 山積 0.45m ³ /平積0.35m ³	日	0.410	58,660.00	24,050		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	1.000	114,630.00	1,070		
合 計	作業能力：10.00m			11,570.00	115,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：24

名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	55,770	55,770		
合 計	作業能力：1.00m ³			55,770	55,770		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：25

名称：型枠 無筋構造物

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	無筋構造物	m ²	1.000	13,760	13,760		
合 計	作業能力：1.00m ²			13,760	13,760		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：26

名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m 3	1.000	55,770	55,770		
合 計	作業能力：1.00m 3			55,770	55,770		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：27

名称：型枠 無筋構造物

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	無筋構造物	m 2	1.000	13,760	13,760		
合 計	作業能力：1.00m 2			13,760	13,760		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：28

名称：コンクリートとりこわし 無筋構造物

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	10,881.00	10,881		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,881.00	9		
合 計	作業能力：1.00m 3			10,890.00	10,890		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：29

名称：クレーン設備工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.500	45,630.00	114,075		
特殊作業員		人	6.000	38,720.00	232,320		
電工		人	4.500	35,830.00	161,235		
普通作業員		人	7.500	32,620.00	244,650		
ラフレックレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊（排ガス2次）【夜間】	日	2.500	34,000.00	85,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	837,280.00	20		
合 計	作業能力：1.00箇所			837,300.00	837,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：30

名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	55,770	55,770		
合 計	作業能力：1.00m ³			55,770	55,770		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：31

名称：砕石基礎 t=20cm、RC-40

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎	t=20cm、RC-40	m ²	1.000	2,000	2,000		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,000	2,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：32

名称：発進坑口工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.200	32,620.00	39,144		
発進坑口止め輪		組	1.000	561,000.00	561,000		
鋼材溶接工		m	4.100	5,053.00	20,717		
コンクリート		m ³	0.670	56,990	38,183		
型枠		m ²	2.880	12,440	35,827		
構造物とりこわし		m ³	0.670	10,890.00	7,296		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	702,167.00	33		
合 計	作業能力：1.00箇所			702,200.00	702,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：33

名称：到達坑口工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.200	32,620.00	39,144		
到達坑口止め輪		組	1.000	680,000.00	680,000		
鋼材溶接工		m	4.400	5,053.00	22,233		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	741,377.00	23		
合 計	作業能力：1.00箇所			741,400.00	741,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：34

名称：発進坑口鏡切り工

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.006	45,630.00	273		
溶接工		人	0.051	44,190.00	2,253		
普通作業員		人	0.019	32,620.00	619		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	3,145.00	157		
合 計	作業能力：1.00m			3,302.00	3,302		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：35

名称：到達坑口鏡切り工

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.006	45,630.00	273		
溶接工		人	0.051	44,190.00	2,253		
普通作業員		人	0.019	32,620.00	619		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	3,145.00	157		
合 計	作業能力：1.00m			3,302.00	3,302		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：36

名称：推進用機器据付撤去工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.000	45,630.00	91,260		
特殊作業員		人	4.000	38,720.00	154,880		
普通作業員		人	4.000	32,620.00	130,480		
床板材		m ³	0.370	25,300.00	9,361		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊（排ガス2次）【夜間】	日	2.000	43,100.00	86,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	472,181.00	19		
合 計	作業能力：1.00箇所			472,200.00	472,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：37

名称：推進機引上用受台

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置・撤去		t	1.630	44,150.00	71,964		
切梁・腹起し設置・撤去		t	1.630	26,450.00	43,113		
山留材質料		t	1.630	360.00	586		
諸雑費(率+まるめ)		%	15.000	586.00	37		
合 計	作業能力：1.00箇所			115,700.00	115,700		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：38

名称：推進機据付工

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	45,630.00	45,630		
特殊作業員		人	3.000	38,720.00	116,160		
普通作業員		人	2.000	32,620.00	65,240		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊（排ガス2次）【夜間】	日	1.000	43,100.00	43,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	270,130.00	70		
合 計	作業能力：1.00台			270,200.00	270,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：39

名称：推進機搬出工（分割）

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.000	45,630.00	91,260		
特殊作業員		人	6.000	38,720.00	232,320		
普通作業員		人	4.000	32,620.00	130,480		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊（排ガス2次）【夜間】	日	2.000	43,100.00	86,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	540,260.00	40		
合 計	作業能力：1.00台			540,300.00	540,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：40

名称：コンクリート殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,870	1,870		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,870	1,870		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：41

名称：コンクリート殻積込 仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.4	343.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.4	343.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：コンクリート殻運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,091	1,091		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,091	1,091		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：処分費 コンクリート殻（無筋）

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（無筋）（屋間単価）	m 3	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：44

名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：45

名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：46

名称：通信配線設備工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	35,830.00	42,996		
電話機		個	3.000	3,100.00	9,300		
通信用ビニル電線		m	187.430	57.50	10,777		
諸雑費(率+まるめ)	電話機、電線の%	%	50.000	20,077.00	10,037		
合 計	作業能力：1.00式			73,110.00	73,110		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：47

名称：高濃度注入設備工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	45,630.00	45,630		
特殊作業員		人	1.500	38,720.00	58,080		
溶接工		人	1.000	44,190.00	44,190		
普通作業員		人	2.000	32,620.00	65,240		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊（排ガス2次）【夜間】	日	1.000	43,100.00	43,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	256,240.00	60		
合 計	作業能力：1.00箇所			256,300.00	256,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：48

名称：吸泥排土設備工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	45,630.00	45,630		
特殊作業員		人	2.000	38,720.00	77,440		
溶接工		人	1.500	44,190.00	66,285		
普通作業員		人	2.000	32,620.00	65,240		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊（排ガス2次）【夜間】	日	1.000	34,000.00	34,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	288,595.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			288,600.00	288,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：49

名称：排土貯留槽設置撤去工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	45,630.00	45,630		
特殊作業員		人	1.500	38,720.00	58,080		
普通作業員		人	2.000	32,620.00	65,240		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 16t吊（排ガス2次）【夜間】	日	1.000	43,100.00	43,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	212,050.00	50		
合 計	作業能力：1.00箇所			212,100.00	212,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：50

名称：管内設備撤去工

100m当り（100m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	2.500	70,060.00	175,150		
トンネル作業員		人	10.000	45,150.00	451,500		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	626,650.00	62,650		
合 計	作業能力：100.00m			6,893.00	689,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：51

名称：注入設備工

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	45,630.00	45,630		
溶接工		人	1.000	44,190.00	44,190		
特殊作業員		人	1.000	38,720.00	38,720		
電工		人	1.000	35,830.00	35,830		
普通作業員		人	1.000	32,620.00	32,620		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊（排ガス2次）【夜間】	日	1.000	34,000.00	34,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	230,990.00	10		
合 計	作業能力：1.00箇所			231,000.00	231,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：52

名称：管清掃工

100m当り（100m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トンネル世話役		人	1.100	70,060.00	77,066		
トンネル特殊工		人	1.300	65,080.00	84,604		
トンネル作業員		人	2.700	45,150.00	121,905		
特殊作業員		人	0.900	38,720.00	34,848		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	318,423.00	15,877		
合 計	作業能力：100.00m			3,343.00	334,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：53

名称：掘削 オープンカット ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	オープンカット ■（熊本震災）	m 3	1.000	474.1	474.1		
合 計	作業能力：1.00m3			474.1	474.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：54

名称：残土運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：55

名称：残土積込 仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	287.8	287.8		
合 計	作業能力：1.00m3			287.8	287.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：残土運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	2,190	2,190		
合 計	作業能力：1.00m3			2,190	2,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：57

名称：処分費 土砂

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（昼間単価）	m ³	100.000	500.00	50,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			500.00	50,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：ライフプレート掘削土留工 機械掘削

1m当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.940	45,630.00	42,892		
トンネル特殊工		人	3.760	65,080.00	244,700		
普通作業員		人	1.880	32,620.00	61,325		
バックホ運転	山積0.45m ³ 、排ガス1次	日	0.940	55,670.00	52,329		
トラック運転	4t級、2.9t吊	日	0.940	55,250.00	51,935		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	453,181.00	19		
合 計	作業能力：1.00m			453,200.00	453,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：59

名称：ゲラウト注入工

10m3当り（10m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.540	45,630.00	24,640		
特殊作業員		人	1.090	38,720.00	42,204		
普通作業員		人	0.540	32,620.00	17,614		
ゲラウト材	モルタル配合1:4	m3	11.400	28,900.00	329,460		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	18.000	84,458.00	15,182		
合 計	作業能力：10.00m3			42,910.00	429,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：60

名称：機械投入埋戻工

100m3当り（100m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.500	45,630.00	114,075		
普通作業員		人	3.800	32,620.00	123,956		
バックホ運転	山積0.45m3、排ガス1次	時間	6.200	10,010.00	62,062		
クハ締固め		m3	100.000	2,195	219,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	519,593.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			5,196.00	519,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：61

名称：ライフプレート撤去工

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.230	45,630.00	10,494		
特殊作業員		人	0.230	38,720.00	8,905		
普通作業員		人	0.460	32,620.00	15,005		
トラック運転	4t級、2.9t吊	日	0.230	55,250.00	12,707		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	47,111.00	9		
合 計	作業能力：1.00m			47,120.00	47,120		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：62

名称：ライフプレート支保

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切梁・腹起し設置	発進立坑	t	10.000	44,150.00	441,500		
切梁・腹起し撤去	発進立坑	t	10.000	26,450.00	264,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	706,000.00	0		
合 計	作業能力：10.00 t			70,600.00	706,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：63

名称：ライフプレート支保賃料

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製山留材 賃料	【発進立坑】	t	1.000	9,240.00	9,240		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1.000	5,123.00	5,123		
副部材（A）	賃料【発進立坑】	t	0.220	27,350.40	6,017		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.220	10,622.00	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.040	303,000.00	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	34,836.00	4		
合 計	作業能力：1.00 t			34,840.00	34,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：材料費 ラーフプレート

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ライフプレート	小判形、短径3,500×7,425(mm)	m	3.000	246,000.00	738,000		
合 計	作業能力：1.00式			738,000.00	738,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：現場発生品積込・荷卸 ラーフプレート（撤去分）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	ライフプレート（撤去分）	t	1.000	12,360	12,360		
合 計	作業能力：1.00 t			12,360	12,360		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：66

名称：現場発生品運搬 ライフ・レト（撤去分）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	ライフ・レト（撤去分）	t	1.000	6,996	6,996		
合 計	作業能力：1.00 t			6,996	6,996		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：67

名称：覆工版・覆工版受枠設置工

100m2当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	3.450	45,630.00	157,423		
とび工		人	6.900	42,580.00	293,802		
溶接工		人	3.450	44,190.00	152,455		
普通作業員		人	3.450	32,620.00	112,539		
パック材運転	山積0.45m ³ 、2.9t吊	日	3.450	59,230.00	204,343		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	9.000	716,219.00	64,438		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,850.00	985,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：68

名称：覆工版・覆工版受枠撤去工

100m2当り（100m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.100	45,630.00	95,823		
とび工		人	4.200	42,580.00	178,836		
溶接工		人	2.100	44,190.00	92,799		
普通作業員		人	2.100	32,620.00	68,502		
バックホ運転	山積0.45m3、2.9t吊	日	2.100	59,230.00	124,383		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	11.000	435,960.00	47,857		
合 計	作業能力：100.00m2			6,082.00	608,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：69

名称：覆工版開閉工 立坑築造・推進時

100m2当り（100m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.880	45,630.00	40,154		
普通作業員		人	0.880	32,620.00	28,705		
トラック運転	4t級、2.9t吊	日	0.880	55,320.00	48,681		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	117,540.00	60		
合 計	作業能力：100.00m2			1,176.00	117,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：70

名称：覆工版賃料 鋼製（補強型）

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
覆工板 賃料		m 2	1.000	2,142.40	2,142		
覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1.000	1,244.40	1,244		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,386.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,386.00	3,386		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：71

名称：覆工版受桁・桁受賃料 H-250

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
受桁・桁受賃料		t	0.134	7,875.00	1,055		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134	5,341.00	715		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,770.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,770.00	1,770		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：（受桁）基礎碎石 RC-40、t=15cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
（受桁）基礎碎石	RC-40、t=15cm	m 2	1.000	1,868	1,868		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,868	1,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：73

名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：74

名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：75

名称：掘削 オープンカット ■（熊本震災）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	オープンカット ■（熊本震災）	m3	1.000	474.1	474.1		
合 計	作業能力：1.00m3			474.1	474.1		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：76

名称：残土運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土運搬(1)	施工箇所～仮置場	m3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：77

名称：残土積込 仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	287.8	287.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			287.8	287.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：残土運搬(2) 仮置場～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	2,190	2,190		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,190	2,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：残土処分 土砂

100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（昼間単価）	m 3	100.000	500.00	50,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			500.00	50,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：80

名称：ライフプレート掘削土留工 機械掘削

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.610	45,630.00	27,834		
トンネル特殊工		人	1.830	65,080.00	119,096		
普通作業員		人	0.610	32,620.00	19,898		
バックホ運転	山積0.45m3、排ガス1次	日	0.610	55,670.00	33,958		
トラック運転	4t級、2.9t吊	日	0.610	55,250.00	33,702		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	234,488.00	12		
合 計	作業能力：1.00m			234,500.00	234,500		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：81

名称：グラウト注入工

10m3当り (10m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.540	45,630.00	24,640		
特殊作業員		人	1.090	38,720.00	42,204		
普通作業員		人	0.540	32,620.00	17,614		
グラウト材	モルタル配合1:4	m3	11.400	28,900.00	329,460		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	18.000	84,458.00	15,182		
合 計	作業能力：10.00m3			42,910.00	429,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：82

名称：機械投入埋戻工

100m³当り（100m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.500	45,630.00	114,075		
普通作業員		人	3.800	32,620.00	123,956		
バックホ運転	山積0.45m ³ 、排ガス1次	時間	6.200	10,010.00	62,062		
クレーン締固め		m ³	100.000	2,195	219,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	519,593.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			5,196.00	519,600		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：83

名称：ライフプレート撤去工

1m当り（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.290	45,630.00	13,232		
特殊作業員		人	0.290	38,720.00	11,228		
普通作業員		人	0.580	32,620.00	18,919		
トラック運転	4t級、2.9t吊	日	0.290	55,250.00	16,022		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	59,401.00	9		
合 計	作業能力：1.00m			59,410.00	59,410		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：84

名称：材料費 ライフ・レト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ライフ・レト	円形、径2,800 (mm)	m	3.000	220,000.00	660,000		
合 計	作業能力：1.00式			660,000.00	660,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：現場発生品積込・荷卸 ライフ・レト（撤去分）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	ライフ・レト（撤去分）	t	1.000	12,360	12,360		
合 計	作業能力：1.00 t			12,360	12,360		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：86

名称：現場発生品運搬 ライフ・レト（撤去分）

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	ライフ・レト（撤去分）	t	1.000	6,996	6,996		
合 計	作業能力：1.00 t			6,996	6,996		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定 [1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：87

名称：覆工版・覆工版受枠設置工

100m2当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	3.450	45,630.00	157,423		
とび工		人	6.900	42,580.00	293,802		
溶接工		人	3.450	44,190.00	152,455		
普通作業員		人	3.450	32,620.00	112,539		
バック杣運転	山積0.45m3、2.9t吊	日	3.450	59,230.00	204,343		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	9.000	716,219.00	64,438		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,850.00	985,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：88

名称：覆工版・覆工版受枠撤去工

100m2当り（100m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.100	45,630.00	95,823		
とび工		人	4.200	42,580.00	178,836		
溶接工		人	2.100	44,190.00	92,799		
普通作業員		人	2.100	32,620.00	68,502		
バック杣運転	山積0.45m3、2.9t吊	日	2.100	59,230.00	124,383		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	11.000	435,960.00	47,857		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,082.00	608,200		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：89

名称：覆工版開閉工 立坑築造時

100m2当り (100m 2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.880	45,630.00	40,154		
普通作業員		人	0.880	32,620.00	28,705		
トラック運転	4t級、2.9t吊	日	0.880	55,320.00	48,681		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	117,540.00	60		
合 計	作業能力：100.00m 2			1,176.00	117,600		

労務時間外補正:あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：90

名称：覆工版賃料 鋼製（補強型）

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
覆工板 賃料		m 2	1.000	793.10	793		
覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1.000	1,244.40	1,244		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,037.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,037.00	2,037		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：覆工版受桁・桁受賃料 H-250

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
受桁・桁受賃料		t	0.134	3,000.00	402		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	0.134	5,341.00	715		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,117.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,117.00	1,117		

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：92

名称：（受桁）基礎碎石 RC-40、t=15cm

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
（受桁）基礎碎石	RC-40、t=15cm	m 2	1.000	1,868	1,868		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,868	1,868		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：93

名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：94

名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,894	1,894		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,894	1,894		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：95

名称：二重管スレナ工法（発進坑口） 複相方式 削孔長L=3.861m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.097	45,630.00	4,426		
特殊作業員		人	0.290	38,720.00	11,228		
普通作業員		人	0.194	32,620.00	6,328		
注入材		L	668.000	58.00	38,744		
ボーリングマシン〔油圧式〕	5.5kW級	日	0.194	6,500.00	1,261		
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2（9.8MPa）	日	0.194	5,090.00	987		
二重管スレナ工法削孔 消耗材料費	消耗材料費	m	3.861	702.00	2,710		
二重管スレナ工法注入 消耗材料費	消耗材料費	KL	0.668	6,398.00	4,273		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	24,230.00	4,843		
合 計	作業能力：1.00本			74,800.00	74,800		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定〔1.500〕

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり〔1.03〕直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：96

名称：二重管スレナ工法（到達坑口） 複相方式 削孔長L=3.617m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.092	45,630.00	4,197		
特殊作業員		人	0.277	38,720.00	10,725		
普通作業員		人	0.184	32,620.00	6,002		
注入材		L	628.000	58.00	36,424		
ボーリングマシン〔油圧式〕	5.5kW級	日	0.184	6,500.00	1,196		
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2（9.8MPa）	日	0.184	5,090.00	936		
二重管スレナ工法削孔 消耗材料費	消耗材料費	m	3.617	702.00	2,539		
二重管スレナ工法注入 消耗材料費	消耗材料費	KL	0.628	6,398.00	4,017		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	23,056.00	4,604		
合 計	作業能力：1.00本			70,640.00	70,640		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：97

名称：注入設備据付・解体

1現場当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.200	45,630.00	100,386		
特殊作業員		人	8.200	38,720.00	317,504		
普通作業員		人	3.400	32,620.00	110,908		
トラック〔クレーン装置付〕	ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	13.000	9,405.00	122,265		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	651,063.00	37		
合 計	作業能力：1.00現場			651,100.00	651,100		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：98

名称：注入設備移設 発進坑口→到達坑口

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.300	45,630.00	59,319		
特殊作業員		人	5.500	38,720.00	212,960		
普通作業員		人	2.200	32,620.00	71,764		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	8.000	9,405.00	75,240		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	419,283.00	17		
合 計	作業能力：1.00回			419,300.00	419,300		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：99

名称：排水汚泥土処理

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.800	32,620.00	26,096		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m	日	1.000	366.00	366		
アルカリ水中和装置 [炭酸ガス式]	処理量6m3／h級	時間	6.800	1,390.00	9,452		
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]	5m3	供用日	1.500	626.00	939		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	36,853.00	7,367		
合 計	作業能力：1.00日			44,220.00	44,220		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：100
 名称：プレキャストマンホール設置 2号組立マンホール 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストマンホール設置	2号組立マンホール	基	1.000	401,900	401,900		
合 計	作業能力：1.00基			401,900	401,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：101
 名称：削孔費 HPφ800mm用 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
2号マンホール（Ⅰ種）削孔費	HP管用 径800	箇所	1.000	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00式			20,000.00	20,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：102
 名称：プレキャストマンホール設置 2号組立マンホール 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストマンホール設置	2号組立マンホール	基	1.000	379,900	379,900		
合 計	作業能力：1.00基			379,900	379,900		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：103
 名称：削孔費 FRPMφ800mm用 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
2号マンホール（Ⅰ種）削孔費	FRPM管用 径800	箇所	1.000	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00式			20,000.00	20,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：104
 名称：型枠 小型構造物 1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m 2	1. 000	12, 440	12, 440		
合 計	作業能力：1. 00m 2			12, 440	12, 440		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1. 500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1. 03] 直接指定

番号：105
 名称：調整コンクリート打設 小型構造物、18N-8-40 (BB) W/C≤60% 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調整コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40 (BB) W/C≤60%	m 3	1. 000	54, 140	54, 140		
合 計	作業能力：1. 00m 3			54, 140	54, 140		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1. 500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1. 03] 直接指定

番号：106
 名称：張芝工 全面張 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m 2	100. 000	480. 00	48, 000		
肥料	化成肥料	k g	1. 070	155. 00	165		
芝串	1 0 0 本束	束	30. 000	240. 00	7, 200		
土木一般世話役		人	0. 150	45, 630. 00	6, 844		
普通作業員		人	2. 780	32, 620. 00	90, 683		
植栽割増し費		%	0. 500	152, 892. 00	764		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	153, 656. 00	44		
合 計	作業能力：100. 00m 2			1, 537. 00	153, 700		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定 [1. 500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1. 03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：107

名称：種子吹付

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,150.00	12,305		
バビアグラス		k g	16.050	3,110.00	49,915		
バミューダグラス		k g	10.700	3,590.00	38,413		
高度化成肥料		k g	80.250	194.00	15,568		
ファイバー類		k g	160.500	190.00	30,495		
粘着材	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m ³	時間	1.260	2,254.00	2,840		
トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	9,673.00	6,771		
土木一般世話役		人	0.070	45,630.00	3,194		
特殊作業員		人	0.180	38,720.00	6,969		
普通作業員		人	0.400	32,620.00	13,048		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	23,211.00	231		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			181.00	181,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：108

名称：舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	1.000	759.4	759.4		
合 計	作業能力：1.00m			759.4	759.4		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：109
 名称：舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m 2	1.000	265	265		
合 計	作業能力：1.00m 2			265	265		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：110
 名称：殻運搬(1) アスファルト（殻）、施工箇所～仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)	アスファルト（殻）、施工箇所～仮置場	m 3	1.000	3,508	3,508		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,508	3,508		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：111
 名称：殻積込 アスファルト（殻）、仮置場 ■（熊本震災） 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻積込	アスファルト（殻）、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.4	343.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.4	343.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：112
 名称：殻運搬(2) アスファルト（殻）、仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)	アスファルト（殻）、仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,091	1,091		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,091	1,091		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：113
 名称：処分費 アスファルト殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：114
 名称：床掘り 標準 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	標準	m 3	1.000	305.5	305.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			305.5	305.5		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：115
 名称：埋戻し 最大幅4.0m以上 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅4.0m以上	m 3	1.000	1,366	1,366		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,366	1,366		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：116
 名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置場 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：117
 名称：土砂積込 仮置場 ■（熊本震災） 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	287.8	287.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			287.8	287.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：118
 名称：土砂等運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	2,190	2,190		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,190	2,190		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：119
 名称：処分費 土砂 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（昼間単価）	m 3	100.000	500.00	50,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			500.00	50,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：120

名称：材料費 FRPM管φ1,100（2種）、RC-40

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	JIS A 5350 φ1,100（外圧2種） L=4000	本	36.000	316,000.00	11,376,000		
FRPM管	JIS A 5350 φ1,100（外圧2種） L=3250	本	1.000	200,000.00	200,000		
FRPM管	JIS A 5350 φ1,100（外圧2種） L=500	本	1.000	50,000.00	50,000		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	0.100	11,626,000.00	11,626		
再生クッシャーラン	RC-40	m ³	835.771	2,200.00	1,838,696		
合 計	作業能力：1.00式			13,476,322.00	13,476,322		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：121

名称：FRPM管敷設 φ1,100（2種）

40m当り（40m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.370	45,630.00	16,883		
特殊作業員		人	0.990	38,720.00	38,332		
普通作業員		人	1.980	32,620.00	64,587		
バックホウ（クレーン機能付）運転	排ガ°ス2次[クロー]山積0.8m ³	日	1.230	59,020.00	72,594		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	192,396.00	4		
合 計	作業能力：40.00m			4,810.00	192,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：122
 名称：砕石基礎 360° 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎	360°	m 3	1.000	2,620	2,620		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,620	2,620		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：123
 名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災） 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：124
 名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：125
 名称：床掘り 標準 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	標準	m 3	1.000	305.5	305.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			305.5	305.5		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：126
 名称：埋戻し 最大幅4.0m以上 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅4.0m以上	m 3	1.000	1,366	1,366		
合 計	作業能力：1.00m3			1,366	1,366		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：127
 名称：土砂積込 仮置場 ■（熊本震災） 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：128
 名称：土砂等運搬 仮置場～施工箇所 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：129

名称：材料費 3号組立マンホール

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マンホール	T-25 φ600 航空局マーク鑄出	枚	1.000	74,200.00	74,200		
マンホール（I種）	調整リング t=100mm	枚	1.000	6,510.00	6,510		
1号マンホール（I種）	斜壁 600×900×450	枚	1.000	25,000.00	25,000		
1号マンホール（I種）	直壁 900×900	枚	1.000	34,900.00	34,900		
3号マンホール（I種）	床版 900×1500×300	枚	1.000	61,600.00	61,600		
3号マンホール（I種）	管取付け壁 1500×1800	枚	1.000	200,000.00	200,000		
3号マンホール（I種）	底版 1500×150	枚	1.000	65,800.00	65,800		
合 計	作業能力：1.00式			468,010.00	468,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：130

名称：プレキャストマンホール設置 3号組立マンホール

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.450	45,630.00	20,533		
特殊作業員		人	0.450	38,720.00	17,424		
普通作業員		人	0.900	32,620.00	29,358		
トラッククレーン運転	4.9t吊、オペ付	時間	1.000	31,800.00	31,800		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	99,115.00	5		
合 計	作業能力：1.00基			99,120.00	99,120		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：131
 名称：削孔費 FRPMφ1,100mm用 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3号マンホール（Ⅰ種）削孔費	FRPM管用 径1,100	箇所	1.000	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00式			20,000.00	20,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：132
 名称：材料費 砂 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	再生砂	m ³	6.175	2,450.00	15,128		
合 計	作業能力：1.00式			15,128.00	15,128		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：133
 名称：遮断層 t=20cm、砂 ■（熊本震災） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮断層	t=20cm、砂 ■（熊本震災）	m ³	1.000	202.9	202.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			202.9	202.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：134
 名称：資材積込 砂、仮置場 ■（熊本震災） 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	砂、仮置場 ■（熊本震災）	m ³	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：135

名称：資材運搬 砂、仮置場～施工箇所

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	砂、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：136

名称：下層路盤(車道・路肩部) t=36cm、2層施工、再生クワッシャー RC-40

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部)	t=36cm、2層施工、再生クワッシャー RC-40	m 2	1.000	1,697	1,697		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,697	1,697		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：137

名称：上層路盤(車道・路肩部) t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40	m 2	1.000	1,527	1,527		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,527	1,527		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：138

名称：表層(車道・路肩部) t=5cm、再生密粒度7スコン(13)

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度7スコン(13)	m 2	1.000	2,891	2,891		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,891	2,891		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：139

名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：140

名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：141

名称：資材積込 M-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	M-40、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：142

名称：資材運搬 M-40、仮置場～施工箇所

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	M-40、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：143

名称：種子吹付

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,150.00	12,305		
バビアグラス		k g	16.050	3,110.00	49,915		
バミューダグラス		k g	10.700	3,590.00	38,413		
高度化成肥料		k g	80.250	194.00	15,568		
ファイバー類		k g	160.500	190.00	30,495		
粘着材	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m ³	時間	1.260	2,254.00	2,840		
トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	9,673.00	6,771		
土木一般世話役		人	0.070	45,630.00	3,194		
特殊作業員		人	0.180	38,720.00	6,969		
普通作業員		人	0.400	32,620.00	13,048		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	23,211.00	231		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			181.00	181,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：144

名称：塩化ビニル管撤去 VPφ300

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩化ビニル管撤去	VPφ300	m	1.000	430.5	430.5		
合 計	作業能力：1.00m			430.5	430.5		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：145
 名称：現場発生品積込・荷卸 VPφ300、施工場所・再資源化施設 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸	VPφ300、施工場所・再資源化施設	t	1.000	12,360	12,360		
合 計	作業能力：1.00 t			12,360	12,360		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：146
 名称：現場発生品運搬 VPφ300、施工場所～再資源化施設 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬	VPφ300、施工場所～再資源化施設	t	1.000	19,660	19,660		
合 計	作業能力：1.00 t			19,660	19,660		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：147
 名称：処分費(t) VPφ300 100t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック（昼間単価）	t	100.000	35,000.00	3,500,000		
合 計	作業能力：100.00 t			35,000.00	3,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：148
 名称：舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	1.000	759.4	759.4		
合 計	作業能力：1.00m			759.4	759.4		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：149

名称：舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=15cm以下

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m ²	1.000	265	265		
合 計	作業能力：1.00m ²			265	265		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：150

名称：殻運搬(1) アスファルト殻、施工箇所～仮置場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)	アスファルト殻、施工箇所～仮置場	m ³	1.000	3,508	3,508		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,508	3,508		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：151

名称：殻積込 アスファルト殻、仮置場 ■（熊本震災）

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻積込	アスファルト殻、仮置場 ■（熊本震災）	m ³	1.000	343.4	343.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			343.4	343.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：152

名称：殻運搬(2) アスファルト殻、仮置場～再資源化施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)	アスファルト殻、仮置場～再資源化施設	m ³	1.000	1,091	1,091		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,091	1,091		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：153
 名称：処分費 アスファルト殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（昼間単価）	t	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：154
 名称：材料費 砂 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	再生砂	m 3	2.738	2,450.00	6,708		
合 計	作業能力：1.00式			6,708.00	6,708		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：155
 名称：遮断層 t=20cm、砂 ■（熊本震災） 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮断層	t=20cm、砂 ■（熊本震災）	m 3	1.000	202.9	202.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			202.9	202.9		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：156
 名称：資材積込 砂、仮置場 ■（熊本震災） 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	砂、仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり 補正係数：直接指定[1.500]
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：157

名称：資材運搬 砂、仮置場～施工箇所

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	砂、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,473	1,473		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,473	1,473		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：158

名称：下層路盤(車道・路肩部) t=36cm、2層施工、再生クワッシャー RC-40

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部)	t=36cm、2層施工、再生クワッシャー RC-40	m 2	1.000	1,697	1,697		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,697	1,697		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：159

名称：上層路盤(車道・路肩部) t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	t=20cm、2層施工、粒度調整砕石 M-40	m 2	1.000	1,527	1,527		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,527	1,527		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：160

名称：表層(車道・路肩部) t=5cm、再生密粒度7スコン(13)

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度7スコン(13)	m 2	1.000	3,031	3,031		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,031	3,031		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：161

名称：床掘り 小規模

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	小規模	m 3	1.000	2,793	2,793		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,793	2,793		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：162

名称：埋戻し 小規模

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	小規模	m 3	1.000	5,193	5,193		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,193	5,193		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：163

名称：土砂等運搬(1) 施工箇所～仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	2,920	2,920		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,920	2,920		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：164

名称：土砂積込 仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	287.8	287.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			287.8	287.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：165
 名称：土砂等運搬(2) 仮置場～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	2,190	2,190		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,190	2,190		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：166
 名称：処分費 土砂 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂（屋間単価）	m 3	100.000	500.00	50,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			500.00	50,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：167
 名称：材料費 FRPM管φ350(2種)、RC-40 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FRPM管	JIS A 5350 φ350（外圧2種） L=4000	本	1.000	67,700.00	67,700		
FRPM管	JIS A 5350 φ350（外圧2種） L=3783	本	1.000	50,000.00	50,000		
諸雑費(率)	管材料費の%	%	0.100	117,700.00	117		
再生クッシャーラン	RC-40	m 3	9.996	2,200.00	21,991		
合 計	作業能力：1.00式			139,808.00	139,808		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：168

名称：FRPM管敷設 φ350(2種)

40m当り (40m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.700	38,720.00	27,104		
普通作業員		人	1.040	32,620.00	33,924		
バックホ（クレーン機能付）運転	排ガス2次[カーブ]山積0.8m3	日	0.870	59,020.00	51,347		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	112,375.00	25		
合 計	作業能力：40.00m			2,810.00	112,400		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：169

名称：砕石基礎 360°

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎	360°	m3	1.000	5,193	5,193		
合 計	作業能力：1.00m3			5,193	5,193		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：170

名称：資材積込 RC-40、仮置場 ■（熊本震災）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材積込	RC-40、仮置場 ■（熊本震災）	m3	1.000	343.3	343.3		
合 計	作業能力：1.00m3			343.3	343.3		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：171

名称：資材運搬 RC-40、仮置場～施工箇所

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬	RC-40、仮置場～施工箇所	m 3	1.000	1,473	1,473		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,473	1,473		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：172

名称：コンクリート部分取壊し 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休	m 3	1.000	47,070.00	47,070		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	47,070.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 3			47,070.00	47,070		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：173

名称：無収縮モルタル充填

1m3当り（1m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	ﾌﾞﾚｯｷｯｽﾀｲﾌﾟ	k g	1,875.000	135.00	253,125		
モルタル練工		m 3	1.000	48,930.00	48,930		
モルタル練工塗布		m 3	1.000	225,800.00	225,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	527,855.00	45		
合 計	作業能力：1.00m 3			527,900.00	527,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：174 名称：張芝工 全面張		100m ² 当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	100.000	480.00	48,000		
肥料	化成肥料	k g	1.070	155.00	165		
芝串	100本束	束	30.000	240.00	7,200		
土木一般世話役		人	0.150	45,630.00	6,844		
普通作業員		人	2.780	32,620.00	90,683		
植栽割増し費		%	0.500	152,892.00	764		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	153,656.00	44		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,537.00	153,700		
労務時間外補正：あり		補正係数：直接指定[1.500]					
労務一括補正：なし		時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定					

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：175

名称：種子吹付

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,150.00	12,305		
バビアグラス		k g	16.050	3,110.00	49,915		
バミューダグラス		k g	10.700	3,590.00	38,413		
高度化成肥料		k g	80.250	194.00	15,568		
ファイバー類		k g	160.500	190.00	30,495		
粘着材	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m ³	時間	1.260	2,254.00	2,840		
トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	9,673.00	6,771		
土木一般世話役		人	0.070	45,630.00	3,194		
特殊作業員		人	0.180	38,720.00	6,969		
普通作業員		人	0.400	32,620.00	13,048		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	23,211.00	231		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			181.00	181,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：176

名称：構造物取壊し(1) 鉄筋構造物

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m ³	1.000	16,186.00	16,186		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,186.00	4		
合 計	作業能力：1.00m ³			16,190.00	16,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：177
 名称：構造物取壊し(2) 無筋構造物 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	8,112.00	8,112		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,112.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,112.00	8,112		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：178
 名称：FRPM管撤去 FRPM管φ700×2 40m当り(40m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.360	25,060.00	9,021		
普通作業員		人	0.540	21,110.00	11,399		
バックホ運転	[クロー]山積0.8m3/平積0.6m3	日	0.450	48,620.00	21,879		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,299.00	1		
合 計	作業能力：40.00m			1,057.50	42,300		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：179
 名称：構造物取壊し(3) 無筋構造物 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	8,112.00	8,112		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,112.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,112.00	8,112		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：180
 名称：構造物取壊し(4) 鉄筋構造物 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	16,186.00	16,186		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,186.00	4		
合 計	作業能力：1.00m3			16,190.00	16,190		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：181
 名称：構造物取壊し(5) 鉄筋構造物 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	16,186.00	16,186		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,186.00	4		
合 計	作業能力：1.00m3			16,190.00	16,190		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：182
 名称：殻運搬(1) コンクリート(鉄筋)、施工箇所～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	2,545	2,545		
合 計	作業能力：1.00m3			2,545	2,545		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：183
 名称：殻運搬(2) コンクリート(無筋)、施工箇所～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	1,766	1,766		
合 計	作業能力：1.00m3			1,766	1,766		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：184

名称：現場発生品積込・荷卸(1) FRPM管φ700、施工箇所・再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(1)	FRPM管φ700、施工箇所・再資源化施設	t	1.000	8,523	8,523		
合 計	作業能力：1.00 t			8,523	8,523		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：185

名称：現場発生品運搬(1) FRPM管φ700、施工箇所～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)	FRPM管φ700、施工箇所～再資源化施設	t	1.000	13,570	13,570		
合 計	作業能力：1.00 t			13,570	13,570		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：186

名称：現場発生品積込・荷卸(2) (スクラップ) エキスパンﾄﾞﾒﾀﾙ、施工箇所・再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸(2) (スクラップ)	エキスパンﾄﾞﾒﾀﾙ、施工箇所・再資源化施設	t	1.000	8,523	8,523		
合 計	作業能力：1.00 t			8,523	8,523		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：187

名称：現場発生品運搬(2) (スクラップ) エキスパンﾄﾞﾒﾀﾙ、施工箇所～再資源化施設

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2) (スクラップ)	エキスパンﾄﾞﾒﾀﾙ、施工箇所～再資源化施設	t	1.000	4,828	4,828		
合 計	作業能力：1.00 t			4,828	4,828		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：188
 名称：処分費(1) コンクリート（鉄筋）殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（鉄筋）（屋間単価）	m 3	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,500.00	150,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：189
 名称：処分費(2) コンクリート（無筋）殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（無筋）（屋間単価）	m 3	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：190
 名称：処分費(3) 廃プラスチック(FRPM管φ700) 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック（屋間単価）	t	100.000	35,000.00	3,500,000		
合 計	作業能力：100.00 t			35,000.00	3,500,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：191
 名称：床掘り 標準 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	標準	m 3	1.000	242.8	242.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			242.8	242.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：192
 名称：埋戻し 最大幅4.0m以上 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	最大幅4.0m以上	m 3	1.000	963.7	963.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			963.7	963.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：193
 名称：土砂等運搬 施工箇所～仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,210	1,210		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,210	1,210		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：194
 名称：基礎砕石 RC-40、t=25cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40、t=25cm	m 2	1.000	2,096	2,096		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,096	2,096		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：195
 名称：型枠 無筋構造物 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	無筋構造物	m 2	1.000	8,905	8,905		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,905	8,905		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：196

名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60% 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m 3	1.000	36,490	36,490		
合 計	作業能力：1.00m3			36,490	36,490		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：197

名称：材料費 RC-BOX、PC鋼より線、定着具 1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC-BOX	2,300×2,300 製品長L=1.500m、標準	基	4.000	331,000.00	1,324,000		
RC-BOX	2,300×2,300 製品長L=1.500m、定着用、標準	基	4.000	331,000.00	1,324,000		
RC-BOX	2,300×2,300 製品長L=1.420m、定着用、ス カット	基	1.000	487,000.00	487,000		
RC-BOX	2,300×2,300 製品長L=0.881m	基	2.000	321,000.00	642,000		
PC鋼より線	φ12.7mm SWPR7BL アンボント加工	m	60.864	505.00	30,736		
定着具	φ12.7mm	組	32.000	2,780.00	88,960		
合 計	作業能力：1.00式			3,896,696.00	3,896,696		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：198

名称：ボックスカルバート(1) RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=1.500m、標準

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.700	29,540.00	79,758		
特殊作業員		人	1.700	25,060.00	42,602		
普通作業員		人	5.700	21,110.00	120,327		
ラフレンクレーン運転	70 t 吊、ホ°付 昼間	日	0.600	162,600.00	97,560		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	6.000	340,247.00	20,353		
合 計	作業能力：10.00m			36,060.00	360,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：199

名称：ボックスカルバート(2) RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=1.500m、定着用、標準

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.700	29,540.00	79,758		
特殊作業員		人	1.700	25,060.00	42,602		
普通作業員		人	5.700	21,110.00	120,327		
ラフレンクレーン運転	70 t 吊、ホ°付 昼間	日	0.600	162,600.00	97,560		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	6.000	340,247.00	20,353		
合 計	作業能力：10.00m			36,060.00	360,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：200

名称：ボックスカルバート(3) RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=1.420m、定着用、ホカット

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.700	29,540.00	79,758		
特殊作業員		人	1.700	25,060.00	42,602		
普通作業員		人	5.700	21,110.00	120,327		
ラフレンクレーン運転	70 t 吊、ホッ付 昼間	日	0.600	162,600.00	97,560		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	6.000	340,247.00	20,353		
合 計	作業能力：10.00m			36,060.00	360,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：201

名称：ボックスカルバート(4) RC-BOX 2,300×2,300 製品長L=0.881m

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.900	29,540.00	85,666		
特殊作業員		人	1.900	25,060.00	47,614		
普通作業員		人	6.000	21,110.00	126,660		
ラフレンクレーン運転	70 t 吊、ホッ付 昼間	日	0.700	162,600.00	113,820		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	5.100	373,760.00	19,040		
合 計	作業能力：10.00m			39,280.00	392,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：202
 名称：材料費 あと施工アンカー 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M12、L=50mm	本	26.000	73.00	1,898		
ねじ切り鉄筋	SD345 D13 L=300（ねじ切り加工30mm含む）	本	26.000	2,000.00	52,000		
合 計	作業能力：1.00式			53,898.00	53,898		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：203
 名称：型枠 小型構造物 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m ²	1.000	8,050	8,050		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,050	8,050		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：204
 名称：コンクリート打設 小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60% 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	37,280	37,280		
合 計	作業能力：1.00m ³			37,280	37,280		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：205
 名称：削孔 φ18、L=56mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔	φ18、L=56mm	孔	1.000	611.7	611.7		
合 計	作業能力：1.00孔			611.7	611.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：206
 名称：アンカー打設 あと施工アンカー M12 L=50mm 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.300	21,110.00	6,333		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,333.00	0		
合 計	作業能力：10.00箇所			633.30	6,333		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：207
 名称：材料費 プレキャストL型擁壁 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストL型擁壁	H=350mm、L=2.000m	本	2.000	80,000.00	160,000		
プレキャストL型擁壁	H=350mm、L=0.660m	本	2.000	50,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			260,000.00	260,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：208
 名称：プレキャストL型擁壁設置(1) H=350mm、L=2.000m 10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.220	29,540.00	6,498		
ブロック工		人	0.220	27,560.00	6,063		
普通作業員		人	0.670	21,110.00	14,143		
バックホ運転	[クロー]山積0.8m3/平積0.6m3 2.9 t 吊	日	0.220	49,420.00	10,872		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	16.000	37,576.00	6,004		
合 計	作業能力：10.00m			4,358.00	43,580		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：209

名称：プレキャストL型擁壁設置(2) H=350mm、L=0.660m

10m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.220	29,540.00	6,498		
ブロック工		人	0.220	27,560.00	6,063		
普通作業員		人	0.670	21,110.00	14,143		
バックホ運転	[ｸｰﾗ]山積0.8m3/平積0.6m3 2.9 t 吊	日	0.220	49,420.00	10,872		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	16.000	37,576.00	6,004		
合 計	作業能力：10.00m			4,358.00	43,580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：210

名称：型枠 小型構造物

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m2	1.000	8,050	8,050		
合 計	作業能力：1.00m2			8,050	8,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：211

名称：コンクリート打設 小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m3	1.000	35,970	35,970		
合 計	作業能力：1.00m3			35,970	35,970		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：212
 名称：プレキャストL型擁壁設置 H=3.225m 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストL型擁壁設置	H=3.225m	m	1.000	65,060	65,060		
合 計	作業能力：1.00m			65,060	65,060		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：213
 名称：材料費 あと施工アンカー 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M12、L=50mm	本	6.000	73.00	438		
ねじ切り鉄筋	SD345 D13 L=300（杉切加工30mm含む）	本	6.000	2,000.00	12,000		
合 計	作業能力：1.00式			12,438.00	12,438		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：214
 名称：型枠 小型構造物 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m2	1.000	8,050	8,050		
合 計	作業能力：1.00m2			8,050	8,050		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：215
 名称：コンクリート打設 小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60% 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m3	1.000	35,970	35,970		
合 計	作業能力：1.00m3			35,970	35,970		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：216
 名称：削孔 φ18、L=56mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔	φ18、L=56mm	孔	1.000	611.7	611.7		
合 計	作業能力：1.00孔			611.7	611.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：217
 名称：アンカー打設 あと施工アンカー M12 L=50mm 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.300	21,110.00	6,333		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,333.00	0		
合 計	作業能力：10.00箇所			633.30	6,333		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：218
 名称：現場打基礎コンクリート 基礎碎石有り、18N-8-40(BB) W/C≤60% 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート	基礎碎石有り、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m3	1.000	78,430	78,430		
合 計	作業能力：1.00m3			78,430	78,430		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：219
 名称：コンクリートブロック積工 1：0.3、控え350 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブロック積工	昼間 制約無 8休	m ²	100.000	13,936.00	1,393,600		
コンクリート積ブロック	J I S滑面 150kg／個未満	m ²	100.000	6,640.00	664,000		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C60%以下	m ³	41.440	21,500.00	890,960		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,948,560.00	440		
合 計	作業能力：100.00m ²			29,490.00	2,949,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：220
 名称：胴込・裏込材(砕石) RC-40 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	1.000	7,745	7,745		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,745	7,745		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：221
 名称：天端コンクリート 18N-8-40(BB) W/C≤60% 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
天端コンクリート	18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	63,270	63,270		
合 計	作業能力：1.00m ³			63,270	63,270		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：222
 名称：基礎砕石 t=15cm RC-40 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	1.000	1,401	1,401		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,401	1,401		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：223
 名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60% 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≦60%	m ³	1.000	36,490	36,490		
合 計	作業能力：1.00m ³			36,490	36,490		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：224
 名称：張芝工 全面張 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m ²	100.000	480.00	48,000		
肥料	化成肥料	k g	1.070	155.00	165		
芝串	100本束	束	30.000	240.00	7,200		
土木一般世話役		人	0.150	29,540.00	4,431		
普通作業員		人	2.780	21,110.00	58,685		
植栽割増し費		%	0.500	118,481.00	592		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	119,073.00	27		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,191.00	119,100		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：225

名称：種子吹付

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,150.00	12,305		
バビアグラス		k g	16.050	3,110.00	49,915		
バミューダグラス		k g	10.700	3,590.00	38,413		
高度化成肥料		k g	80.250	194.00	15,568		
ファイバー類		k g	160.500	190.00	30,495		
粘着材	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m ³	時間	1.260	2,254.00	2,840		
トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	7,041.00	4,928		
土木一般世話役		人	0.070	29,540.00	2,067		
特殊作業員		人	0.180	25,060.00	4,510		
普通作業員		人	0.400	21,110.00	8,444		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	15,021.00	64		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			170.80	170,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：226

名称：構造物取壊し(1) 鉄筋構造物

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m ³	1.000	16,186.00	16,186		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	16,186.00	4		
合 計	作業能力：1.00m ³			16,190.00	16,190		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：227
 名称：構造物取壊し(2) 無筋構造物 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m 3	1.000	8,112.00	8,112		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,112.00	0		
合 計	作業能力：1.00m3			8,112.00	8,112		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：228
 名称：場周柵撤去(1) H1.800×2.000 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.650	25,060.00	141,589		
土木一般世話役		人	0.900	29,540.00	26,586		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	168,175.00	5,025		
合 計	作業能力：100.00m			1,732.00	173,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：229
 名称：場周柵撤去(2) H1.800×1.800 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	7.550	25,060.00	189,203		
普通作業員		人	0.800	21,110.00	16,888		
土木一般世話役		人	1.600	29,540.00	47,264		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.850	7,062.00	20,126		
諸雑費（率＋まるめ）		%	3.000	273,481.00	8,119		
合 計	作業能力：100.00m			2,816.00	281,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：230

名称：防護柵撤去(1) Gr-C-2B

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 C O建込用	G r - A、B、C - 2 B	m	1.000	1,612.00	1,612		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,612.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,612.00	1,612		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：231

名称：防護柵撤去(2) Gr-C-4E

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1.000	1,362.00	1,362		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,362.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			1,362.00	1,362		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：232

名称：舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m	1.000	582.8	582.8		
合 計	作業能力：1.00m			582.8	582.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：233

名称：舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=15cm以下	m 2	1.000	183.9	183.9		
合 計	作業能力：1.00m 2			183.9	183.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：234
 名称：殻運搬(1) コンクリート(鉄筋)、施工箇所～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(1)	コンクリート(鉄筋)、施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	2,545	2,545		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,545	2,545		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：235
 名称：殻運搬(2) コンクリート(無筋)、施工箇所～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(2)	コンクリート(無筋)、施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	1,766	1,766		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,766	1,766		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：236
 名称：殻運搬(3) アスファルト(殻)、施工箇所～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬(3)	アスファルト(殻)、施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	3,573	3,573		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,573	3,573		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：237
 名称：処分費(1) コンクリート(鉄筋) 殻 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻(鉄筋) (屋間単価)	m 3	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,500.00	150,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：238

名称：処分費(2) コンクリート（無筋）殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート殻（無筋）（屋間単価）	m 3	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：239

名称：処分費(3) アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻（屋間単価）	t	100.000	1,200.00	120,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,200.00	120,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：240

名称：下層路盤(車道・路肩部) t=10cm、1層施工、再生クランチャー RC-40

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部)	t=10cm、1層施工、再生クランチャー RC-40	m 2	1.000	528	528		
合 計	作業能力：1.00m 2			528	528		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：241

名称：上層路盤(車道・路肩部) t=10cm、1層施工、粒度調整砕石 M-40

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部)	t=10cm、1層施工、粒度調整砕石 M-40	m 2	1.000	665.4	665.4		
合 計	作業能力：1.00m 2			665.4	665.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：242
 名称：表層(車道・路肩部) t=5cm、再生密粒度7スコン(13) 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部)	t=5cm、再生密粒度7スコン(13)	m 2	1.000	2,741	2,741		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,741	2,741		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：243
 名称：床掘り 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m 3	1.000	242.8	242.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			242.8	242.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：244
 名称：埋戻し 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.000	963.7	963.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			963.7	963.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：245
 名称：土砂等運搬 施工箇所～再資源化施設 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	施工箇所～再資源化施設	m 3	1.000	2,708	2,708		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,708	2,708		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：246

名称：処分費 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	土砂	m ³	1.000	500	500		
合 計	作業能力：1.00m ³			500	500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：247

名称：基礎砕石 RC-40、t=25cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40、t=25cm	m ²	1.000	2,096	2,096		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,096	2,096		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：248

名称：型枠 無筋構造物

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	無筋構造物	m ²	1.000	8,905	8,905		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,905	8,905		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：249

名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	36,490	36,490		
合 計	作業能力：1.00m ³			36,490	36,490		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：250

名称：材料費 RC-BOX、PC鋼より線、定着具

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC-BOX	2,100×1,200 製品長L=2.000m、標準	基	9.000	400,000.00	3,600,000		
RC-BOX	2,100×1,200 製品長L=2.000m、定着用、標準	基	2.000	350,000.00	700,000		
RC-BOX	2,100×1,200 製品長L=1.920m、定着用、材カット	基	2.000	270,000.00	540,000		
RC-BOX	2,100×1,200 製品長L=1.895m、定着用	基	1.000	260,000.00	260,000		
RC-BOX	2,100×1,200 製品長L=1.567m、定着用	基	1.000	250,000.00	250,000		
RC-BOX	2,100×1,200 製品長L=1.000m	基	1.000	200,000.00	200,000		
PC鋼より線	φ15.2mm SWPR7B	m	135.000	523.00	70,605		
定着具	φ15.2mm	組	32.000	3,070.00	98,240		
合 計	作業能力：1.00式			5,718,845.00	5,718,845		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：251

名称：ボックスカルバート RC-BOX 2,100×1,200 製品長L=2.000m

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート	RC-BOX 2,100×1,200 製品長L=2.000m	m	1.000	14,040	14,040		
合 計	作業能力：1.00m			14,040	14,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：252

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	422.2	422.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			422.2	422.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：253
 名称：基礎砕石 RC-40、t=20cm 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40、t=20cm	m 2	1.000	1,533	1,533		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,533	1,533		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：254
 名称：材料費 あと施工アンカー 1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	M12、L=50mm	本	32.000	73.00	2,336		
ねじ切り鉄筋	SD345 D13 L=300 (杉`切り加工30mm含む)	本	32.000	2,000.00	64,000		
合 計	作業能力：1.00式			66,336.00	66,336		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：255
 名称：型枠 無筋構造物 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	無筋構造物	m 2	1.000	8,905	8,905		
合 計	作業能力：1.00m 2			8,905	8,905		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：256
 名称：コンクリート打設 無筋構造物、24N-8-40(BB) W/C≤60% 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、24N-8-40(BB) W/C≤60%	m 3	1.000	36,920	36,920		
合 計	作業能力：1.00m 3			36,920	36,920		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：257
 名称：削孔 φ18、L=56mm 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔	φ18、L=56mm	孔	1.000	611.7	611.7		
合 計	作業能力：1.00孔			611.7	611.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：258
 名称：アンカー打設 あと施工アンカー M12 L=50mm 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.300	21,110.00	6,333		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,333.00	0		
合 計	作業能力：10.00箇所			633.30	6,333		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：259
 名称：場周柵復旧(1) H1.800×2.000 (撤去材流用) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	11.300	25,060.00	283,178		
土木一般世話役		人	1.800	29,540.00	53,172		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	336,350.00	10,050		
合 計	作業能力：100.00m			3,464.00	346,400		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：260
 名称：場周柵復旧(2) H1.800×1.800 (撤去材流用) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m ²	4.253	1,269	5,397		
コンクリートブロック		個	21.000	3,000.00	63,000		
特殊作業員		人	15.100	25,060.00	378,406		
普通作業員		人	1.600	21,110.00	33,776		
土木一般世話役		人	3.200	29,540.00	94,528		
トラック[クレーン装置付]	ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.700	7,062.00	40,253		
諸雑費(率+まるめ)		%	3.000	615,360.00	18,440		
合 計	作業能力：100.00m			6,338.00	633,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：261
 名称：型枠 無筋構造物 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	無筋構造物	m ²	1.000	8,905	8,905		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,905	8,905		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：262
 名称：コンクリート打設 無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60% 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	無筋構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	30,710	30,710		
合 計	作業能力：1.00m ³			30,710	30,710		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：263

名称：型枠 小型構造物

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	小型構造物	m ²	1.000	8,050	8,050		
合 計	作業能力：1.00m ²			8,050	8,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：264

名称：コンクリート打設 小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設	小型構造物、18N-8-40(BB) W/C≤60%	m ³	1.000	35,970	35,970		
合 計	作業能力：1.00m ³			35,970	35,970		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：265

名称：コア削孔 φ180、L=400mm

1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コア削孔	φ180、L=400mm	孔	1.000	8,791	8,791		
合 計	作業能力：1.00孔			8,791	8,791		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：266

名称：防護柵設置(1) コンクリート建込、Gr-C-2B、塗装品 (撤去品流用)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1.000	14,665.00	14,665		
ガードレール 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m	1.000	-9,438.00	-9,438		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	5,227.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			5,227.00	5,227		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：267

名称：防護柵設置(2) 土中建込、Gr-C-4E、塗装品 (撤去品流用) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1.000	15,145.00	15,145		
ガードレール		m	1.000	-10,200.00	-10,200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	4,945.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			4,945.00	4,945		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：268

名称：張芝工 全面張 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
芝		m 2	100.000	480.00	48,000		
肥料	化成肥料	k g	1.070	155.00	165		
芝串	100本束	束	30.000	240.00	7,200		
土木一般世話役		人	0.150	29,540.00	4,431		
普通作業員		人	2.780	21,110.00	58,685		
植栽割増し費		%	0.500	118,481.00	592		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	119,073.00	27		
合 計	作業能力：100.00m2			1,191.00	119,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：269							
名称：種子吹付							
1000m ² 当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク		k g	10.700	1,150.00	12,305		
バビアグラス		k g	16.050	3,110.00	49,915		
バミューダグラス		k g	10.700	3,590.00	38,413		
高度化成肥料		k g	80.250	194.00	15,568		
ファイバー類		k g	160.500	190.00	30,495		
粘着材	植生用粘着剤	k g	1.070	1,170.00	1,251		
種子吹付機運転	4.0m ³	時間	1.260	2,254.00	2,840		
トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	0.700	7,041.00	4,928		
土木一般世話役		人	0.070	29,540.00	2,067		
特殊作業員		人	0.180	25,060.00	4,510		
普通作業員		人	0.400	21,110.00	8,444		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	15,021.00	64		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			170.80	170,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：270

名称：仮設フェンス設置 H=3.000、支柱間隔@1.0m

10m当り (8m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	29,540.00	29,540		
特殊作業員		人	1.000	25,060.00	25,060		
普通作業員		人	2.000	21,110.00	42,220		
高所作業車運転	ハケット・ブーム式、床高8~10m	日	1.000	34,050.00	34,050		
足場ハイク（賃貸）基本料	1000×48.6×2.4mm	本	20.000	9.00	180		
足場ハイク（賃貸）	1000×48.6×2.4mm	本/日	2,400.000	0.29	696		
足場ハイク（賃貸）基本料	3000×48.6×2.4mm	本	10.000	27.00	270		
足場ハイク（賃貸）	3000×48.6×2.4mm	本/日	1,200.000	0.87	1,044		
足場ハイク（賃貸）基本料	2500×48.6×2.4mm	本	10.000	22.50	225		
足場ハイク（賃貸）	2500×48.6×2.4mm	本/日	1,200.000	0.72	864		
足場ハイク（賃貸）基本料	1500×48.6×2.4mm	本	10.000	13.50	135		
足場ハイク（賃貸）	1500×48.6×2.4mm	本/日	1,200.000	0.43	516		
足場ハイク（賃貸）基本料	4000×48.6×2.4mm	本	8.000	36.00	288		
足場ハイク（賃貸）	4000×48.6×2.4mm	本/日	960.000	1.16	1,113		
直交クランプ（賃貸）基本料	径48.6mm用	個	60.000	13.50	810		
直交クランプ（賃貸）	径48.6mm用	個/日	7,200.000	0.36	2,592		
自在クランプ（賃貸）基本料	径48.6mm用	個	40.000	13.50	540		
自在クランプ（賃貸）	径48.6mm×42.7mm用	個/日	4,800.000	0.36	1,728		
仮囲い鋼板（賃貸）基本料	540×3000mm	枚	16.000	129.00	2,064		
仮囲い鋼板（賃貸）	540×3000mm	枚/日	1,920.000	2.65	5,088		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の%	%	5.000	96,820.00	4,777		
合 計	作業能力：8.00m			19,225.00	153,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：271

名称：スライトゲート設置 W=11.7m

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
NKハ初キャスターゲート	H=3m、W=10.8m	本	1.000	977,000.00	977,000		
納入運賃		本	1.000	30,000.00	30,000		
土木一般世話役		人	0.500	29,540.00	14,770		
とび工		人	1.000	27,560.00	27,560		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	42,330.00	3,670		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,053,000.00	1,053,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：272

名称：保安要員(1) 交通誘導警備員B 昼間

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	14,040.00	14,040		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	14,040.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			14,040.00	14,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：273

名称：保安要員(2) 交通誘導警備員B 夜間

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	21,060.00	21,060		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	21,060.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			21,060.00	21,060		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：274
 名称：重建設機械分解組立輸送 50t吊 クローラークレーン 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.500	25,060.00	137,830		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊 長期割引有り 昼間	日	1.500	44,100.00	66,150		
運搬費等率		%	434.000	203,980.00	885,273		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,089,253.00	747		
合 計	作業能力：1.00回			1,090,000.00	1,090,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：275
 名称：仮設材等運搬(1) 往路 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：276
 名称：仮設材等運搬(2) 復路 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000	3,410.00	3,410		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,410.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			3,410.00	3,410		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：277

名称：仮設材等の積み取り費(1) 往路

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み取り 取り費（仮設材等）		t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：278

名称：仮設材等の積み取り費(2) 復路

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み取り 取り費（仮設材等）		t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：279

名称：表土除去 夜間 ■（熊本震災）

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土除去	夜間 ■（熊本震災）	m 3	1.000	779.7	779.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			779.7	779.7		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

番号：280

名称：運搬費(1) 施工箇所～仮置場

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費(1)	施工箇所～仮置場	m 3	1.000	1,263	1,263		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,263	1,263		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.03] 直接指定

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：281

名称：表土積込 仮置場 ■（熊本震災）

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表土積込	仮置場 ■（熊本震災）	m 3	1.000	287.8	287.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			287.8	287.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：282

名称：運搬費(2) 仮置場～再資源化施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費(2)	仮置場～再資源化施設	m 3	1.000	1,210	1,210		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,210	1,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：283

名称：処分費 表土

100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	表土（昼間単価）	m 3	100.000	1,273.00	127,300		
合 計	作業能力：100.00m 3			1,273.00	127,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

令和6年度熊本空港用地造成(排水改良)工事

番号：284

名称：投光車 1,000W 6灯 2t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	197.000	9,410.00	1,853,770		
軽油		L	222.000	143.00	31,746		
運転手（一般）		人	7.161	34,480.00	246,911		
軽油		L	1,554.000	143.00	222,222		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,354,649.00	351		
合 計	作業能力：1.00式			2,355,000.00	2,355,000		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：285

名称：投光機 400W 2灯

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	197.000	1,890.00	372,330		
軽油		L	444.000	143.00	63,492		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	435,822.00	78		
合 計	作業能力：1.00式			435,900.00	435,900		

労務時間外補正：あり

補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし